
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodnika w ul. Staromiejskiej w Międzyrzecu Podlaskim - II etap
ADRES INWESTYCJI : Międzyrzec Podlaski ul. Staromiejska
INWESTOR : Miasto Międzyrzec Podlaski
ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8
DATA OPRACOWANIA : 2 czerwiec 2017 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym. 0,316	km km	 0,316	
					RAZEM	0,316
2	KNR 2-01 0103-06	D-01.02.04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną o średnicy 56-65 cm 1	szt. szt.	 1	
					RAZEM	1
3	KNR 2-01 0105-06	D-01.02.04	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65 cm 1	szt. szt.	 1	
					RAZEM	1
4	KNR 2-01 0110-02	D-01.02.04	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 0,65	mp mp	 0,65	
					RAZEM	0,65
5	KNR AT-03 0101-01	D-01.02.04	Cięcie piłą mechaniczną nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm - przy krawężniku [184,0+47,0+16,0]-29,0	m m	 218,00	
					RAZEM	218,00
6	KNNR 6 0802-03	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie 76,0	m ² m ²	 76,00	
					RAZEM	76,00
7	KNNR 6 0801-03	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm ręcznie 76,0	m ² m ²	 76,00	
					RAZEM	76,00
8	KNNR 6 0806-01	D-01.02.04	Ręczne rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej ze złożeniem materiałów z rozbiórki w stosy 290,0	m m	 290,00	
					RAZEM	290,00
9	KNNR 6 0805-05	D-01.02.04	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ze złożeniem materiałów z rozbiórki w stosy 549,0	m ² m ²	 549,00	
					RAZEM	549,00
10	KNR 4-01 0108-09 0108-10	D-01.02.04	Wywiezienie spryzmowanych materiałów pochodzących z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km z ręcznym załadunkiem i rozładunkiem [0,15*0,30-0,12*0,03]*poz.8 0,14*76,0 0,05*poz.9	m ³ m ³ m ³	 12,01 10,64 27,45	
					RAZEM	50,10
11	KNR 2-31 0401-01	D-08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 15x30 cm w gruncie kat.I-II 197,0+47,0+16,0	m m	 260,00	
					RAZEM	260,00
12	KNR 2-31 0401-01	D-08.03.01	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 61,0	m m	 61,00	
					RAZEM	61,00
13	KNNR 6 0403-03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem (0,057 m ³ /mb) z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 197,0	m m	 197,00	
					RAZEM	197,00
14	KNNR 6 0403-03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe zjazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem (0,057 m ³ /mb) z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 47,0+23,0	m m	 70,00	
					RAZEM	70,00
15	KNNR 6 0403-03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe skosowe o wymiarach 15x30/15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem (0,057 m ³ /mb) z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 16,0	m m	 16,00	
					RAZEM	16,00
16	KNR 2-31 0402-04	D-08.03.01	Ława z oporem z betonu C12/15 pod obrzeża	m ³		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,038*61,0	m ³	2,32	
					RAZEM	2,32
17	KNNR 6 0404-05	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 61,0	m m	 61,00	
					RAZEM	61,00
18	KNNR 2-31 0101-01	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod chodniki w gruncie kat. II o głębokości 15 cm z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem dna koryta 445,0+20,0	m ² m ²	 465,00	
					RAZEM	465,00
19	KNNR 2-31 0101-01	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy w gruncie kat. II o głębokości 22 cm z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem dna koryta 44,0	m ² m ²	 44,00	
					RAZEM	44,00
20	KNNR 2-31 0101-01 0101-02	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod zatokę postojową w gruncie kat. II o głębokości 30 cm z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem dna koryta 111,0	m ² m ²	 111,00	
					RAZEM	111,00
21	KNNR 1 0206-02 + KNNR 1 0208-02	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. II w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - wywiezienie nadmairu gruntu z koryta i łąw 0,15*0,30*poz.11 0,20*0,20*poz.12 0,15*poz.18 0,22*poz.19 0,30*poz.20	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 11,70 2,44 69,75 9,68 33,30	
					RAZEM	126,87
22	KNNR 6 0109-01	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy pod chodnik z mieszanki betonowej o Rm=2,5 MPa o grub. warstwy 10 cm po zagęszczeniu pielęgnowanej piaskiem i wodą 445,0+20,0	m ² m ²	 465,00	
					RAZEM	465,00
23	KNNR 6 0502-02	D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej "cegiełki" grubości 6 cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 445,0	m ² m ²	 445,00	
					RAZEM	445,00
24	KNNR 6 0503-03 analogia	D-05.03.23a	Chodniki z płyt betonowych integracyjnych (z wypustkami) o wymiarach 40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 20,0	m ² m ²	 20,00	
					RAZEM	20,00
25	KNNR 6 0109-02	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy pod zjazdy z mieszanki betonowej o Rm=7,0 MPa o grub. warstwy 15 cm po zagęszczeniu pielęgnowanej piaskiem i wodą 44,0	m ² m ²	 44,00	
					RAZEM	44,00
26	KNNR 6 0502-03	D-05.03.23a	Zjazdy z kostki brukowej betonowej "cegiełki" grubości 8 cm kolor grafit na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 44,0	m ² m ²	 44,00	
					RAZEM	44,00
27	KNNR 6 0107-03	D-08.01.01	Uzupełnienie istniejącej podbudowy ulicy przy krawężnikach mieszanką betonową o Rm=7,0 MPa 0,10*0,10*218,0	m ³ m ³	 2,18	
					RAZEM	2,18
28	KNNR 6 0109-01	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej pod zatokę postojową z mieszanki betonowej o Rm=7,0 MPa o grub. warstwy 10 cm po zagęszczeniu pielęgnowanej piaskiem i wodą 111,0	m ² m ²	 111,00	
					RAZEM	111,00
29	KNNR 6 0113-02	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm (kruszywo ze skał magmowych lub osadowych) 111,0	m ² m ²	 111,00	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	111,00
30	KNNR 6 0502-03	D-05.03.23a	Nawierzchnia zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej "cegietki" grubości 8 cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 111,0	m ² m ²	 111,00	
					RAZEM	111,00
31	KNR 2-31 1406-05	D-05.03.23a	Regulacja pionowa studzienek prefabrykowanych telefonicznych 2	szt. szt.	 2,00	
					RAZEM	2,00
32	KNR 2-31 1406-03	D-05.03.23a	Regulacja pionowa istniejących studzienek rewizyjnych żelbetowych kanalizacji sanitarnej 2	szt. szt.	 2	
					RAZEM	2