
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Krysińskiego w Międzyrzecu Podlaskim
ADRES INWESTYCJI : Międzyrzec Podlaski
INWESTOR : Miasto Międzyrzec Podlaski
ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Poczтова 8
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT 23%	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-25 0407-05	Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych typu JOMB - płyty do ponownego wbudowania	m ²	117,0		
2	KNNR 5 0401-01	Szafka oświetleniowa SzO Nr 2 z fundamentem z kompletnym wyposażeniem zgodnie z rys. nr 3 Projektu Budowlanego	kpl.	1,0		
3	KNR 2-01 0701-0102	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II	m	353,0		
4	KNR 2-01 0704-0103	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II	m	353,0		
5	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy 75 mm w wykopie	m	353,0		
6	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie	m	7,5		
7	KNR 5-10 0303-03	Układanie rur ochronnych dwudzielnych z PCW o średnicy 160 mm w wykopie	m	1,5		
8	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki FeZn 25x4 mm w rowach kablowych	m	364,0		
9	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach - kabel YAKY 4x35 mm ²	m	413,0		
10	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach - kabel YKY 4x16 mm ²	m	5,0		
11	KNR 5-10 0603-07	Zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju 35 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	24,0		
12	KNNR 5 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych stalowych ocynkowanych sześciokątnych typu parkowego o wysokości 7,0 m z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego F 100/30	kpl.	12,0		
13	KNR 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w słupy oświetleniowe - przewód YDY 3x2,5 mm ²	m	72,0		
14	KNR-W 5-10 1001-03 analogia	Montaż w słupie oświetleniowym złączy bezpiecznikowych typu IZK-4-01 z wkładką topikową 10A	szt.	12,0		
15	KNR-W 5-10 1001-03 analogia	Montaż w słupie oświetleniowym złączy izolacyjnych słupowych fazowych typu IZK-4-02	szt.	24,0		
16	KNR-W 5-10 1001-03 analogia	Montaż w słupie oświetleniowym złączy izolacyjnych słupowych zerowych typu IZK-4-03	szt.	12,0		
17	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - Oprawa LED o mocy 48 W z opcją regulacji strumienia świetlnego wg. Projektu Budowlanego	szt.	12,0		
18	KNR-W 5-08 50817-02 + KNR-W 5-08 50817-03 x 3	Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanych fi 14,2 mm o długości 12,0 m - metodą udarową w gruncie kat II	szt.	3,0		
19	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	12,0		
20	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	117,0		
21	KNNR 6 0105-02	Wykonanie podsypki z piasku średnioziarnistego o grub. warstwy 5 cm	m ²	117,0		
22	KNR 2-25 0407-03	Wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych typu JOMB - płyty uprzednio rozebrane	m ²	117,0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: