

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w ulicy Topolowej w Międzyrzecu Podlaskim

Lp.	Pozycja katalogu	Opis pozycji kosztorysowych	Jm.	Przedmiar
1	2	3	4	5
		1. Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-31 0813-0100	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	20
2	KNR 2-31 0812-0300	Mechaniczne rozebranie betonowej ławy pod krawężniki	m3	1,2
3	KNR 2-31 0814-0200	Rozebranie obrzeży betonowych	m	44
4	KNR 2-31 0802-0300 0802-0400	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości 15cm	m2	40
5	KNR 2-31 0810-0100	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	40
6	KNR 2-31 0815-0100	Rozebranie nawierzchni z betonowych płytek chodnikowych	m2	22
7	KNR 2-31 0818-0800	Rozebranie znaku drogowego - do ponownego ustawienia	szt.	2
8	KNR 2-31 1406-0400	Regulacja pionowa skrzynek zasuw wodociągowych	szt.	7
9	KNR 5-10 0303-0200	Ułożenie dwudzielnych rur osłonowych śr. 110mm z wykopem i zasypką	m	38
10	KNR 4-04 1103-0100	Załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze	m3	12,7
11	KNR 4-04 1103-0400 1103-0500	Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość do 5 km	m3	12,7
		2. Roboty ziemne		
12	KNR 2-01 0207-0110 0214-0320	ODKŁAD Z ODWOZEM - roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną 1,20 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 15 t na odległość do 5.0km	m3	255
		3. Chodnik		
13	KNR 2-31 0402-0400	Wykonanie ławy z betonu C 12/15 pod obrzeża betonowe 8x30 cm (0.045m2)	m3	15,3
14	KNR 2-31 0407-0400	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm	m	340
15	KNR 2-31 0103-0400	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV	m2	425
16	KNR 2-31 0104-0500 0104-0600	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku średnioziarnistego o grubości 15 cm	m2	425
17	KNR 2-31 0109-0300 0109-0400	Wykonanie podbudowy z mieszanki piaskowo-cementowej o grub. w-wy 15 cm i wytrzymałości Rm=2,5 MPa	m2	425
18	KNR 2-31 0511-0201	Wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej, wibroprasowanej o grubości 6 cm, na podsypce cem-piask. o grubości 4cm, z wypełnieniem spoin piaskiem łamanym - kolor czerwony	m2	425

Lp.	Pozycja katalogu	Opis pozycji kosztorysowych	Jm.	Przedmiar
1	2	3	4	5
		4. Zjazdy		
19	KNR 2-31 0402-0400	Wykonanie ławy z betonu C 12/15 pod krawężniki 15x22 cm (0.06 m2/m)	m3	1,2
20	KNR 2-31 0403-0300	Ustawienie krawężników betonowych ulicznych 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	20
21	KNR 2-31 0103-0400	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV	m2	164
22	KNR 2-31 0104-0500 0104-0600	Wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku średnioziarnistego o grubości 20 cm	m2	164
23	KNR 2-31 0109-0300 0109-0400	Wykonanie podbudowy z mieszanki piaskowo-cementowej o grub. w-wy 20 cm i wytrzymałości $R_m=5,0$ MPa	m2	164
24	KNR 2-31 0511-0300	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wibroprasowanej o grubości 8cm, na podsypce cem-piask. o grubości 4cm, z wypełnieniem spoin piaskiem łamanym, kolor szary	m2	164
		5. Roboty wykończeniowe		
25	KNNR 1 0503-0500	Plantowanie (obrobienie na czysto) zieleńców wykonywanych mechanicznie w gruncie kat I-III	m2	260
26	KNNR 1 0507-0100	Humusowanie z obsianiem skarp zieleńców mieszanką traw - grubość warstwy 5 cm	m2	260
27	KNNR 6 0702-0100	Ustawienie nowych słupków do znaków z rur stalowych ocynkowanych ϕ 60 mm	szt	2
28	KNNR 6 0702-0100	Ustawienie znaku drogowego z rozbiórki	szt	2
29	KNNR 6 0702-0400	Przymocowanie nowych tablic znaków drogowych	szt	2
30	KNNR 6 0705-0500	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - kolor biały	m2	17