

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

**NAZWA INWESTYCJI** : Budowa placu zabaw przy ul. Jelnickiej w Międzyrzecu Podlaskim  
**ADRES INWESTYCJI** : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Jelnicka 4  
**INWESTOR** : Miasto Międzyrzec Podlaski  
**ADRES INWESTORA** : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8  
**WYKONAWCA ROBÓT** :  
**ADRES WYKONAWCY** :  
**DATA OPRACOWANIA** :

---

**Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** : zł  
**Podatek VAT 23%** : zł  
**Ogółem wartość kosztorysowa robót** : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wy-ceny   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4           | 5     | 6       | 7                  |
| 1   | kalkulacja włas-na | Dostarczenie i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (plenerowej) - Biegacz wolnostojący. Urządzenie przeznaczone dla osób dorosłych. Główne elementy stalowe wykonane z rur o grubości ścianki min. 3 mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane farbą odporną na warunki atmosferyczne. Pylony z dwóch rur stalowych przyspawanych do stalowych podstaw i połączonych ze sobą płytami montażowym (blachami). Mocowanie do podłoża na stałe z wykonaniem robót ziemnych i fundamentów monolitycznych lub prefabrykowanych z betonu minimum C12/15 o minimalnej głębokości kotwienia w gruncie 70 cm                                          | kpl.        | 1     |         |                    |
| 2   | kalkulacja włas-na | Dostarczenie i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (plenerowej) - Wioślarz. Urządzenie przeznaczone dla osób dorosłych. Główne elementy stalowe wykonane z rur o grubości ścianki min. 3 mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane farbą odporną na warunki atmosferyczne. Pylony z dwóch rur stalowych przyspawanych do stalowych podstaw i połączonych ze sobą płytami montażowym (blachami). Mocowanie do podłoża na stałe z wykonaniem robót ziemnych i fundamentów monolitycznych lub prefabrykowanych z betonu minimum C12/15 o minimalnej głębokości kotwienia w gruncie 70 cm                                                      | kpl.        | 1     |         |                    |
| 3   | kalkulacja włas-na | Dostarczenie i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (plenerowej) - Orbitrek. Urządzenie przeznaczone dla osób dorosłych. Główne elementy stalowe wykonane z rur o grubości ścianki min. 3 mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane farbą odporną na warunki atmosferyczne. Pylony z dwóch rur stalowych przyspawanych do stalowych podstaw i połączonych ze sobą płytami montażowym (blachami). Mocowanie do podłoża na stałe z wykonaniem robót ziemnych i fundamentów monolitycznych lub prefabrykowanych z betonu minimum C12/15 o minimalnej głębokości kotwienia w gruncie 70 cm                                                      | kpl.        | 1     |         |                    |
| 4   | kalkulacja włas-na | Dostarczenie i montaż piaskownicy kwadratowej o długości boku 2,4 - 2,6 m, boki prefabrykowane betonowe (wystające 30 cm ponad poziom terenu), góra piaskownicy wykończona sklejką wodoodporną o grub. 18 - 21 mm, narożniki z betonowych walców stanowiących połączenie boków, z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych i ułożeniem na dno piaskownicy geowłókniny i uzupełnieniem piasku o obj. ok. 1,8 m3, produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009                                                                                                                                                                                                       | kpl.        | 1     |         |                    |
| 5   | kalkulacja włas-na | Dostarczenie i montaż kiwaka (motor). Korpus wykonany z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). Oparcie na nogi i poręcz do trzymania wykonane ze stali lakierowanej proszkowo. Zastosowane materiały z dużą odpornością na czynniki mechaniczne (tj. uderzenia, ścieranie) oraz atmosferyczne (tj. promieniowanie UV, ozon, wahania temperatury, wilgoć). Sprężyna ze stali sprężynowej. Wymiary przybliżone (długość x szerokość x wysokość) 130x30x90 cm z wykonaniem robót ziemnych i fundamentów monolitycznych lub prefabrykowanych z betonu minimum C12/15 o minimalnej głębokości kotwienia w gruncie 70 cm, produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 | kpl.        | 1     |         |                    |
| 6   | kalkulacja włas-na | Dostarczenie i montaż karuzeli. Okrągła metalowa karuzela z ławeczkami, oparciem z metalowych barierek i fundamentem prefabrykowanym.. Mechanizm napędzany jest przy pomocy kierownicy umieszczonej na środku platformy obrotowej. Wymiary przybliżone (długość x szerokość x wysokość) 150x150x70 cm z wykonaniem robót ziemnych i fundamentów monolitycznych lub prefabrykowanych z betonu minimum C12/15 o minimalnej głębokości kotwienia w gruncie 70 cm, produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009                                                                                                                                                     | kpl.        | 1     |         |                    |
| 7   | kalkulacja włas-na | Dostarczenie i montaż zjeżdżalni. Ślizgawka metalowa ze stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne. Wymiary przybliżone (długość x szerokość x wysokość) 325x60x240 cm z wykonaniem robót ziemnych i fundamentów monolitycznych lub prefabrykowanych z betonu minimum C12/15 o minimalnej głębokości kotwienia w gruncie 70 cm, produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009                                                                                                                                                                                                                                                                           | kpl.        | 1     |         |                    |

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.                                               | Podstawa wy-<br>ceny   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jedn.<br>miary | Ilość | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|--------------------------|
| 1                                                 | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4              | 5     | 6          | 7                        |
| 8                                                 | kalkulacja włas-<br>na | Dostarczenie i montaż huśtawki podwójnej. Huśtawka metalowa dwuosobowa z fundamentem prefabrykowanym. Siedziska o konstrukcji aluminiowej, pokryte miękką gumą EPDM, zawieszona na łańcuchach ze stali nierdzewnej. Zawiesie podwójnie ułożone ze stali nierdzewnej. Poza wahaniami w osi poziomej realizuje również ruch obrotowy wokół osi pionowej zapobiegając skręcaniu łańcucha. Zawiesie w całości wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary przybliżone (długość x szerokość x wysokość) 190x390x245 cm z wykonaniem robót ziemnych i fundamentów monolitycznych lub prefabrykowanych z betonu minimum C12/15 o minimalnej głębokości kotwienia w gruncie 70 cm, produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009 | kpl.           | 1     |            |                          |
| 9                                                 | kalkulacja włas-<br>na | Dostarczenie i montaż wolnostojącej tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z placu zabaw, telefonami alarmowymi o wymiarach min. 70x100 cm. Nogi 60x60x2mm długość 270 (200/70), przykręcane do ramy z tulejami dystansowymi. Rama spawana. Całość zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo. Mocowanie do podłoża na stałe, z wykonaniem robót ziemnych i fundamentów monolitycznych lub prefabrykowanych z betonu minimum C12/15 o minimalnej głębokości posadowienia minimum 60 cm                                                                                                                                                                                                   | kpl.           | 1     |            |                          |
| 10                                                | kalkulacja włas-<br>na | Dostarczenie i montaż ławki z siedziskiem i oparciem z konstrukcji stalowej zamkniętej malowanej proszkowo. Łokietniki stalowe. Siedzisko i oparcie z listwy drewnianej impregnowanej ciśnieniowo lakierobejcą koloru orzechowego, wyszlifowane i zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Mocowanie do podłoża na stałe. Wymiary nie mniejsze jak (długość x szerokość x wysokość) 180x45x80 cm. z wykonaniem fundamentu ławki z betonu C12/15 i wykonaniem robót ziemnych                                                                                                                                                                                                  | kpl.           | 2     |            |                          |
| 11                                                | kalkulacja włas-<br>na | Dostarczenie i montaż metalowego kosza na śmieci o pojemności 40-45 l wykonany z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo. Kosz i pokrywa górna w dwóch różnych kolorach. Wkład metalowy wymienny. Słupki metalowe malowane farbami proszkowymi. Wymiary przybliżone (długość x szerokość x wysokość) 45x45x100 cm. z wykonaniem fundamentu prefabrykowanego lub monolitycznego kotwiącego w gruncie z betonu C12/15 i wykonaniem robót ziemnych                                                                                                                                                                                                                                                           | kpl.           | 1     |            |                          |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |       |            |                          |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |       |            |                          |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |       |            |                          |

Słownie: