
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45321000-3 Izolacja cieplna

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

NAZWA INWESTYCJI : Głęboka termomodernizacja budynku MOPS w Międzyrzecu Podlaskim - Docieplenie stropodachu

ADRES INWESTYCJI : Międzyrzec Podlaski ul. Piłsudskiego 6

INWESTOR : Miasto Międzyrzec Podlaski

ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Poczтовая 8

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT 23% : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Wartość
1	2	3
1	KOSZTY KWALIFIKOWANE	
1.1	Docieplenie stropodachu	
2	KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE	
2.1	Elementy zewnętrzne budynku	
	RAZEM netto	
	Podatek VAT	
	Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót		
W tym:		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		
Podatek VAT		

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		KOSZTY KWALIFIKOWANE				
1.1	45321000-3	Docieplenie stropodachu				
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	44,70		
d.1.1						
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	52,50		
d.1.1						
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	13,09		
d.1.1						
4	KNR 2-02 0406-02	Montaż belki krawędziowej drewnianej - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - krawędziak 15x20 cm	m ³ drew.	1,37		
d.1.1						
5	KNR 2-02 0609-01	Izolacja cieplna stropodachu z płyt styropianowych dachowych z krawędziami frezowanymi "na zakładkę" o grub. 20 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym jak 0,038 [W/mK] dwustronnie laminowanych papą podkładową mocowanych na klej do istniejącego podłoża betonowego stropodachu pokrytego papą asfaltową	m ²	333,51		
d.1.1						
6	KNR 0-23 2612-05	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do podłoża betonowego stropodachu	szt.	1 334		
d.1.1						
7	KNNR 2 0507-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (papa podkładowa o grub. minimum 4,5 mm + papa wierzchniego pokrycia o grub. minimum 5,5 mm)	m ²	333,51		
d.1.1						
8	KNNR-W 3 0506-04	Obróbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej o grub. minimum 5,5 mm wystających elementów dachu (ognimury, kominy)	m ²	56,94		
d.1.1						
9	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - obróbka gzymsu i wierzchu ogniomurów	m ²	60,97		
d.1.1						
10	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm ciągnięte z blachy stalowej ocynkowanej o grub. minimum 0,5 mm	m	44,70		
d.1.1						
11	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm ciągnięte z blachy stalowej ocynkowanej o grub. minimum 0,5 mm	m	52,50		
d.1.1						
Razem dział: Docieplenie stropodachu						
Razem dział: KOSZTY KWALIFIKOWANE						
2		KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE				
2.1	45450000-6	Elementy zewnętrzne budynku				
12	KNR 4-01 0203-09	Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji gzymsu żelbetowego z betonu monolitycznego, beton C 20/25	m ³	0,50		
d.2.1						
13	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących z cegły	m ³	1,63		
d.2.1						
14	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²	1,51		
d.2.1						
15	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach i ogniomurach	m ²	11,32		
d.2.1						
16	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Załadunek i wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m ³	0,33		
d.2.1						
17	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach i ogniomurach ponad dachem płaskim	m ²	11,32		
d.2.1						
18	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy betonowe zbrojone kominów wystających ponad dachem o średniej grubości 7 cm, beton C 20/25	m ²	1,51		
d.2.1						
19	KNR 2-02 0219-05	Nakrywa betonowa zbrojona rozebranego kominu o średniej grubości 7 cm, beton C 20/25	m ²	1,13		
d.2.1						
20	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o średnicy do 8 mm	t	0,110		
d.2.1						
21	KNR 4-03 1140-05	Demontaż przewodów odgromowych z pręta mocowanych na dachu płaskim	m	72,20		
d.2.1						
Razem dział: Elementy zewnętrzne budynku						
Razem dział: KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: