

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45321000-3 Izolacja cieplna

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja stropodachu budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Międzyrzecu Podlaskim

ADRES INWESTYCJI : Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 37

INWESTOR : Miasto Międzyrzec Podlaski

ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Poczтовая 8

DATA OPRACOWANIA : 30 kwiecień 2019 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 9-12 0303-04 + KNR 9-12 0303-06	Izolacje cieplne stropodachów wentylowanych wykonywane granulatem z wełny mineralnej lub skalnej o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym jak 0,045 [W/mK] o grubości warstwy 30 cm po stabilizacji metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych 1570,0	m ² m ²	 1 570,0	
				RAZEM	1 570,0
2	KNNR 2 0507-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (papa podkładowa o grub. minimum 4,5 mm + papa wierzchniego pokrycia o grub. minimum 5,5 mm) 1570,0+12,60*0,30+9,80*0,40	m ² m ²	 1 577,7	
				RAZEM	1 577,7
3	KNNR-W 3 0506-04	Obróbki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej o grub. minimum 5,5 mm wystających elementów dachu (ognimury, kominy) 0,30*[12,60+6,45*2+15,05*2+15,25+9,50*2] 0,30*[0,40*2+0,90*2+1,70*2+0,40*2+0,40*2+1,70*2+0,40*4+0,40*4+0,50*2+1,50]	m ² m ² m ²	 27,0 5,0	
				RAZEM	32,0
4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kominach ponad dachem 30	szt. szt.	 30	
				RAZEM	30