

Międzyrzec Podlaski 11.07.2019r.

R-III.271.25.2019

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zahajkowskiej w Międzyrzeczu Podlaskim”

Ogłoszenie nr 569854-N-2019 z dnia 2019-07-05 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie nr 540137933-N-2019 z dnia 05-07-2019 r.

Miasto Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1.

Proszę o informację dotyczącą materiałów jakie mają być zastosowane do budowy w/w kanalizacji deszczowej

- przewody kanalizacji deszczowej w projekcie jest PVC w przedmiarach rura PP dwuścienna
- wpusty deszczowe w przedmiarach są żelbetowe w opisie projektu z rur karbowanych PE-HD dn500
- rurociąg tłoczny w przedmiarze jest z rur PE-HD w projekcie z PCV

Odpowiedź 1.

Kanalizację DN 200-500 zaprojektowano z rur PP dwuściennych SN8 podłączenia wpustów zaprojektowano z rur PCV dn 200 SN8 gładkich ścianka lita.

Przewody tłoczne od przepompowni wykonać z rur ciśnieniowych PE PN10 DN160 i PVC-U DN250.

Przejścia poprzeczne pod ul. Zahajkowską wykonać w rurach osłonowych PE HD PN10

Wpusty deszczowe zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne żelbetowe dn 500. Przewód odprowadzający z PCV- U dn 200. W studzienie przewidziano osadnik głębokości 1,0 m.

Charakterystyka wpustu deszczowego:

- wpust deszczowy uliczny żeliwny zawiasowy, klasa obciążenia D400
- płyta pokrywowa
- pierścień fundamentowy
- rury żelbetowe dn 500 łączone na zaprawę polimerową

Ścianki zewnętrzne studzienek rewizyjnych i wpustów należy zaizolować: w gruntach suchych 2 x abizolem "R" i 1 x abizolem "P", a w gruntach nawodnionych 2 x abizolem "R" i 2 x abizolem "P".

Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę, trwale przylegającą do ścian, sięgającą 0,5 m ponad najwyższy przewidziany poziom wody gruntowej. Połączenie izolacji poziomej i pionowej oraz styki powinny zachodzić wzajemnie na wysokość 0,10 m.

Przejścia rurociągów przez ściany żelbetowe wpustu wykonać jako szczelne w tulejach gumowych.

Pytanie 2.

W przedmiarach jest za mało robót rozbiórkowych i odtworzeniowych istniejących nawierzchni (w szczególności kostka brukowa na chodnikach i wjazdach), proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź 2.

W przedmiarach podano prawidłowa ilość robót rozbiórkowych i odtworzeniowych.

Pytanie 3.

Proszę o zamieszczenie aktualnej decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich na umieszczenie w pasie drogowym.

Odpowiedź 3.

Decyzja Zarządu Dróg Wojewódzkich na umieszczenie urządzeń kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul Zahajkowskiej (droga wojewódzka) zostanie wydana przez ZDW Lublin po wykonaniu kanalizacji deszcz co jest zgodne z art.40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068)

BURMISTRZ MIASTA


Zbigniew Kot