
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja istniejącej infrastruktury rekreacyjno-sportowej na osiedlu przy ul.
Zarowie - Remont boiska do mini piłki nożnej
ADRES INWESTYCJI : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Zarowie
INWESTOR : Miasto Międzyrzec Podlaski
ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8
DATA OPRACOWANIA : 10 wrzesień 2019 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - Istniejących fundamentów betonowych 0,30*0,80*[8,0*3+13,0*3+4,0+8,0+21,0+3,0+4,0]	m ³ m ³	 24,7	
				RAZEM	24,7
2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Załadunek i wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 6 km 24,7	m ³ m ³	 24,7	
				RAZEM	24,7
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości boiska w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wskaźnik zagęszczenia podłoża Is=0,98 29,0*20,0	m ² m ²	 580,0	
				RAZEM	580,0
4	KNR 2-01 0211-03 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 2 km - wywóz nadmiaru gruntu z koryta 580,0*0,15	m ³ m ³	 87,0	
				RAZEM	87,0
5	KNR 2-21 0211-01 + KNR 2-21 0211-02 x 8	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim o grubość warstwy 10 cm 580,0/10000	ha ha	 0,0580	
				RAZEM	0,0580
6	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych z siewem nasionami traw szlachetnych na gruncie kat. II z nawożeniem i przekopaniem gleby - nawierzchnia trawiasta boiska 580,0	m ² m ²	 580,0	
				RAZEM	580,0
7	kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż istniejących bramek do mini piłki nożnej o wymiarach 3,0 x 2,0 m z wykonaniem robót ziemnych i fundamentów monolitycznych lub prefabrykowanych z betonu minimum C12/15 o minimalnej głębokości kotwienia w gruncie 70 cm 2	kpl. kpl.	 2	
				RAZEM	2