
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja istniejącej infrastruktury rekreacyjno-sportowej na osiedlu przy ul.
Zarowie - Remont boiska do mini piłki nożnej
ADRES INWESTYCJI : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Zarowie
INWESTOR : Miasto Międzyrzec Podlaski
ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT 23%	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - Istniejących fundamentów betonowych	m ³	24,7		
2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Załadunek i wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 6 km	m ³	24,7		
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości boiska w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, wskaźnik zagęszczenia podłoża Is=0,98	m ²	580,0		
4	KNR 2-01 0211-03 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 2 km - wywóz nadmiaru gruntu z koryta	m ³	87,0		
5	KNR 2-21 0211-01 + KNR 2-21 0211-02 x 8	Ręczne rozrzućenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim o grubość warstwy 10 cm	ha	0,0580		
6	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych z siewem nasionami traw szlachetnych na gruncie kat. II z nawożeniem i przekopaniem gleby - nawierzchnia trawiasta boiska	m ²	580,0		
7	kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż istniejących bramek do mini piłki nożnej o wymiarach 3,0 x 2,0 m z wykonaniem robót ziemnych i fundamentów monolitycznych lub prefabrykowanych z betonu minimum C12/15 o minimalnej głębokości kotwienia w gruncie 70 cm	kpl.	2		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: