
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : Głęboka termomodernizacja budynku MOPS w Międzyrzecu Podlaskim - Docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych

ADRES INWESTYCJI : Międzyrzec Podlaski ul. Piłsudskiego 6

INWESTOR : Miasto Międzyrzec Podlaski

ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Poczтова 8

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT 23% : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1		KOSZTY KWALIFIKOWANE	
1.1	45450000-6	Docieplenie ścian zewnętrznych	
1.1.1	45450000-6	Docieplenie ścian piwnic poniżej powierzchni gruntu	
1.1.2	45450000-6	Docieplenie ścian piwnic powyżej terenu	
1.1.3	45450000-6	Docieplenie ścian zewnętrznych (parteru i piętra)	
1.2	45421100-5	Wymina stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych	
1.2.1	45421100-5	Wymina stolarki okiennej	
1.2.2	45421100-5	Wymina drzwi zewnętrznych	
2		KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE	
2.1	45450000-6	Elementy zewnętrzne budynku	
		RAZEM netto	
		Podatek VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		KOSZTY KWALIFIKOWANE				
1.1	45450000-6	Docieplenie ścian zewnętrznych				
1.1.1	45450000-6	Docieplenie ścian piwnic poniżej powierzchni gruntu				
1 d.1.1.1	KNNR 6 0803-08	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	56,64		
2 d.1.1.1	KNNR 1 0310-02	Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m na zewnątrz budynku w gruncie kat. III ze złożeniem urobku na odkład	m ³	105,90		
3 d.1.1.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie ścian fundamentowych - oczyszczenie mechaniczne i zmiecie	m ²	84,77		
4 d.1.1.1	KNR 0-29 0637-01	Przygotowanie powierzchni pionowych otynkowanych pod wykonanie docieplenia ścian fundamentowych - zagruntowanie ścian preparatem bitumicznym	m ²	84,77		
5 d.1.1.1	KNR 0-29 0642-02	Docieplenie ścian fundamentowych płytami styropianowymi ekstrudowanymi o grub. 14 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym jak 0,036 [W/mK] mocowanymi całopowierzchniowo w technologii systemowej masą uszczelniającą polimero-wo-bitumiczną	m ²	84,77		
6 d.1.1.1	KNNR 2 0604-02	Izolacja pionowa z folii polietylenowej kubelkowej na wykonanej izolacji cieplnej z wywinieciem na ławy fundamentowe	m ²	120,09		
7 d.1.1.1	KNNR 1 0317-01	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gruntu I-III	m ³	105,90		
8 d.1.1.1	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m ²	56,64		
9 d.1.1.1	KNNR 6 0502-02	Odtworzenie uprzednio rozebranej nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka uprzednio rozebrana	m ²	56,64		
Razem dział: Docieplenie ścian piwnic poniżej powierzchni gruntu						
1.1.2	45450000-6	Docieplenie ścian piwnic powyżej terenu				
10 d.1.1.2	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian piwnic powyżej terenu budynku z cegły płytami styropianowymi z krawędziami frezowanymi "na zakładkę" o grub. 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym jak 0,033 [W/mK] w technologii systemowej metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki akrylowo-żywicznej (tynk mozaikowy) w kolorze brązowym	m ²	118,25		
11 d.1.1.2	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi w technologii systemowej - zamocowanie listwy cokołowej	m	71,96		
12 d.1.1.2	KNR 0-17 2610-10	Ocieplenie ścian budynków w technologii systemowej - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	50,22		
13 d.1.1.2	KNR 0-17 2610-08	Ocieplenie ościeży z cegły płytami styropianowymi grub. 2 cm w technologii systemowej metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki mieszanki akrylowo-żywicznej (tynk mozaikowy) w kolorze brązowym	m ²	13,00		
14 d.1.1.2	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy cementowej - pod parapety zewnętrzne	m ²	7,04		
15 d.1.1.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne okien	m ²	10,22		
Razem dział: Docieplenie ścian piwnic powyżej terenu						
1.1.3	45450000-6	Docieplenie ścian zewnętrznych (parteru i piętra)				
16 d.1.1.3	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (parteru i piętra) z cegły płytami styropianowymi z krawędziami frezowanymi "na zakładkę" o grub. 14 cm o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym jak 0,033 [W/mK] w technologii systemowej metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki akrylowej w kolorach pastelowych	m ²	429,62		
17 d.1.1.3	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi w technologii systemowej - zamocowanie listwy cokołowej	m	71,96		
18 d.1.1.3	KNR 0-17 2610-10	Ocieplenie ścian budynków w technologii systemowej - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	217,13		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
19 d.1.1.3	KNR 0-17 2610-08	Ocieplenie ościeży z cegły płytami styropianowymi grub. 2 cm w technologii systemowej metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki akrylowej w kolorach pastelowych	m ²	54,81		
20 d.1.1.3	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy cementowej - pod parapety zewnętrzne	m ²	21,20		
21 d.1.1.3	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne okien	m ²	30,60		
22 d.1.1.3	KNR 0-17 2610-08	Ocieplenie gzymsu płytami styropianowymi grub. 2 cm w technologii systemowej metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki akrylowej w kolorach pastelowych	m ²	11,30		
23 d.1.1.3	KNR 0-17 2610-10	Ocieplenie ścian budynków w technologii systemowej - ochrona narożników wypukłych gzymsu kątownikiem metalowym	m	45,20		
24 d.1.1.3	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 8 m	m ²	659,84		
Razem dział: Docieplenie ścian zewnętrznych (parteru i piętra)						
Razem dział: Docieplenie ścian zewnętrznych						
1.2	45421100-5	Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych				
1.2.1	45421100-5	Wymiana stolarki okiennej				
25 d.1.2.1	KNR 3 0701-04	Wymiana istniejących okien drewnianych na okna z profili PCV kolor biały z szybą dwu lub trzy komorową ciepłochronną, współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U < [0,9 \text{ W/m}^2\text{K}]$ z obróbką obsadzenia - 5 szt. wg wykazu stolarki	m ²	9,51		
Razem dział: Wymiana stolarki okiennej						
1.2.2	45421100-5	Wymiana drzwi zewnętrznych				
26 d.1.2.2	KNR 3 0702-06	Wymiana istniejących drzwi metalowych i drewnianych na drzwi aluminiowe zewnętrzne pełne i półpełne (z szybą bezpieczną komorową) z ościeżnicą z samozamykaczem, pochwytem i dwoma zamkami, współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi $U < [1,3 \text{ W/m}^2\text{K}]$, kolor brązowy z obróbką obsadzenia - 3 szt. wg wykazu stolarki	m ²	6,90		
Razem dział: Wymiana drzwi zewnętrznych						
Razem dział: Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych						
Razem dział: KOSZTY KWALIFIKOWANE						
2		KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE				
2.1	45450000-6	Elementy zewnętrzne budynku				
27 d.2.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie okładziny schodów zewnętrznych z płytek gres na zaprawie klejowej	m ²	26,26		
28 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłoża pod okładzinę schodów preparatami głębokopenetrującymi	m ²	26,26		
29 d.2.1	KNR 0-12 1120-04	Okładziny schodów z płytek antypoślizgowych schodowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych na klej elastyczny mrozoodporny z wypełnieniem spoin masą fugową.	m ²	26,26		
30 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłoża pod tynk akrylowo-żywiczny (tynk mozaikowy) boków schodów zewnętrznych i murków oporowych	m ²	32,93		
31 d.2.1	KNR 0-17 0929-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki akrylowo-żywicznej (tynk mozaikowy) wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - boki schodów zewnętrznych i murki oporowe	m ²	32,93		
32 d.2.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	20,79		
33 d.2.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - obróbka wierzchu ogniomurów i styku elewacji z dachem wiatrolapów i sąsiedniego budynku	m ²	31,35		
34 d.2.1	NNRW-W 3 0506-05	Obróbki papą termozgrzewalną wraz z oczyszczeniem i zaimpregnowaniem podłoża	m ²	6,95		
35 d.2.1	KNR 4-01 0535-05	Ostrożne rozebranie rur spustowych o średnicy 12 cm z blachy stalowej ocynkowanej - rury spustowe do ponownego montażu	m	43,80		
36 d.2.1	NNRNKB 202 0550-08 analogia	Montaż prefabrykowanych kolanek rur spustowych z blachy ocynkowanej o średnicy 12 cm - połączenie rynny z rurą spustową	szt.	12		
37 d.2.1	KNR-W 2-02 0529-01	Montaż uprzednio rozebranych rur spustowych o średnicy 12 cm z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej z montażem nowych uchwytów do rur spustowych	m	43,80		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
38 d.2.1	KNR 4-01 1306-01 analogia	Demontaż klamer włazowych z pręta stalowego	szt.przec.	40		
39 d.2.1	KNR 2-02 1213-04	Drabina zewnętrzna stalowa z kabłąkami o długości ponad 4 m	m	9,30		
Razem dział: Elementy zewnętrzne budynku						
Razem dział: KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: