
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA I ADAPTACJA NA CELE KULTURALNE DAW-
NEGO PAŁACU POTOCKICH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM
ADRES INWESTYCJI : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Lubelska 63
INWESTOR : Miasto Międzyrzec Podlaski
ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8
DATA OPRACOWANIA : 17 listopad 2020 r.

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	PRACE KOCERWATORSKIE	1	633
1.1	PARTER	1	313
1.1.1	DAWNA JADALNIA	1	47
1.1.1.1	Mozaika parkietowa	1	14
1.1.1.2	Sufit oraz ściany	15	26
1.1.1.3	Drewniana zabudowa ścian oraz boazeria	27	34
1.1.1.4	Drzwi D1 i D2	35	44
1.1.1.5	Oświetlenie	45	47
1.1.2	DAWNIA SALA PRZECHODNIA	48	88
1.1.2.1	Podwójne drzwi drewniane D3 oraz D4	48	60
1.1.2.2	Sztukaterie	61	67
1.1.2.3	Drewniane osłony grzejników oraz boazeria	68	72
1.1.2.4	Mozaika parkietowa	73	84
1.1.2.5	Oświetlenie	85	88
1.1.3	DAWNA SALA REPREZENTACYJNA	89	131
1.1.3.1	Drewniana zabudowa ścian wraz z sufitem belkowym	89	102
1.1.3.2	Kominek	103	103
1.1.3.3	Mozaika parkietowa	104	115
1.1.3.4	Drzwi D5	116	121
1.1.3.5	Drzwi D.6	122	128
1.1.3.6	Oświetlenie	129	131
1.1.4	DAWNA BIBLIOTEKA	132	167
1.1.4.1	Drewniana zabudowa biblioteki	132	139
1.1.4.2	Parkiet	140	147
1.1.4.3	Sztukaterie	148	153
1.1.4.4	Drzwi D.7 D.8 oraz D.9	154	163
1.1.4.5	Oświetlenie	164	167
1.1.5	ORANŻERIA	168	175
1.1.5.1	Lastryko (studnia)	168	169
1.1.5.2	Lastryko (płyty podłogowe)	170	172
1.1.5.3	Oświetlenie	173	175
1.1.6	DAWNIY POKÓJ HRABIEGO	176	215
1.1.6.1	Drewniana zabudowa ścian, obudowa schodów	176	187
1.1.6.2	Stopnie	188	188
1.1.6.3	Kominek	189	189
1.1.6.4	Centrala telefoniczna	190	190
1.1.6.5	Drzwi D.10	191	199
1.1.6.6	Drzwi D.11	200	208
1.1.6.7	Parkiet	209	212
1.1.6.8	Oświetlenie	213	215
1.1.7	ŁAZIENKA	216	232
1.1.7.1	Renowacja ścian i posadzki	216	230
1.1.7.2	Oświetlenie	231	232
1.1.8	KORYTARZE	233	262
1.1.8.1	Parkiet	233	236
1.1.8.2	Ściany	237	240
1.1.8.3	Drzwi D.12, D.13 oraz D.14	241	249
1.1.8.4	Drzwi D.18	250	259
1.1.8.5	Oświetlenie	260	262
1.1.9	PRZEDSIONEK	263	306
1.1.9.1	Kamienne schody	263	276
1.1.9.2	Sufit schodkowy	277	281
1.1.9.3	Drzwi D.15	282	291
1.1.9.4	Drzwi D.16	292	296
1.1.9.5	Drzwi D.17	297	303
1.1.9.6	Oświetlenie	304	306
1.1.10	KAPLICA (dawniej szatnia)	307	313
1.2	PIĘTRO	314	633
1.2.1	PRACOWNIA GRAFICZNA (PRZESTRZEŃ OBRAZU)	314	332
1.2.1.1	Sztukateria	314	316
1.2.1.2	Drzwi D.20	317	325
1.2.1.3	Parkiet	326	329
1.2.1.4	Oświetlenie	330	332
1.2.2	KORYTARZ	333	351
1.2.2.1	Drzwi D.19	333	341
1.2.2.2	Parkiet	342	345
1.2.2.3	Oświetlenie	346	351
1.2.3	PRACOWNIA TEATRALNA	352	371
1.2.3.1	Sztukaterie	352	355
1.2.3.2	Drzwi D.21, D.22 oraz D.23	356	364
1.2.3.3	Parkiety	365	368
1.2.3.4	Oświetlenie	369	371

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1.2.4	MONTAŻ FILMU (PRZESTRZEŃ OBRAZU)	372	392
1.2.4.1	Sztukateria	372	376
1.2.4.2	Drzwi D.24	377	385
1.2.4.3	Parkiety	386	389
1.2.4.4	Oświetlenie	390	392
1.2.5	STUDIO CYFROWE (PRZESTRZEŃ DŹWIĘKU)	393	413
1.2.5.1	Sztukateria	393	397
1.2.5.2	Drzwi D.25 oraz d.26	398	406
1.2.5.3	Parkiety	407	410
1.2.5.4	Oświetlenie	411	413
1.2.6	KORYTARZ	414	423
1.2.6.1	Parkiety	414	417
1.2.6.2	Naprawa tynków	418	420
1.2.6.3	Oświetlenie	421	423
1.2.7	PRACOWNIA MULTIMEDIALNA (PRZESTRZEŃ OBRAZU)	424	451
1.2.7.1	Sztukateria	424	427
1.2.7.2	Drzwi D.27, D.28 oraz D.29	428	436
1.2.7.3	Parkiety	437	440
1.2.7.4	Drewniana zabudowa ścian, karnisze skrzynkowe, drewniane parapety	441	448
1.2.7.5	Oświetlenie	449	451
1.2.8	PODCIEŃ	452	471
1.2.8.1	Drzwi D.30	452	460
1.2.8.2	Parkiet	461	468
1.2.8.3	Oświetlenie	469	471
1.2.9	GABINET DYREKTORA	472	498
1.2.9.1	Drewniana zabudowa ścian	472	485
1.2.9.2	Kominek	486	486
1.2.9.3	Parkiety	487	491
1.2.9.4	Sztukateria	492	495
1.2.9.5	Oświetlenie	496	498
1.2.10	DAWNA ŁAZIENKA HRABINY	499	505
1.2.10.1	Ściany i posadzka	499	503
1.2.10.2	Oświetlenie	504	505
1.2.11	KORYTARZ	506	518
1.2.11.1	Drzwi do schowka D.34	506	514
1.2.11.2	Parkiety	515	518
1.2.12	SCHODY DO GABINETU DYREKTORA	519	528
1.2.12.1	Naprawa schodów drewnianych	519	525
1.2.12.2	Oświetlenie	526	528
1.2.13	PRACOWNIA	529	544
1.2.13.1	Drzwi D.35	529	537
1.2.13.2	Parkiety	538	541
1.2.13.3	Oświetlenie	542	544
1.2.14	HOL	545	583
1.2.14.1	Drewniana zabudowa ścian wraz z balustradami i sufitem belkowym	545	558
1.2.14.2	Stopnie	559	560
1.2.14.3	Kominek	561	567
1.2.14.4	Parkiety	568	571
1.2.14.5	Drzwi D.37 oraz D.38	572	580
1.2.14.6	Oświetlenie	581	583
1.2.15	RENOWACJA TARASU I BALKONÓW	584	632
1.2.16	ŚWIETLIK	633	633
2	ROBOTY BUDOWLANE	634	896
2.1	IZOLACJA FUNDAMENTÓW	634	634
2.2	ROBOTY MURARSKIE I ŻELBETOWE	635	645
2.3	TOALETY NA PIĘTRZE (SKRZYDŁO TECHNICZNE)	646	656
2.4	NOWE OTWORY DRZWIOWE W ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH	657	659
2.5	WYKONANIE KOMINÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ	660	660
2.6	DEMONTAŻ STROPU NA PODDASZU WRAZ Z BUDOWĄ SCHODÓW	661	666
2.7	OKNO ODDYMIAJĄCE I WYŁĄZY DACHOWE	667	667
2.8	KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU	668	675
2.9	POKRYCIE DACHOWE	676	686
2.10	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	687	691
2.11	DOCIEPLENIE DACHU PODDASZA	692	695
2.12	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	696	703
2.13	ROBOTY MALARSKIE	704	705
2.14	POSADZKI	706	719
2.15	WINDA OSOBOWA	720	731
2.16	INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA	732	819
2.17	INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA WEWNĘTRZNA	820	870
2.18	ELEWACJA BUDYNKU	871	879
2.19	POMPA CIEPŁA - ODNAWIALNE ŹRÓDŁO ENERGII	880	896

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
3	WYPOSAŻENIE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROJEKTU	897	898

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE KOCERWATORSKIE			
1.1		PARTER			
1.1.1		DAWNA JADALNIA			
1.1.1.1		Mozaika parkietowa			
1 d.1.1.1.1	KNR-W 4-01 0439-01	Analogia - Rozebranie płyt OSB zamontowanych na podłodze w celu odsłonięcia oryginalnego parkietu	m ²		
		58,31	m ²	58,31	
				RAZEM	58,31
2 d.1.1.1.1	KNR 7-28 0301-02	Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka z deszczulek wraz z oczyszczeniem i pakowaniem w paczki - selekcja materiału- 20% do renowacji	m ²		
		58,31	m ²	58,31	
				RAZEM	58,31
3 d.1.1.1.1	KNR 7-28 0301-10	Usunięcie starego podłoża po rozebraniu podłogi z deszczulek, podłoże z betonu grubości 5 cm	m ²		
		58,31	m ²	58,31	
				RAZEM	58,31
4 d.1.1.1.1	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20 mm	m ²		
		58,31	m ²	58,31	
				RAZEM	58,31
5 d.1.1.1.1	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm	m ²		
		58,31	m ²	58,31	
				RAZEM	58,31
6 d.1.1.1.1	BC 2 0416-06	Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 20 mm, podłoże: jastychy, cementowe i szybowiązące	m ²		
		58,31	m ²	58,31	
				RAZEM	58,31
7 d.1.1.1.1	KNBK 11 0601-04	Analogia - oczyszczenie z grubej warstwy lepiku szpachelką , skalpelem lub papierem ściernym	m ²		
		58,31	m ²	58,31	
				RAZEM	58,31
8 d.1.1.1.1	KNNR 2 1205-06	Analogia - szlifowanie powierzchni parkietu w celu usunięcia pozostałości kleju i zniszczonej warstwy drewna	m ²		
		58,31	m ²	58,31	
				RAZEM	58,31
9 d.1.1.1.1	KNR 4-01 0911-03	Analogia - podklejanie rozwarstwiających się fragmentów parkietu klejem do drewna	m ²		
		58,31*0,25	m ²	14,58	
				RAZEM	14,58
10 d.1.1.1.1	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²		
		(58,31-58,31*0,2)*0,5	m ²	23,32	
				RAZEM	23,32
11 d.1.1.1.1	TZKNBK	Montaż parkietu wraz z materiałem - elementy nowe 80%	m ²		
		58,31*0,8	m ²	46,648	
				RAZEM	46,648
12 d.1.1.1.1	KNNR 2 1205-06	Montaż parkietu - elementy oryginalne	m ²		
		58,31-46,648	m ²	11,662	
				RAZEM	11,662
13 d.1.1.1.1	KNBK 5 0502-11	Montaż listwy cokołowej szerokiej - montaż	m		
		0,82+0,92+2,53+0,93+0,84+2,50+0,95+3,30+1,66+6,04+1,90+1,66+2,11+3,27+1,37	m	30,800	
				RAZEM	30,800
14 d.1.1.1.1	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu	m ²		
		58,31	m ²	58,31	
				RAZEM	58,31
1.1.1.2		Sufit oraz ściany			
15 d.1.1.1.2	KNBK 5 1104-17	Rusztowania wewnętrzne rurowe, wysokość rusztowania do 4 m	m ²		
		58,31	m ²	58,31	
				RAZEM	58,31
16 d.1.1.1.2	TZKNBK sufit	Czas pracy rusztowania przy wykonywaniu robót na suficie	m-g		
		63,548*0,51/2*0,88	m-g	14,260	
		58,310*0,76/2*0,88	m-g	19,499	
		58,310*0,422/2*0,88	m-g	10,827	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30,8*0,61/2*0,88 2*4,1/2*0,88 58,31*0,1756/2*0,88	m-g m-g m-g	8,267 3,608 4,505	
				RAZEM	60,966
17 d.1.1.1.2	KNNRW 3 0601-01	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach 0,82*3,96 0,92*3,96-2,20*0,85 2,53*3,96 0,93*3,96-2,20*0,85 0,84*3,96 2,50*3,96 0,95*3,96-2,20*0,85 3,30*3,86 1,68*3,86*0,5 6,04*3,86*0,5 1,68*3,86*0,5 1,68*3,86-2,0*2,20 2,11*3,86 3,27*3,86-2,80*2,34 1,37*3,36 -20,205	m² m²	 3,247 1,773 10,019 1,813 3,326 9,900 1,892 12,738 3,242 11,657 3,242 2,085 8,145 6,070 4,603 -20,205	
	minus bo- azeria	-20,205	m²		
				RAZEM	63,548
18 d.1.1.1.2	KNNRW 3 0601-02	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach 63,548	m² m²	 63,548	
				RAZEM	63,548
19 d.1.1.1.2	KNNRW 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania 63,548	m² m²	 63,548	
				RAZEM	63,548
20 d.1.1.1.2	KNNRW 3 0603-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na stropach i podciągach bez osiatkowania 58,310	m² m²	 58,310	
				RAZEM	58,310
21 d.1.1.1.2	KSNR 2 0802-06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach 63,548 58,310	m² m² m²	 63,548 58,310	
				RAZEM	121,858
22 d.1.1.1.2	KNR-W 4- 01 0707- 0402	Wykonanie faset zamkniętych gzymsem dolnym ściennym i listwą sufito- wą 0,82+0,92+2,53+0,93+0,84+2,50+0,95+3,30+1,66+6,04+1,90+1,66+ 2,11+3,27+1,37	m m	 30,800	
				RAZEM	30,800
23 d.1.1.1.2	KNBK 9 0017-0103	Rozety sufitowe okrągłe o rysunku średnio złożonym; wykonanie modelu; średnica 60-80 cm 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2
24 d.1.1.1.2	KNBK 9 0017-0403	Rozety sufitowe okrągłe o rysunku średnio złożonym; wykonanie odle- wów gipsowych; średnica 60-80 cm 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2
25 d.1.1.1.2	KNBK 9 0017-0703	Rozety sufitowe okrągłe o rysunku średnio złożonym; montaż odlewów gipsowych; średnica 60-80 cm 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2
26 d.1.1.1.2	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami wewnętrznych powierzchni sufitu i ścian z gruntowa- niem, 2-krotne 121,858	m² m²	 121,858	
				RAZEM	121,858
1.1.1.3		Drewniana zabudowa ścian oraz boazeria			
27 d.1.1.1.3	KNR 19- 01 1020- 02	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew, 2,53*1,5 0,84*1,5 2,50*1,5 3,30*1,5 2,11*1,5 1,37*1,5	m² m² m² m² m² m² m²	 3,795 1,260 3,750 4,950 3,165 2,055	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,82*1,5	m ²	1,230	
				RAZEM	20,205
28 d.1.1.1.3	KNBK 20 0118-0101	Analogia - demontaż parapetów	m ²		
		1,68*0,35*3	m ²	1,764	
		2,6*0,35	m ²	0,910	
				RAZEM	2,674
29 d.1.1.1.3	KNR 19- 01 0355- 04	Wyrównanie powierzchni ściany na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej- wykucie gniazd, skucie nierówności na gł. 4 cm	m ²		
		20,205	m ²	20,205	
				RAZEM	20,205
30 d.1.1.1.3	KNNRW 3 0703-04	Wykonanie nowej boazerii na wzór istniejącej	m ²		
		11,910	m ²	11,91	
				RAZEM	12
31 d.1.1.1.3	KNBK 20 0118-0301	Montaż parapetów	m ²		
		2,674	m ²	2,674	
				RAZEM	2,674
32 d.1.1.1.3	KNNRW 3 0707-02	Oslony na grzejniki, szczepelinowe, dębowe	m ²		
		1,68*0,8*3	m ²	4,032	
		2,60*0,8	m ²	2,080	
				RAZEM	6,112
33 d.1.1.1.3	TZKNBK	Odtworzenie politory na elementach drewnianych- przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie	m ²		
		20,205	m ²	20,205	
		2,674	m ²	2,674	
				RAZEM	22,879
34 d.1.1.1.3	TZKNBK	Montaż karniszy wspornikowych (mosiężnych patynowanych), utrzymanych w stylistyce Art-Deco	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4
1.1.1.4		Drzwi D1 i D2			
35 d.1.1.1.4	KNR 19- 01 1022- 06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.1.1.1.4	KNR 19- 01 1022- 17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
37 d.1.1.1.4	KNR 19- 01 1022- 20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe	szt		
		2*2	szt	4,00	
				RAZEM	4
38 d.1.1.1.4	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usuniecie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem	m ²		
		2,20*0,85*4	m ²	7,480	
				RAZEM	7,480
39 d.1.1.1.4	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²		
		7,480*0,25	m ²	1,870	
				RAZEM	1,870
40 d.1.1.1.4	TZKNBK	Odtworzenie politory od strony sali ćwiczeń na elementach drewnianych- przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie	m ²		
		2,20*0,85*2	m ²	3,740	
				RAZEM	3,740
41 d.1.1.1.4	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)	m ²		
		7,48	m ²	7,480	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,480
42 d.1.1.1.4	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna	m ²		
		7,48	m ²	7,480	
				RAZEM	7,480
43 d.1.1.1.4	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alkidową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa)	m ²		
		7,48	m ²	7,480	
				RAZEM	7,480
44 d.1.1.1.4	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamków, zawiasów - średnio ozdobne,	szt		
	klamka z rozetą	2	szt	2,00	
	zawiasy	4	szt	4,00	
	zamek	2	szt	2,00	
	wpuszczany				
				RAZEM	8
1.1.1.5		Oświetlenie			
45 d.1.1.1.5	KNR-W 4- 03 0310- 02	Wymiana lamp na mowe, utrzymane w charakterze obiektu	szt		
	żyrandole	2	szt	2,000	
	kinkiety	4	szt	4,000	
				RAZEM	6,000
46 d.1.1.1.5	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4
47 d.1.1.1.5	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
1.1.2		DAWNIA SALA PRZECHODNIA			
1.1.2.1		Podwójne drzwi drewniane D3 oraz D4			
48 d.1.1.2.1	KNR 19- 01 1019- 01	demontaż skrzydeł drzwiowych celem wykonania konserwacji i napraw (ilość liczona na 1 skrzydło)	szt		
		4*2	szt	8,00	
				RAZEM	8
49 d.1.1.2.1	KNR 19- 01 1022- 06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
50 d.1.1.2.1	KNR 19- 01 1022- 17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
51 d.1.1.2.1	KNR 19- 01 1022- 20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe	szt		
		8*2	szt	16,00	
				RAZEM	16
52 d.1.1.2.1	TZKNBK	Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich (chemicznie i mechanicznie) - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką, szczotką bądź skalpelem	m ²		
		2,80*2,34*2*2	m ²	26,208	
				RAZEM	26,208
53 d.1.1.2.1	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²		
		26,208*0,10	m ²	2,621	
				RAZEM	2,621
54 d.1.1.2.1	KNR 19- 01 1002- 03	Naprawa elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych pozostających w ścianach, listwy bez profilu, długość ościeżnicy w jednym miejscu do 1,0 m	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.1.1.2.1	KNR 19-01 1002-06	Naprawa elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych pozostających w ścianach, listwy z profilem, długość ościeżnicy w jednym miejscu do 0,5 m 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4
56 d.1.1.2.1	KNR 19-01 1003-04	Wymiana ramiaków skrzydeł drzwiowych, bez rozbierania skrzydeł, ramiaki poziome górne 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2
57 d.1.1.2.1	TZKNBK	Odtworzenie politory na elementach drewnianych- przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie. 26,208	m ² m ²	 26,208	
				RAZEM	26,208
58 d.1.1.2.1	KNBK 21 0004-0201 klamka z szyldem zawias zamek	Montaż klamek z szyldem , zamków i zawiasów- , średnio ozdobne, 2 8*2 2	szt szt szt szt	 2,00 16,00 2,00	
				RAZEM	20
59 d.1.1.2.1	KNR 2-02 1017-03	Anlogia - montaż skrzydeł drzwiowych po renowacji 26,208	m ² m ²	 26,208	
				RAZEM	26,208
60 d.1.1.2.1	KNR 19-01 1005-02	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych drzwi składanych 8	szt szt	 8,000	
				RAZEM	8,000
1.1.2.2		Sztukaterie			
61 d.1.1.2.2	TZKNBK	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby -Wsp. do R- 1.10- z elementów sztukatorskich - trzy warstwy farby usuwane ręcznie 8	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
62 d.1.1.2.2	KNBK 9 1300-5801	oczyszczenie z resztek farby szczotkami 8	m ² m ²	 8,000	
				RAZEM	8,000
63 d.1.1.2.2	KNBK 9 0048-0702	Uzupełnienie ubytków szpachlówką autorską na bazie gipsu sztukatorskiego i wody klejowej 8	m ² m ²	 8,00	
				RAZEM	8
64 d.1.1.2.2	TZKNBK	Rekonstrukcja listwy sufitowej - element zamukający fasetę narożna 7,28*2+1,37*2+1,32*2+3,34*2	mb mb	 26,620	
				RAZEM	26,620
65 d.1.1.2.2	TZKNBK	Scalanie kolorystyczne pół-polyskowymi farbami lateksowymi 26,520	m ² m ²	 26,520	
				RAZEM	26,520
66 d.1.1.2.2	TZKNBK	Odtworzenie podziału ścian powyżej boazerii (gipsowe pliciny) 7,28*3,96 1,37*3,96*2 1,32*3,96*2 0,91*3,96 2,04*3,96 0,89*3,96 -1,37*1,5 -7,28*1,5 minus bo- azeria	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 28,829 10,850 10,454 3,604 8,078 3,524 -2,055 -10,920	
				RAZEM	52,365
67 d.1.1.2.2	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami wewnętrznych powierzchni plicin i ścian farbami lateksowymi bądź silikonowymi 52,365 (3,34*3,96-2,34*2,8)*2 1,73*3,96-1,73*2,2 1,71*3,96-1,71*2,2	m ² m ² m ² m ²	 52,365 13,349 3,045 3,010	
				RAZEM	71,768
1.1.2.3		Drewniane osłony grzejników oraz boazeria			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68 d.1.1.2.3	TZKNBK	Demontaz wszystkich elementów obudowy grzejnika	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
69 d.1.1.2.3	KNR 19-01 1020-02	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew,	m ²		
		1,37*1,5	m ²	2,055	
		7,28*1,5	m ²	10,920	
				RAZEM	12,975
70 d.1.1.2.3	TZKNBK	Wykonanie nowych osłon na wzór istniejących , wymiarami dopasowa- nych do wysokości nowych parapetów, wykonanie nowych kratownic	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
71 d.1.1.2.3	KNNRW 3 0703-04	Wykonanie i montaż nowej boazerii na wzór istniejącej (według projek- tu i dokumentacji archiwalnej)-	m ²		
		12,975	m ²	12,975	
				RAZEM	12,975
72 d.1.1.2.3	TZKNBK	Odtworzenie polityry od strony sali ćwiczeń na elementach drewnianych- przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie wg. programu konserwatorskiego	m ²		
	boazeria parapety	12,975	m ²	12,975	
		1,73*0,35	m ²	0,606	
		1,71*0,35	m ²	0,599	
				RAZEM	14,179
1.1.2.4		Mozaika parkietowa			
73 d.1.1.2.4	KNR-W 4-01 0439-01	Analogia -Demontaż wtórnego parkietu w celu odsłonięcia oryginalnego	m ²		
		43,67	m ²	43,67	
				RAZEM	43,67
74 d.1.1.2.4	KNR 7-28 0301-02	Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka z deszczulek wraz z oczysz- czeniem i pakowaniem w paczki - selekcja materiału (zakładamy reno- wację 20%)	m ²		
		43,67	m ²	43,67	
				RAZEM	43,67
75 d.1.1.2.4	KNR 7-28 0301-10	Usunięcie starego podłoża po rozebraniu podłogi z deszczulek, podłoże z betonu grubości 5 cm	m ²		
		43,67	m ²	43,67	
				RAZEM	43,67
76 d.1.1.2.4	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20 mm	m ²		
		43,67	m ²	43,67	
				RAZEM	43,67
77 d.1.1.2.4	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm	m ²		
		43,67	m ²	43,67	
				RAZEM	43,67
78 d.1.1.2.4	BC 2 0416-06	Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 20 mm, podłoże: jastychy, cementowe i sztybowiące	m ²		
		43,67	m ²	43,67	
				RAZEM	43,67
79 d.1.1.2.4	KNNR 2 1205-06	Analogia - szlifowanie powierzchni parkietu w celu usunięcia zniszczo- nej warstwy drewna	m ²		
		43,67	m ²	43,67	
				RAZEM	43,67
80 d.1.1.2.4	KNR 4-01 0911-03	Analogia - podklejanie rozwarstwiających się fragmentów parkietu kle- jem do drewna	m ²		
		43,67*0,8	m ²	34,94	
				RAZEM	34,94
81 d.1.1.2.4	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²		
		43,67	m ²	43,67	
				RAZEM	43,67
82 d.1.1.2.4	TZKNBK	Montaż parkietu wraz z materiałem - elementy nowe 80%	m ²		
		43,67*0,8	m ²	34,936	
				RAZEM	34,936
83 d.1.1.2.4	KNNR 2 1205-06	Montaż parkietu - elementy oryginalne wraz z listwami przyściennymi	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		43,67-34,936	m ²	8,734	
				RAZEM	8,734
84 d.1.1.2.4	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu	m ²		
		43,67	m ²	43,67	
				RAZEM	43,67
1.1.2.5		Oświetlenie			
85 d.1.1.2.5	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na mowe, utrzymywane w charakterze obiektu	szt		
	żyrandole	1	szt	1,000	
	kinkiety	4	szt	4,000	
				RAZEM	5,000
86 d.1.1.2.5	TZKNBK	Montaż karniszy wspornikowych (mosiężnych patynowanych), utrzymanych w stylistyce Art-Deco	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
87 d.1.1.2.5	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4
88 d.1.1.2.5	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4
1.1.3		DAWNA SALA REPREZENTACYJNA			
1.1.3.1		Drewniana zabudowa ścian wraz z sufitem belkowym			
89 d.1.1.3.1	KNBK 5 1104-17	Rusztowania wewnętrzne rurowe, wysokość rusztowania do 4 m	m ²		
		69	m ²	69,00	
				RAZEM	69,0
90 d.1.1.3.1	TZKNBK	Czas pracy rusztowania przy wykonywaniu robót na suficie	m-g		
	sufit	41,40*0,51/2*0,88	m-g	9,290	
		41,40*0,76/2*0,88	m-g	13,844	
		41,40*0,1726/2*0,88	m-g	3,144	
				RAZEM	26,278
91 d.1.1.3.1	TZKNBK	Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich (chemicznie i mechanicznie) - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką, szczotką bądź skalpelem wg. programu konserwatorskiego	m ²		
	współczynnik 1,2 do obmiaru powierzchni ściany	6,03*3,96*1,2*2*0,5	m ²	28,655	
		10,78*3,96*1,2*2*0,5	m ²	51,227	
	minus otwory okienne i drzwiowe	-(1,7*2,2*2-1,8*2,20-2,80*2,34-2,20*0,8-2,66*2,2-2,34*1,40)	m ²	13,920	
	sufit	69,0*1,2*0,5	m ²	41,400	
				RAZEM	135,201
92 d.1.1.3.1	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²		
		135,201*0,10	m ²	13,520	
				RAZEM	13,520
93 d.1.1.3.1	TZKNBK	Rekonstrukcja brakujących elementów - ok. 20% powierzchni	m ²		
		135,201*0,2	m ²	27,040	
				RAZEM	27,040
94 d.1.1.3.1	KNBK 12 0201-23	Wymiana starych płyt pilśniowych (pionowe płaszczyzny pomiędzy drewnianymi belkami) na nowe	m ²		
		0,77*2,5	m ²	1,925	
		0,44*2,5	m ²	1,100	
		1,37*2,5	m ²	3,425	
		1,32*2,5	m ²	3,300	
		1,50*2,5	m ²	3,750	
		2,31*2,5	m ²	5,775	
		0,77*2,5	m ²	1,925	
		0,72*4*2,5	m ²	7,200	
				RAZEM	28,400

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
95 d.1.1.3.1	KNR 13-16 0301-04	Malowanie natryskowe płyt pilśniowych na kolor oryginalny	m ²		
		28,4	m ²	28,40	
				RAZEM	28,40
96 d.1.1.3.1	KNNRW 3 0601-01 współczynnik 1,2 do obmiaru powierzchni ściany	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		6,03*3,96*1,2*2*0,5	m ²	28,655	
		10,78*3,96*1,2*2*0,5	m ²	51,227	
	minus otwory okienne i drzwiowe	-(1,7*2,2*2-1,8*2,20-2,80*2,34-2,20*0,8-2,66*2,2-2,34*1,40)	m ²	13,920	
				RAZEM	93,801
97 d.1.1.3.1	KNNRW 3 0601-02 sufit	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach	m ²		
		69,0*1,2*0,5	m ²	41,400	
				RAZEM	41,400
98 d.1.1.3.1	KNNRW 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m ²		
		93,801	m ²	93,801	
				RAZEM	93,801
99 d.1.1.3.1	KNNRW 3 0603-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na stropach i podciągach bez osiatkowania	m ²		
		41,4	m ²	41,40	
				RAZEM	41,40
100 d.1.1.3.1	TZKNBK współczynnik 1,2 do obmiaru powierzchni ściany	Odtworzenie politurę na elementach drewnianych- przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie.	m ²		
		6,03*3,96*1,2*2*0,5	m ²	28,655	
		10,78*3,96*1,2*2*0,5	m ²	51,227	
	minus otwory okienne i drzwiowe	-(1,7*2,2*2-1,8*2,20-2,80*2,34-2,20*0,8-2,66*2,2-2,34*1,40)	m ²	13,920	
	sufit	69,0*1,2*0,5	m ²	41,400	
				RAZEM	135,201
101 d.1.1.3.1	KNR 2-02 1505-03 współczynnik 1,2 do obmiaru powierzchni ściany	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni sufitu i ścian z gruntowaniem, 2-krotne	m ²		
		6,03*3,96*1,2*2*0,5	m ²	28,655	
		10,78*3,96*1,2*2*0,5	m ²	51,227	
	minus otwory okienne i drzwiowe	-(1,7*2,2*2-1,8*2,20-2,80*2,34-2,20*0,8-2,66*2,2-2,34*1,40)	m ²	13,920	
	sufit	69,0*1,2*0,5	m ²	41,400	
				RAZEM	135,201
102 d.1.1.3.1	TZKNBK	Montaż karniszy wspornikowych (mosiężnych patynowanych), utrzymanych w stylistyce Art-Deco	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3
1.1.3.2		Kominek			
103 d.1.1.3.2	TZKNBK	Wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej kominka według programu konserwatorskiego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1
1.1.3.3		Mozaika parkietowa			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
104 d.1.1.3.3	KNR-W 4-01 0439-01	Analogia -Demontaż wtórnego parkietu w celu odsłonięcia oryginalnego	m ²		
		69	m ²	69,00	
				RAZEM	69,0
105 d.1.1.3.3	KNR 7-28 0301-02	Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka z deszczulek wraz z oczyszczeniem i pakowaniem w paczki - selekcja materiału (zakładamy renowację 20%)	m ²		
		69	m ²	69,00	
				RAZEM	69,0
106 d.1.1.3.3	KNR 7-28 0301-10	Usunięcie starego podłoża po rozebraniu podłogi z deszczulek, podłoże z betonu grubości 5 cm	m ²		
		69	m ²	69,00	
				RAZEM	69,0
107 d.1.1.3.3	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20 mm	m ²		
		69	m ²	69,00	
				RAZEM	69,0
108 d.1.1.3.3	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm	m ²		
		69	m ²	69,00	
				RAZEM	69,0
109 d.1.1.3.3	BC 2 0416-06	Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 20 mm, podłoże: jastychy, cementowe i szybowiązące	m ²		
		69	m ²	69,00	
				RAZEM	69,0
110 d.1.1.3.3	KNNR 2 1205-06	Analogia - szlifowanie powierzchni parkietu w celu usunięcia zniszczonej warstwy drewna	m ²		
		69	m ²	69,00	
				RAZEM	69,0
111 d.1.1.3.3	KNR 4-01 0911-03	Analogia - podklejanie rozwarstwiających się fragmentów parkietu klejem do drewna	m ²		
		69,0*0,50	m ²	34,500	
				RAZEM	34,500
112 d.1.1.3.3	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²		
		69	m ²	69,00	
				RAZEM	69,0
113 d.1.1.3.3	TZKNBK	Montaż parkietu wraz z materiałem - elementy nowe 80%	m ²		
		69,0*0,2	m ²	13,800	
				RAZEM	13,800
114 d.1.1.3.3	KNNR 2 1205-06	Montaż parkietu - elementy oryginalne wraz z listwami przyściennymi	m ²		
		69,0-13,8	m ²	55,200	
				RAZEM	55,200
115 d.1.1.3.3	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu	m ²		
		69	m ²	69,00	
				RAZEM	69,0
1.1.3.4		Drzwi D5			
116 d.1.1.3.4	TZKNBK	Demontaż zniszczonej ościeżnicy oraz montaż nowej ościeżnicy wraz z nowym skrzydłem drzwiowym	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1
117 d.1.1.3.4	TZKNBK	Odtworzenie politory na elementach drewnianych- przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie	m ²		
		2,20*0,8	m ²	1,760	
		0,35*2,20*2	m ²	1,540	
		0,2*2,20*2	m ²	0,880	
		0,2*0,92	m ²	0,184	
				RAZEM	4,364
118 d.1.1.3.4	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem i zamka - średnio ozdobne,	szt		
		1	szt	1,00	
		1	szt	1,00	
				RAZEM	2
119 d.1.1.3.4	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)- od strony korytarza	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,20*0,8 0,30*2,20*2 0,2*2,20*2 0,2*0,92	m ² m ² m ² m ²	1,760 1,320 0,880 0,184	
				RAZEM	4,144
120 d.1.1.3.4	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna od strony korytarza 2,20*0,8 0,30*2,20*2 0,2*2,20*2 0,2*0,92	m ² m ² m ² m ²	 1,760 1,320 0,880 0,184	
				RAZEM	4,144
121 d.1.1.3.4	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alkidową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa)- od strony korytarza 2,20*0,8 0,30*2,20*2 0,2*2,20*2 0,2*0,92	m ² m ² m ² m ²	 1,760 1,320 0,880 0,184	
				RAZEM	4,144
1.1.3.5		Drzwi D.6			
122 d.1.1.3.5	KNR 19- 01 1022- 06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1
123 d.1.1.3.5	KNR 19- 01 1022- 17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1
124 d.1.1.3.5	KNR 19- 01 1022- 20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4
125 d.1.1.3.5	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usuniecie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem 2,34*1,40*2 0,41*2,34*2*2 0,41*1,40*2	m ² m ² m ² m ²	 6,552 3,838 1,148	
				RAZEM	11,538
126 d.1.1.3.5	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego 11,538*0,25	m ² m ²	 2,885	
				RAZEM	2,885
127 d.1.1.3.5	TZKNBK	Odtworzenie politory od strony sali ćwiczeń na elementach drewnianych- przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie 11,538	m ² m ²	 11,538	
				RAZEM	11,538
128 d.1.1.3.5	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów - średnio ozdobne, 1 klamka z rozetami 1 zamek 4 zawiasy	szt szt szt szt	 1,00 1,00 4,00	
				RAZEM	6
1.1.3.6		Oświetlenie			
129 d.1.1.3.6	KNR-W 4- 03 0310- 02	Wymiana lamp na mowe, utrzymane w charakterze obiektu 4 żyrandole 1 plafon	szt szt szt	 4,000 1,000	
				RAZEM	5,000
130 d.1.1.3.6	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
131 d.1.1.3.6	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4
1.1.4		DAWNA BIBLIOTEKA			
1.1.4.1		Drewniana zabudowa biblioteki			
132 d.1.1.4.1	TZKNBK współ- czynnik 1,2 do po- miaru po- wierzchni biblioteki minus drzwi	Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich (chemicznie i mecha- nicznie) - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a na- stępnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką, szczotką bądź skalpe- lem wg. programu konserwatorskiego 6,04*3,96*1,2*2 7,05*3,96 -2,34*1,4 -2,34*1,2 -2,34*0,8	m ² m ² m ² m ²	 57,404 27,918 -3,276 -2,808 -1,872	
				RAZEM	77,366
133 d.1.1.4.1	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego 77,366*0,25	m ² m ²	 19,342	
				RAZEM	19,342
134 d.1.1.4.1	TZKNBK	Rekonstrukcja brakujących elementów - ok. 10% powierzchni 77,366*0,10	m ² m ²	 7,737	
				RAZEM	7,737
135 d.1.1.4.1	TZKNBK	Wymiana starej płyty drewnianej na nową, przycięta na wymiar- miejsce po obrazie 2	m ² m ²	 2,00	
				RAZEM	2
136 d.1.1.4.1	TZKNBK	Odtworzenie podziału pod wneką na obraz 1	m ² m ²	 1,00	
				RAZEM	1
137 d.1.1.4.1	TZKNBK	Odbicie płyty zasłaniającej przejście do Holu 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1
138 d.1.1.4.1	TZKNBK	Wykonanie nowych kratownic maskujących kaloryfery oraz wykonanie elementów maskujących odstęp pomiędzy oknami a parapetem 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2
139 d.1.1.4.1	TZKNBK współ- czynnik 1,2 do po- miaru po- wierzchni biblioteki minus drzwi	Odtworzenie politur na elementach drewnianych- przygotowanie pod- łoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem baweł- nianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie. 6,04*3,96*1,2*2 7,05*3,96 -2,34*1,4 -2,34*1,2 -2,34*0,8	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 57,404 27,918 -3,276 -2,808 -1,872	
				RAZEM	77,366
1.1.4.2		Parkiet			
140 d.1.1.4.2	KNR-W 4- 01 0439- 01	Analogia -Demontaż wtórnego parkietu 42,4	m ² m ²	 42,40	
				RAZEM	42,40
141 d.1.1.4.2	KNR 7-28 0301-10	Usunięcie starego podłoża po rozebraniu podłogi z deszczulek, podłoże z betonu grubości 5 cm 42,4	m ² m ²	 42,40	
				RAZEM	42,40

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
142 d.1.1.4.2	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20 mm 42,4	m ² m ²	 42,40	
				RAZEM	42,40
143 d.1.1.4.2	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm 42,4	m ² m ²	 42,40	
				RAZEM	42,40
144 d.1.1.4.2	BC 2 0416-06	Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 20 mm, podłoże: jastychy, cementowe i szybowiążące 42,4	m ² m ²	 42,40	
				RAZEM	42,40
145 d.1.1.4.2	KNNR 2 1205-05	Montaż nowego parkietu 42,4	m ² m ²	 42,40	
				RAZEM	42,40
146 d.1.1.4.2	KNBK 5 0502-11	Montaż listwy cokołowej szerokiej - montaż (poz. 70) 26	m m	 26,000	
				RAZEM	26,000
147 d.1.1.4.2	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu 42,4	m ² m ²	 42,40	
				RAZEM	42,40
1.1.4.3		Sztukaterie			
148 d.1.1.4.3	KNBK 5 1104-17	Rusztowania wewnętrzne rurowe, wysokość rusztowania do 4 m 42,4	m ² m ²	 42,40	
				RAZEM	42,40
149 d.1.1.4.3	TZKNBK sufit	Czas pracy rusztowania przy wykonywaniu robót na suficie 26,9*1,5/2*0,88 26,9*0,41/2*0,88 4,035*31,4/2*0,88 26,9*2,8/2*0,88	m-g m-g m-g m-g m-g	 17,754 4,853 55,748 33,141	
				RAZEM	111,495
150 d.1.1.4.3	TZKNBK rozeta	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby -Wsp. do R- 1.10- z elementów sztukatorskich - trzy warstwy farby usuwane ręcznie 6,04*1,0*2 7,05*1,0*2 0,8*0,9	m ² m ² m ² m ²	 12,080 14,100 0,720	
				RAZEM	26,900
151 d.1.1.4.3	KNBK 9 1300-5801	oczyszczenie z resztek farby szczotkami 26,900	m ² m ²	 26,900	
				RAZEM	26,900
152 d.1.1.4.3	KNBK 9 0048-0702	Uzupełnienie ubytków szpachlówką autorską na bazie gipsu sztukatorskiego i wody klejowej 26,900*0,15	m ² m ²	 4,035	
				RAZEM	4,035
153 d.1.1.4.3	TZKNBK	Scalanie kolorystyczne pół-polyskowymi farbami lateksowymi 26,900	m ² m ²	 26,900	
				RAZEM	26,900
1.1.4.4		Drzwi D.7 D.8 oraz D.9			
154 d.1.1.4.4	KNR 19- 01 1022- 06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami 3	szt szt	 3,00	
				RAZEM	3
155 d.1.1.4.4	KNR 19- 01 1022- 17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane 3	szt szt	 3,00	
				RAZEM	3
156 d.1.1.4.4	KNR 19- 01 1022- 20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe 8	szt szt	 8,00	
				RAZEM	8

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
157 d.1.1.4.4	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem	m ²		
	d7	2,34*0,8*2 0,41*2,34*2 0,8*0,41	m ² m ² m ²	3,744 1,919 0,328	
	d8	2,34*1,20*2 0,41*2,34*2 1,20*0,41	m ² m ² m ²	5,616 1,919 0,492	
	d9	2,20*0,7*2 0,41*2,34*2 0,7*0,41	m ² m ² m ²	3,080 1,919 0,287	
				RAZEM	19,303
158 d.1.1.4.4	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego 19,303*0,25	m ² m ²		
				RAZEM	4,826
159 d.1.1.4.4	TZKNBK	Odtworzenie politory (od strony biblioteki) od strony sali ćwiczeń na elementach drewnianych- przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie	m ²		
	d7	2,34*0,8	m ²	1,872	
	d8	2,34*1,20	m ²	2,808	
	d9	2,20*0,7	m ²	1,540	
				RAZEM	6,220
160 d.1.1.4.4	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)- od strony korytarza, od strony oranżerii, od strony pomieszczeń biurowych	m ²		
	d7	2,34*0,8 0,41*2,34*2 0,8*0,41	m ² m ² m ²	1,872 1,919 0,328	
	d8	2,34*1,20 0,41*2,34*2 1,20*0,41	m ² m ² m ²	2,808 1,919 0,492	
	d9	2,20*0,7 0,41*2,34*2 0,7*0,41	m ² m ² m ²	1,540 1,919 0,287	
				RAZEM	13,083
161 d.1.1.4.4	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna- od strony korytarza, od strony oranżerii, od strony pomieszczeń biurowych 13,083	m ² m ²		
				RAZEM	13,083
162 d.1.1.4.4	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alkidową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa)- od strony korytarza, od strony oranżerii, od strony pomieszczeń biurowych 13,083	m ² m ²		
				RAZEM	13,083
163 d.1.1.4.4	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem , zawiasów i zamków- średnio ozdobne,	szt		
	klamka z szyldem	3	szt	3,00	
	zawiasy	8	szt	8,00	
	zamki	3	szt	3,00	
				RAZEM	14
1.1.4.5		Oświetlenie			
164 d.1.1.4.5	KNR-W 4- 03 0310- 02	Wymiana lamp na mowe, utrzymane w charakterze obiektu	szt		
	żyrandole stożące	1	szt	1,000	
	lampki przy miejs- cu na ob- raz	2	szt	2,000	
				RAZEM	3,000
165 d.1.1.4.5	TZKNBK	Montaż karniszy wspornikowych (mosiężnych patynowanych), utrzymanych w stylistyce Art-Deco wg. programu konserwatorskiego 3	szt szt		
				RAZEM	3
166 d.1.1.4.5	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych 4	szt szt		
				RAZEM	4,00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4
167 d.1.1.4.5	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3
1.1.5		ORANŻERIA			
1.1.5.1		Lastryko (studnia)			
168 d.1.1.5.1	KNBK 11 1101-08	Wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej lastryko według programu konserwatorskiego	m ²		
		2*3,14*1,10*0,4	m ²	2,763	
		2*3,14*0,8*0,4	m ²	2,010	
		3,14*1,10*1,10	m ²	3,799	
				RAZEM	8,572
169 d.1.1.5.1	BC 2 0129-01	Hydrofobizacja powierzchni impregnatem	m ²		
		8,572	m ²	8,572	
				RAZEM	8,572
1.1.5.2		Lastryko (płyty podłogowe)			
170 d.1.1.5.2	TZKNBK	Wypełnienie pustki pomiędzy posadzką a poziomem gruntu rodzimego przy zastosowaniu systemu technologicznego wg. programu konserwatorskiego	m ²		
		6,02*5,64-8,572	m ²	25,381	
				RAZEM	25,381
171 d.1.1.5.2	TZKNBK	Wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej lastryko według programu konserwatorskiego	m ²		
		25,381	m ²	25,381	
				RAZEM	25,381
172 d.1.1.5.2	KNNRS 2 0803-08	Wykonanie parapetów lastryko gr. 5 cm zbrojonych na stelaży stalowym	m ²		
		4,94	m ²	4,940	
				RAZEM	4,940
1.1.5.3		Oświetlenie			
173 d.1.1.5.3	KNR-W 4- 03 0310- 02	Wymiana lamp na mowe, utrzymane w charakterze obiektu	szt		
	żyrandole	1	szt	1,000	
	kinkiety	4	szt	4,000	
				RAZEM	5,000
174 d.1.1.5.3	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4
175 d.1.1.5.3	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
1.1.6		DAWNIY POKÓJ HRABIEGO			
1.1.6.1		Drewniana zabudowa ścian, obudowa schodów			
176 d.1.1.6.1	TZKNBK	Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich (chemicznie i mechanicznie) - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką, szczotką bądź skalpelem wg. programu konserwatorskiego	m ²		
	współczynnik 1,2 dla obudowy drewnianej	6,51*2,75*1,2	m ²	21,483	
	schody	2*2,75*1,2	m ²	6,600	
	schody	6,02*2,75*1,2*2	m ²	39,732	
		4,20*2,75*1,2*2	m ²	27,720	
		1,2*2,75*1,2	m ²	3,960	
		1,0*2,75*1,2	m ²	3,300	
		2,10*2,75*1,2	m ²	6,930	
		1,01*2,75*1,2	m ²	3,333	
	minus płyty pilśniowe 30% powierzchni zabudowy	-113,058*0,3	m ²	-33,917	
				RAZEM	79,141

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
177 d.1.1.6.1	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego 113,058*0,25	m ² m ²	 28,265	
				RAZEM	28,265
178 d.1.1.6.1	TZKNBK	Rekonstrukcja brakujących elementów - ok. 10% powierzchni- naprawa drzwi do schowków mocowanie luźnych elementów 79,141*0,1	m ² m ²	 7,914	
				RAZEM	7,914
179 d.1.1.6.1	TZKNBK	Odbicie płyty zasłaniającej przejście do biblioteki 2,20*0,70	kpl. kpl.	 1,540	
				RAZEM	1,540
180 d.1.1.6.1	KNBK 20 0118-0101	Analogia - demontaż parapetów 1,61*0,35*2	m ² m ²	 1,127	
				RAZEM	1,127
181 d.1.1.6.1	KNBK 20 0118-0301	Montaż parapetów 1,127	m ² m ²	 1,127	
				RAZEM	1,127
182 d.1.1.6.1	KNNRW 3 0707-02	Oslony na grzejniki, szczelinowe, 1,61*0,8*2	m ² m ²	 2,576	
				RAZEM	2,576
183 d.1.1.6.1	TZKNBK	Wykonanie obudowy skrzynkowej maskującej mechanizm rolety oraz pełniacej funkcję obudowy karnisza wg. programu konserwatorskiego 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
184 d.1.1.6.1	TZKNBK	Odtworzenie politory na drzwiach, belkach i obudowie schodów przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw rozwaru szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgan-kiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pu-meksie. wg. programu konserwatorskiego 113,058	m ² m ²	 113,058	
				RAZEM	113,058
185 d.1.1.6.1	KNBK 12 0201-23	Wymiana starych płyt pilśniowych (pionowe płaszczyzny pomiędzy drewnianymi belkami) na nowe 113,058*1,2*0,3	m ² m ²	 40,70	
				RAZEM	40,70
186 d.1.1.6.1	KNR 13- 16 0301- 04	Malowanie natryskowe płyt pilśniowych na kolor oryginalny 40,70	m ² m ²	 40,70	
				RAZEM	40,70
187 d.1.1.6.1	KNR 19- 01 0730- 0202	Odtworzenie listwy fasetowej 6,02*0,6 1,01*0,6 5,5*0,6 6,02*0,5 6,51*0,5 2*3,14*0,3*0,3	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 3,612 0,606 3,300 3,010 3,255 0,565	
	rozeta				
				RAZEM	14,348
1.1.6.2		Stopnie			
188 d.1.1.6.2	TZKNBK	Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich, uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami, rekonstrukcja brakujących elementów naprawa ru-chomych części, dwukrotne malowanie powierzchni lakierobejcą pod ko-lor oryginału wg. programu konserwatorskiego 26	stopni- ca stopni- ca	 26,00	
				RAZEM	26
1.1.6.3		Kominek			
189 d.1.1.6.3	TZKNBK	Wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej kominka według programu prac konserwatorskich 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1
1.1.6.4		Centrala telefoniczna			
190 d.1.1.6.4	TZKNBK	Oczyszczenie powierzchni, usunięcie z drewnianej powierzchni wszyst-kich warstw malarskich, odtworzenie politory, wymiana plastikowej słu-chawki na metalową, pasująca do reszty urządzenia , drobne naprawy 1	kpl. kpl.	 1,00	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1
1.1.6.5		Drzwi D.10			
191 d.1.1.6.5	KNR 19-01 1022-06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
192 d.1.1.6.5	KNR 19-01 1022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
193 d.1.1.6.5	KNR 19-01 1022-20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
194 d.1.1.6.5	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem 2,20*0,9*2	m ²		
			m ²	3,960	
				RAZEM	3,960
195 d.1.1.6.5	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego 3,960*0,25	m ²		
			m ²	0,990	
				RAZEM	0,990
196 d.1.1.6.5	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)	m ²		
		3,960	m ²	3,960	
				RAZEM	3,960
197 d.1.1.6.5	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna	m ²		
		3,960	m ²	3,960	
				RAZEM	3,960
198 d.1.1.6.5	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alkidową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa)	m ²		
		3,960	m ²	3,960	
				RAZEM	3,960
199 d.1.1.6.5	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne,	szt		
	klamka z rozeta	1	szt	1,00	
	zawias	2	szt	2,00	
	zamek	1	szt	1,00	
				RAZEM	4
1.1.6.6		Drzwi D.11			
200 d.1.1.6.6	KNR 19-01 1022-06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
201 d.1.1.6.6	KNR 19-01 1022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
202 d.1.1.6.6	KNR 19-01 1022-20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
203 d.1.1.6.6	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem 2,20*0,8*2	m ²		
			m ²	3,520	
				RAZEM	3,520
204 d.1.1.6.6	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego 3,520*0,25	m ²		
			m ²	0,880	
				RAZEM	0,880

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
205 d.1.1.6.6	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)	m ²		
		3,520	m ²	3,520	
				RAZEM	3,520
206 d.1.1.6.6	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna	m ²		
		3,520	m ²	3,520	
				RAZEM	3,520
207 d.1.1.6.6	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alkidową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa)	m ²		
		3,520	m ²	3,520	
				RAZEM	3,520
208 d.1.1.6.6	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamka, zawiasów- średnio ozdobne,	szt		
	klamka z	1	szt	1,00	
	rozeta	2	szt	2,00	
	zawias	1	szt	1,00	
	zamek				
				RAZEM	4
1.1.6.7		Parkiet			
209 d.1.1.6.7	KNR 19- 01 0933- 03	Cyklinowanie parkietu	m ²		
		32,76	m ²	32,76	
				RAZEM	32,76
210 d.1.1.6.7	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²		
		32,76	m ²	32,76	
				RAZEM	32,76
211 d.1.1.6.7	KNBK 5 0502-11	Montaż listwy cokołowej szerokiej	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
212 d.1.1.6.7	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu	m ²		
		32,76	m ²	32,76	
				RAZEM	32,76
1.1.6.8		Oświetlenie			
213 d.1.1.6.8	KNR-W 4- 03 0310- 02	Wymiana lamp na mowe, utrzymane w charakterze obiektu	szt		
	żyrandole	1	szt	1,000	
	kinkiety	4	szt	4,000	
				RAZEM	5,000
214 d.1.1.6.8	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4
215 d.1.1.6.8	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4
1.1.7		ŁAZIENKA			
1.1.7.1		Renowacja ścian i posadzki			
216 d.1.1.7.1	KNNRW 2 0803-01	Rozebranie okładziny ścian i posadzki	m ²		
	ściana	0,72*2,0	m ²	1,440	
		0,87*2,0	m ²	1,740	
		1,24*0,8	m ²	0,992	
		0,85*2*2	m ²	3,400	
		1,24*0,8	m ²	0,992	
		1,24*2	m ²	2,480	
		1,56*2*2	m ²	6,240	
		2,83*2-2,0*0,8	m ²	4,060	
	podłoga	10,33	m ²	10,330	
				RAZEM	31,674
217 d.1.1.7.1	KNNRW 3 0601-01	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		2,83*3,96-1,24*2,0	m ²	8,727	
		3,65*3,96*2-1,24*2,2	m ²	26,180	
		2,83*3,96	m ²	11,207	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	minus okładzina	-0,72*2,0 -0,87*2,0 -1,24*0,8 -0,85*2*2 -1,24*0,8 -1,24*2 -1,56*2*2 -(2,83*2-2,0*0,8)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	-1,440 -1,740 -0,992 -3,400 -0,992 -2,480 -6,240 -4,060	
				RAZEM	24,770
218 d.1.1.7.1	KNNRW 3 0601-02	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach 10,33	m ² m ²	 10,330	
				RAZEM	10,330
219 d.1.1.7.1	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km 31,674*0,02 24,770*0,02 10,330*0,02	m ³ m ³ m ³ m ³	 0,633 0,495 0,207	
				RAZEM	1,335
220 d.1.1.7.1	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 1,335	m ³ m ³	 1,335	
				RAZEM	1,335
221 d.1.1.7.1	TZKNBK	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku 1,335	m ³ m ³	 1,335	
				RAZEM	1,335
222 d.1.1.7.1	KNNRW 3 0603-01	Rekonstrukcja tynków na ścianach 24,77	m ² m ²	 24,770	
				RAZEM	24,770
223 d.1.1.7.1	KNNRW 3 0603-03	Rekonstrukcja tynków na stropach 10,33	m ² m ²	 10,330	
				RAZEM	10,330
224 d.1.1.7.1	KSNR 2 0802-06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach powyżej linii płytek i sufitach 24,77	m ² m ²	 24,770	
				RAZEM	24,770
225 d.1.1.7.1	BC 2 0501-0418 ściana	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych układanymi na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm, płytki 300x300- nowe płytki powinny być identyczne z oryginałem- płytki czarne z zaokrąglonymi narożnikami 0,72*2,0 0,87*2,0 1,24*0,8 0,85*2*2 1,24*0,8 1,24*2 1,56*2*2 2,83*2-2,0*0,8	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 1,440 1,740 0,992 3,400 0,992 2,480 6,240 4,060	
				RAZEM	21,344
226 d.1.1.7.1	BC 2 0515-01 podłoga	Posadzki z płytek gresowych układane w szachownicę 10,33	m ² m ²	 10,330	
				RAZEM	10,330
227 d.1.1.7.1	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych powierzchni sufitu i ścian z gruntowaniem, 2-krotne 24,770 10,330	m ² m ² m ²	 24,770 10,330	
				RAZEM	35,100
228 d.1.1.7.1	TZKNBK	Montaż nowej ubikacji (robocizna i materiał) wg. programu konserwatorskiego 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1
229 d.1.1.7.1	TZKNBK	Montaż umywalki (robocizna i materiał) wg. programu konserwatorskiego 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1
230 d.1.1.7.1	TZKNBK	Montaż armatury (bateria umywalkowa - 1 szt.) wg. programu konserwatorskiego 1	kpl. kpl.	 1,00	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1
1.1.7.2		Oświetlenie			
231 d.1.1.7.2	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na mowe, utrzymane w charakterze obiektu	szt		
	lampa łazienkowa-żyrandol kinkiet łazienkowy	1	szt	1,000	
		1	szt	1,000	
				RAZEM	2,000
232 d.1.1.7.2	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
1.1.8		KORYTARZE			
1.1.8.1		Parkiet			
233 d.1.1.8.1	KNR 19-01 0933-03	Cyklinowanie parkietu	m ²		
		22,8	m ²	22,80	
				RAZEM	22,80
234 d.1.1.8.1	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²		
		22,8	m ²	22,80	
				RAZEM	22,80
235 d.1.1.8.1	TZKNBK	Rekonstrukcja listwy cokołowej (na wzór istniejącej) oraz montaż wg. programu konserwatorskiego	mb		
		18	mb	18,00	
				RAZEM	18
236 d.1.1.8.1	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu	m ²		
	parkiet	22,80	m ²	22,80	
	listwa	22,70*0,10	m ²	2,27	
				RAZEM	25,07
1.1.8.2		Ściany			
237 d.1.1.8.2	KNR 19-01 1020-02	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej .	m ²		
		(0,41+7,05+0,40+2,31+1,10+0,77)*1,5-0,8*1,5	m ²	16,860	
		1,40*1,5-1,4*1,5	m ²	0,000	
		(0,41+7,05+0,40+2,31+1,10+0,77)*1,5-1,0*1,5-1,5*1,5	m ²	14,310	
		1,6*1,5	m ²	2,400	
		1,1*1,5	m ²	1,650	
		3,1*1,5-1,0*1,5-0,7*1,5	m ²	2,100	
		1,2*1,5	m ²	1,800	
		1,6*1,5-1,1*1,5	m ²	0,750	
		1,3*1,5-1,5*0,8	m ²	0,750	
		1,6*1,5	m ²	2,400	
				RAZEM	43,020
238 d.1.1.8.2	KNR 19-01 0355-04	Wyrównanie powierzchni ściany na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej- wykucie gniazd, skucie nierówności na gł. 4 cm	m ²		
		43,020	m ²	43,020	
				RAZEM	43,020
239 d.1.1.8.2	KSNR 2 0802-06	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m ²		
		(0,41+7,05+0,40+2,31+1,10+0,77)*3,96	m ²	47,678	
		1,40*3,96	m ²	5,544	
		(0,41+7,05+0,40+2,31+1,10+0,77)*3,96	m ²	47,678	
		1,6*3,96	m ²	6,336	
		1,1*3,96	m ²	4,356	
		3,1*3,96	m ²	12,276	
		1,2*3,96	m ²	4,752	
		1,6*3,96	m ²	6,336	
		1,3*3,96*2	m ²	10,296	
		1,6*3,96	m ²	6,336	
	miejsca po zdemontowanej boazerii	43,020	m ²	43,020	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	minus różnica wysokości drzwi	-0,7*0,9	m ²	-0,630	
		-0,84*0,8	m ²	-0,672	
		-0,7*1,40	m ²	-0,980	
		-0,7*1,10	m ²	-0,770	
		-0,7*0,7	m ²	-0,490	
		-0,7*1,0	m ²	-0,700	
		-0,7*1,10	m ²	-0,770	
		-0,7*0,8	m ²	-0,560	
		-0,7*0,9	m ²	-0,630	
				RAZEM	188,407
240 d.1.1.8.2	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami wewnętrznych powierzchni ścian z gruntowaniem, 2- krotne 188,407	m ²		
			m ²	188,407	
				RAZEM	188,407
1.1.8.3		Drzwi D.12, D.13 oraz D.14			
241 d.1.1.8.3	KNR 19- 01 1022- 06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3
242 d.1.1.8.3	KNR 19- 01 1022- 17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3
243 d.1.1.8.3	KNR 19- 01 1022- 20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6
244 d.1.1.8.3	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skal- pelem	m ²		
	d12	2,20*1,0*2	m ²	4,400	
	d13	2,20*0,7*2	m ²	3,080	
	d14	2,20*0,9*2	m ²	3,960	
				RAZEM	11,440
245 d.1.1.8.3	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²		
		11,440*0,25	m ²	2,860	
				RAZEM	2,860
246 d.1.1.8.3	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)	m ²		
		11,440	m ²	11,440	
				RAZEM	11,440
247 d.1.1.8.3	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna	m ²		
		11,440	m ²	11,440	
				RAZEM	11,440
248 d.1.1.8.3	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alkidową w kolorze orygi- nalnym (kość słoniowa)	m ²		
		11,440	m ²	11,440	
				RAZEM	11,440
249 d.1.1.8.3	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne,	szt		
	klamka z	3	szt	3,00	
	rozeta	6	szt	6,00	
	zawias	3	szt	3,00	
	zamek				
				RAZEM	12
1.1.8.4		Drzwi D.18			
250 d.1.1.8.4	KNR 19- 01 1022- 06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
251 d.1.1.8.4	KNR 19- 01 1022- 17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
252 d.1.1.8.4	KNR 19-01 1022-20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
253 d.1.1.8.4	KNBK 8 0105-18 d18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem 4,10*2,20*2	m ² m ²	 18,040	
				RAZEM	18,040
254 d.1.1.8.4	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego 18,040*0,25	m ² m ²	 4,510	
				RAZEM	4,510
255 d.1.1.8.4	TZKNBK	Odtworzenie politurey od strony holu na elementach drewnianych- przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie wg. programu konserwatorskiego 18,040*0,5	m ² m ²	 9,020	
				RAZEM	9,020
256 d.1.1.8.4	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)- od strony korytarza 9,020	m ² m ²	 9,020	
				RAZEM	9,020
257 d.1.1.8.4	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna 9,020	m ² m ²	 9,020	
				RAZEM	9,020
258 d.1.1.8.4	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alkidową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa) 9,020	m ² m ²	 9,020	
				RAZEM	9,020
259 d.1.1.8.4	KNBK 21 0004-0201 klamka z rozetą zawias zamek	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne, 1 2 1	szt szt szt	 1,00 2,00 1,00	
				RAZEM	4
1.1.8.5		Oświetlenie			
260 d.1.1.8.5	KNR-W 4-03 0310-02 plafony	Wymiana lamp na mowe, utrzymane w charakterze obiektu 4	szt szt	 4,000	
				RAZEM	4,000
261 d.1.1.8.5	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1
262 d.1.1.8.5	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2
1.1.9		PRZEDSIONEK			
1.1.9.1		Kamienne schody			
263 d.1.1.9.1	TZKNBK	Omiecienie powierzchni, usunięcie śladów starych farb i zapraw za pomocą twardej szczotki i skalpela 4,07*2,1	m ² m ²	 8,547	
				RAZEM	8,547
264 d.1.1.9.1	TZKNC 6 0101-0604	Usunięcie wtórnych nieprawidłowych napraw oraz starych spoin 120	dm ² dm ²	 120,00	
				RAZEM	120
265 d.1.1.9.1	TZKNC 6 0101-0104	Dokładne oczyszczenie mechaniczne miejsc przeznaczonych do naprawy 4,07*0,16 4,07*0,32 3,43*0,16	m ² m ² m ² m ²	 0,651 1,302 0,549	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,43*0,32 2,79*0,16 2,79*0,32 2,40*0,16*2 2,40*0,32*2 2,40*1,6	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	1,098 0,446 0,893 0,768 1,536 3,840	
				RAZEM	11,083
266 d.1.1.9.1	KNBK 16 0342-0101	Rozwiercenie pęknięć w celu usunięcia obluźwanych fragmentów muru 15	szt szt	 15,00	
				RAZEM	15
267 d.1.1.9.1	KNBK 8 0105-08	Wykonanie iniekcji w miejsca głucho oraz podklejenie miejsc odspajających się - płynną żywica epoksydowa 11,083*0,20	m ² m ²	 2,217	
				RAZEM	2,217
268 d.1.1.9.1	BC 2 0212-0202	Wypełnienie ubytków masą z żywicy epoksydowej - masa barwiona pod kolor kamienia 11,083*0,15	m ² m ²	 1,662	
				RAZEM	1,662
269 d.1.1.9.1	TZKNBK	Szlifowanie oraz polerowanie całej powierzchni schodów 4,07*0,16 4,07*0,32 3,43*0,16 3,43*0,32 2,79*0,16 2,79*0,32 2,40*0,16*2 2,40*0,32*2 2,40*1,6	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 0,651 1,302 0,549 1,098 0,446 0,893 0,768 1,536 3,840	
				RAZEM	11,083
270 d.1.1.9.1	KNNRW 3 1305-01	Analogia - demontaż okładziny kamiennej boków schodów 0,6*0,80*2 0,6*0,6*2 0,32*0,32*2 0,32*0,16*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 0,960 0,720 0,205 0,102	
				RAZEM	1,987
271 d.1.1.9.1	KNNRW 3 1305-01	Okładzina kamienna z kamienia dobranego pod kolor oryginału 1,987	m ² m ²	 1,987	
				RAZEM	1,987
272 d.1.1.9.1	KNR-W 7- 11 0231- 0905	Spoinowanie wykładzin o powierzchniach płaskich głębokość spoinowania 20 mm- spoinowanie fugą przeznaczoną do kamienia naturalnego odpornej na wilgoć i korozję biologiczną, elastyczną 1,987	m ² m ²	 1,987	
				RAZEM	1,987
273 d.1.1.9.1	BC 2 0401-06	Impregnacja powierzchni kamienia preparatem hydrofobizującym i pogłębiającym naturalny kolor 11,083 1,987	m ² m ² m ²	 11,083 1,987	
				RAZEM	13,070
274 d.1.1.9.1	KNR 5-16 0210-02	Mechaniczne oczyszczenie elementów mosiężnych ze śladów zaprawy 12	szt szt	 12,00	
				RAZEM	12
275 d.1.1.9.1	TZKNBK	Odtworzenie metalowego elementu do mocowania dywanu 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1
276 d.1.1.9.1	ORGB 2- 02 2139- 05	Polerowanie metalowych elementów 12	szt szt	 12,00	
				RAZEM	12
1.1.9.2		Sufit schodkowy			
277 d.1.1.9.2	KNBK 5 1104-17	Rusztowania wewnętrzne rurowe, wysokość rusztowania do 4 m 26,36	m ² m ²	 26,36	
				RAZEM	26,36
278 d.1.1.9.2	TZKNBK sufit	Czas pracy rusztowania przy wykonywaniu robót na suficie 6*31,4/2*0,88	m-g m-g	 82,896	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		26,36*2,8/2*0,88	m-g	32,476	
				RAZEM	115,372
279 d.1.1.9.2	TZKNBK	Ostrożne usunięcie wszystkich starych warstw farby	m ²		
		26,36	m ²	26,36	
				RAZEM	26,36
280 d.1.1.9.2	KNBK 9 0048-0702	Uzupełnienie ubytków szpachlówką autorską na bazie gipsu sztukatorskiego i wody klejowej	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6
281 d.1.1.9.2	TZKNBK	Scalanie kolorystyczne pół-polyskowymi farbami lateksowymi	m ²		
		26,36	m ²	26,360	
				RAZEM	26,360
1.1.9.3		Drzwi D.15			
282 d.1.1.9.3	KNR 19- 01 1022- 06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
283 d.1.1.9.3	KNR 19- 01 1022- 17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
284 d.1.1.9.3	KNR 19- 01 1022- 20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
285 d.1.1.9.3	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usuniecie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem	m ²		
		2,20*0,8*2	m ²	3,520	
				RAZEM	3,520
286 d.1.1.9.3	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²		
		3,520*0,25	m ²	0,880	
				RAZEM	0,880
287 d.1.1.9.3	TZKNBK	Odtworzenie politory od strony przedsionka na elementach drewnianych- przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie wg. programu konserwatorskiego	m ²		
		0,8*2,20	m ²	1,760	
				RAZEM	1,760
288 d.1.1.9.3	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)	m ²		
		1,760	m ²	1,760	
				RAZEM	1,760
289 d.1.1.9.3	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna	m ²		
		1,760	m ²	1,760	
				RAZEM	1,760
290 d.1.1.9.3	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alkidową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa)	m ²		
		1,760	m ²	1,760	
				RAZEM	1,760
291 d.1.1.9.3	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne,	szt		
		1	szt	1,00	
		2	szt	2,00	
		1	szt	1,00	
				RAZEM	4
1.1.9.4		Drzwi D.16			
292 d.1.1.9.4	KNR 19- 01 1019- 01	demontaż skrzydeł drzwiowych	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
293 d.1.1.9.4	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem 2,20*0,3*3*2*2 1,40*0,3*2*1,2	m ² m ² m ²	 7,920 1,008	
				RAZEM	8,928
294 d.1.1.9.4	KNR 2-02 1017-03	Anlogia - montaż nowych skrzydeł drzwiowych 1,40*2,20	m ² m ²	 3,080	
				RAZEM	3,080
295 d.1.1.9.4	TZKNBK	Wykonanie politur na drzwiach i ościeżnicy- przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie wg. programu konserwatorskiego 8,928 2,20*1,40*2	m ² m ² m ²	 8,928 6,160	
				RAZEM	15,088
296 d.1.1.9.4	KNBK 21 0004-0201 klamka z rozeta zawias zamek	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne, 1 4 1	szt szt szt szt	 1,00 4,00 1,00	
				RAZEM	6
1.1.9.5		Drzwi D.17			
297 d.1.1.9.5	KNR 19- 01 1022- 06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1
298 d.1.1.9.5	KNR 19- 01 1022- 17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1
299 d.1.1.9.5	KNR 19- 01 1022- 20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2
300 d.1.1.9.5	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem 0,8*2,20*2	m ² m ²	 3,520	
				RAZEM	3,520
301 d.1.1.9.5	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego 3,520*0,25	m ² m ²	 0,880	
				RAZEM	0,880
302 d.1.1.9.5	TZKNBK	Odtworzenie politur od na elementach drewnianych- przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie wg. programu konserwatorskiego 3,520	m ² m ²	 3,520	
				RAZEM	3,520
303 d.1.1.9.5	KNBK 21 0004-0201 klamka z rozeta zawias zamek	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne, 1 2 1	szt szt szt szt	 1,00 2,00 1,00	
				RAZEM	4
1.1.9.6		Oświetlenie			
304 d.1.1.9.6	KNR-W 4- 03 0310- 02 żyrandole	Wymiana żyrandola na nowy, utrzymane w charakterze obiektu 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
305 d.1.1.9.6	TZKNBK	Odczyszczenie i ewentualne drobne naprawy plafonu wg. programu konserwatorskiego 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1
306 d.1.1.9.6	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4
1.1.10		KAPLICA (dawniej szatnia)			
307 d.1.1.10	KNBK 6 1001-01	Zabezpieczenie drewnianej obudowy sklepienia na czas robót remontowych 7,88	m ² m ²	 7,880	
				RAZEM	7,880
308 d.1.1.10	KNNRW 3 0601-01	Usunięcie wtórnie wykonanego łuku w tynku (powyżej linii boazerii) 3,0	m ² m ²	 3,00	
				RAZEM	3
309 d.1.1.10	KNNRW 3 0703-04	Wykonanie nowej boazerii według projektu 3,95*1,5	m ² m ²	 5,925	
				RAZEM	5,925
310 d.1.1.10	TZKNC 6 0101-0101	Oczyszczenie drewnianej obudowy sklepienia (omiecenie i umycie) 7,86	m ² m ²	 7,860	
				RAZEM	7,860
311 d.1.1.10	KNR-W 4- 03 0310- 02 kinkiety	Montaż nowego oświetlenia 4	szt szt	 4,000	
				RAZEM	4,000
312 d.1.1.10	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2
313 d.1.1.10	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1
1.2		PIĘTRO			
1.2.1		PRACOWNIA GRAFICZNA (PRZESTRZEŃ OBRAZU)			
1.2.1.1		Sztukateria			
314 d.1.2.1.1	KNR 4-01 1202-09	Ostrożne usunięcie wszystkich warstw malarskich - analogia - usunięcie starych warstw farby 14,43	m ² m ²	 14,43	
				RAZEM	14,43
315 d.1.2.1.1	KNBK 9 0048-0702	Uzupełnienie ubytków szpachlówką autorską na bazie gipsu sztukatorskiego i wody klejowej 14,43*0,10	m ² m ²	 1,443	
				RAZEM	1,443
316 d.1.2.1.1	TZKNBK	Scalanie kolorystyczne pół-polyskowymi farbami lateksowymi 14,43	m ² m ²	 14,430	
				RAZEM	14,430
1.2.1.2		Drzwi D.20			
317 d.1.2.1.2	KNR 19- 01 1022- 06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1
318 d.1.2.1.2	KNR 19- 01 1022- 17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1
319 d.1.2.1.2	KNR 19- 01 1022- 20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
320 d.1.2.1.2	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem 2,20*0,9*2	m ² m ²	 3,960	
				RAZEM	3,960
321 d.1.2.1.2	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego 3,960*0,25	m ² m ²	 0,990	
				RAZEM	0,990
322 d.1.2.1.2	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym) 3,960	m ² m ²	 3,960	
				RAZEM	3,960
323 d.1.2.1.2	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna 3,960	m ² m ²	 3,960	
				RAZEM	3,960
324 d.1.2.1.2	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alkidową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa) 3,960	m ² m ²	 3,960	
				RAZEM	3,960
325 d.1.2.1.2	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne, klamka z rozetą zawias zamek	szt szt szt szt	 1,00 2,00 1,00	
				RAZEM	4
1.2.1.3		Parkiet			
326 d.1.2.1.3	KNR 19- 01 0933- 03	Cyklinowanie parkietu 14,43	m ² m ²	 14,43	
				RAZEM	14,43
327 d.1.2.1.3	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego 14,43	m ² m ²	 14,43	
				RAZEM	14,43
328 d.1.2.1.3	TZKNBK	Rekonstrukcja listwy cokołowej (na wzór istniejącej) oraz montaż wg. programu konserwatorskiego 14	mb mb	 14,00	
				RAZEM	14
329 d.1.2.1.3	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu 14,43	m ² m ²	 14,43	
				RAZEM	14,43
1.2.1.4		Oświetlenie			
330 d.1.2.1.4	KNR-W 4- 03 0310- 02 żyrandol	Wymiana lamp na nowe, utrzymane w charakterze obiektu 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1
331 d.1.2.1.4	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych 3	szt szt	 3,00	
				RAZEM	3
332 d.1.2.1.4	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1
1.2.2		KORYTARZ			
1.2.2.1		Drzwi D.19			
333 d.1.2.2.1	KNR 19- 01 1022- 06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1
334 d.1.2.2.1	KNR 19- 01 1022- 17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane 1	szt szt	 1,00	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1
335 d.1.2.2.1	KNR 19-01 1022-20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2
336 d.1.2.2.1	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usuniecie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem 0,9*2,20*2	m² m²	 3,96	
				RAZEM	3,96
337 d.1.2.2.1	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego 3,960*0,25	m² m²	 0,99	
				RAZEM	0,99
338 d.1.2.2.1	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym) 3,960	m² m²	 3,96	
				RAZEM	3,96
339 d.1.2.2.1	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna 3,960	m² m²	 3,96	
				RAZEM	3,96
340 d.1.2.2.1	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alkidową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa) 3,960	m² m²	 3,96	
				RAZEM	3,96
341 d.1.2.2.1	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne, klamka z rozeta zawias zamek 1 2 1	szt szt szt szt	 1,00 2,00 1,00	
				RAZEM	4
1.2.2.2		Parkiet			
342 d.1.2.2.2	KNR 19-01 0933-03	Cyklinowanie parkietu 9,07	m² m²	 9,07	
				RAZEM	9,07
343 d.1.2.2.2	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego 9,07	m² m²	 9,07	
				RAZEM	9,07
344 d.1.2.2.2	TZKNBK	Rekonstrukcja listwy cokołowej (na wzór istniejącej) oraz montaż wg. programu konserwatorskiego 12	mb mb	 12,00	
				RAZEM	12
345 d.1.2.2.2	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu 9,07	m² m²	 9,07	
				RAZEM	9,07
1.2.2.3		Oświetlenie			
346 d.1.2.2.3	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na nowe, utrzymane w charakterze obiektu plafony 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2
347 d.1.2.2.3	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1
348 d.1.2.2.3	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1
349 d.1.2.2.3	KNR 19-01 1020-02	Demontaż wtórnej boazerii 1	m² m²	 1,00	
				RAZEM	1

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
350 d.1.2.2.3	KNBK 8 0202-35	Uzupełnienia i naprawy tynków przetarcie tynków wewn. z naprawa rys i drobnych uszkodzeń o pow. do 0.1 m2 bez zeszkrob. starej farby na ścianach (poz 63) 1	m ² m ²	 1,00	
				RAZEM	1,0
351 d.1.2.2.3	KNNR 3 0605-0502	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie 1	m ² m ²	 1,00	
				RAZEM	1,0
1.2.3		PRACOWNIA TEATRALNA			
1.2.3.1		Sztukaterie			
352 d.1.2.3.1	TZKNBK	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby -Wsp. do R- 1.10- z elementów sztukatorskich - trzy warstwy farby usuwane ręcznie 43,96*0,1	m ² m ²	 4,396	
				RAZEM	4,396
353 d.1.2.3.1	KNBK 9 1300-5801	oczyszczenie z resztek farby szczotkami 4,396	m ² m ²	 4,396	
				RAZEM	4,396
354 d.1.2.3.1	KNBK 9 0048-0702	Uzupełnienie ubytków szpachlówką autorską na bazie gipsu sztukatorskiego i wody klejowej 4,396*0,10	m ² m ²	 0,440	
				RAZEM	0,440
355 d.1.2.3.1	TZKNBK	Scalanie kolorystyczne pół-polyskowymi farbami lateksowymi 4,396	m ² m ²	 4,396	
				RAZEM	4,396
1.2.3.2		Drzwi D.21, D.22 oraz D.23			
356 d.1.2.3.2	KNR 19- 01 1022- 06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami 3	szt szt	 3,00	
				RAZEM	3
357 d.1.2.3.2	KNR 19- 01 1022- 17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane 12	szt szt	 12,00	
				RAZEM	12
358 d.1.2.3.2	KNR 19- 01 1022- 20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe 3	szt szt	 3,00	
				RAZEM	3
359 d.1.2.3.2	KNBK 8 0105-18 d21 d 22 d 23 ościeżnice	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem 2,20*1,20*2 2,20*1,20*2 2,20*1,20*2 0,3*2,20*4*3 0,3*1,20*2*3 2,20*0,41*2*3 1,20*0,41*3	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 5,280 5,280 5,280 7,920 2,160 5,412 1,476	
				RAZEM	32,808
360 d.1.2.3.2	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego 32,808*0,25	m ² m ²	 8,202	
				RAZEM	8,202
361 d.1.2.3.2	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym) 32,808	m ² m ²	 32,808	
				RAZEM	32,808
362 d.1.2.3.2	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna 32,808	m ² m ²	 32,808	
				RAZEM	32,808
363 d.1.2.3.2	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alkidową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa) 32,808	m ² m ²	 32,808	
				RAZEM	32,808

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
364 d.1.2.3.2	KNBK 21 0004-0201 klamka z rozeta zawias zamek	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne, 3 4*3 3	szt szt szt szt	 3,00 12,00 3,00	
				RAZEM	18
1.2.3.3		Parkiety			
365 d.1.2.3.3	KNR 19- 01 0933- 03	Cyklinowanie parkietu 43,96	m ² m ²	 43,96	
				RAZEM	43,96
366 d.1.2.3.3	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego 43,96	m ² m ²	 43,96	
				RAZEM	43,96
367 d.1.2.3.3	TZKNBK	Rekonstrukcja listwy cokołowej (na wzór istniejącej) oraz montaż wg. programu konserwatorskiego 27	mb mb	 27,00	
				RAZEM	27
368 d.1.2.3.3	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu 43,96	m ² m ²	 43,96	
				RAZEM	43,96
1.2.3.4		Oświetlenie			
369 d.1.2.3.4	KNR-W 4- 03 0310- 02 żyrandol kinkiet	Wymiana lamp na nowe, utrzymane w charakterze obiektu 1 4	szt szt szt	 1,00 4,00	
				RAZEM	5
370 d.1.2.3.4	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych 5	szt szt	 5,00	
				RAZEM	5
371 d.1.2.3.4	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4
1.2.4		MONTAŻ FILMU (PRZESTRZEŃ OBRAZU)			
1.2.4.1		Sztukateria			
372 d.1.2.4.1	TZKNBK	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby -Wsp. do R- 1.10- z ele- mentów sztukatorskich - trzy warstwy farby usuwane ręcznie 15,07*0,10	m ² m ²	 1,507	
				RAZEM	1,507
373 d.1.2.4.1	KNBK 9 1300-5801	oczyszczenie z resztek farby szczotkami 1,507	M2 M2	 1,507	
				RAZEM	1,507
374 d.1.2.4.1	KNBK 9 0048-0702	Uzupełnienie ubytków szpachlówką autorską na bazie gipsu sztukators- kiego i wody klejowej 1,507*0,10	m ² m ²	 0,151	
				RAZEM	0,151
375 d.1.2.4.1	TZKNBK	Wykonanie listwy sufitowej wg. programu konserwatorskiego 3,4	mb mb	 3,40	
				RAZEM	3,4
376 d.1.2.4.1	TZKNBK	Scalanie kolorystyczne pół-polyskowymi farbami lateksowymi 1,507	m ² m ²	 1,507	
				RAZEM	1,507
1.2.4.2		Drzwi D.24			
377 d.1.2.4.2	KNR 19- 01 1022- 06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1
378 d.1.2.4.2	KNR 19- 01 1022- 17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane 1	szt szt	 1,00	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1
379 d.1.2.4.2	KNR 19-01 1022-20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4
380 d.1.2.4.2	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usuniecie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczonego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem 1,10*2,20*2 0,5*2,20*2 0,5*1,10	m² m² m² m²	 4,840 2,200 0,550	
				RAZEM	7,590
381 d.1.2.4.2	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego 7,590*0,25	m² m²	 1,898	
				RAZEM	1,898
382 d.1.2.4.2	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym) 7,590	m² m²	 7,590	
				RAZEM	7,590
383 d.1.2.4.2	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna 7,590	m² m²	 7,590	
				RAZEM	7,590
384 d.1.2.4.2	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alkidową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa) 7,590	m² m²	 7,590	
				RAZEM	7,590
385 d.1.2.4.2	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z sztyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne, klamka z rozetą zawias zamek 1 2 1	szt szt szt szt	 1,00 2,00 1,00	
				RAZEM	4
1.2.4.3		Parkiety			
386 d.1.2.4.3	KNR 19-01 0933-03	Cyklinowanie parkietu 15,07	m² m²	 15,07	
				RAZEM	15,07
387 d.1.2.4.3	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego 15,07	m² m²	 15,07	
				RAZEM	15,07
388 d.1.2.4.3	TZKNBK	Rekonstrukcja listwy cokołowej (na wzór istniejącej) oraz montaż wg. programu konserwatorskiego 18	mb mb	 18,00	
				RAZEM	18
389 d.1.2.4.3	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu 15,07	m² m²	 15,07	
				RAZEM	15,07
1.2.4.4		Oświetlenie			
390 d.1.2.4.4	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na nowe, utrzymane w charakterze obiektu zyrandol 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1
391 d.1.2.4.4	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4
392 d.1.2.4.4	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1
1.2.5		STUDIO CYFROWE (PRZESTRZEŃ DŹWIĘKU)			
1.2.5.1		Sztukateria			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
393 d.1.2.5.1	TZKNBK	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby -Wsp. do R- 1.10- z elementów sztukatorskich - trzy warstwy farby usuwane ręcznie 32,24	m ² m ²	 32,240	
				RAZEM	32,240
394 d.1.2.5.1	KNBK 9 1300-5801	oczyszczenie z resztek farby szczotkami 32,24	m ² m ²	 32,240	
				RAZEM	32,240
395 d.1.2.5.1	KNBK 9 0048-0702	Uzupełnienie ubytków szpachlówką autorską na bazie gipsu sztukatorskiego i wody klejowej 32,240*0,10	m ² m ²	 3,224	
				RAZEM	3,224
396 d.1.2.5.1	TZKNBK	wykonanie listwy sufitowej wg. programu konserwatorskiego 7	mb mb	 7,00	
				RAZEM	7
397 d.1.2.5.1	TZKNBK	Scalanie kolorystyczne pół-polyskowymi farbami lateksowymi 32,240	m ² m ²	 32,240	
				RAZEM	32,240
1.2.5.2		Drzwi D.25 oraz d.26			
398 d.1.2.5.2	KNR 19- 01 1022- 06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2
399 d.1.2.5.2	KNR 19- 01 1022- 17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2
400 d.1.2.5.2	KNR 19- 01 1022- 20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe 8	szt szt	 8,00	
				RAZEM	8
401 d.1.2.5.2	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usuniecie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem 1,10*2,20*2 0,5*2,20*2 0,5*1,10 1,20*2,20*2 0,6*2,20*2 0,6*1,20 0,38*2,20*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 4,840 2,200 0,550 5,280 2,640 0,720 1,672	
				RAZEM	17,902
402 d.1.2.5.2	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego 17,902*0,25	m ² m ²	 4,476	
				RAZEM	4,476
403 d.1.2.5.2	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym) 17,902	m ² m ²	 17,902	
				RAZEM	17,902
404 d.1.2.5.2	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna 17,902	m ² m ²	 17,902	
				RAZEM	17,902
405 d.1.2.5.2	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alkidową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa) 17,902	m ² m ²	 17,902	
				RAZEM	17,902
406 d.1.2.5.2	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne, klamka z rozetą zawias zamek 2 8 2	szt szt szt szt	 2,00 8,00 2,00	
				RAZEM	12
1.2.5.3		Parkiety			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
407 d.1.2.5.3	KNR 19-01 0933-03	Cyklinowanie parkietu	m ²		
		32,24	m ²	32,24	
				RAZEM	32,24
408 d.1.2.5.3	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²		
		32,24	m ²	32,24	
				RAZEM	32,24
409 d.1.2.5.3	TZKNBK	Rekonstrukcja listwy cokołowej (na wzór istniejącej) oraz montaż wg. programu konserwatorskiego	mb		
		22	mb	22,00	
				RAZEM	22
410 d.1.2.5.3	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu wg. programu konserwatorskiego	m ²		
		32,24	m ²	32,24	
				RAZEM	32,24
1.2.5.4		Oświetlenie			
411 d.1.2.5.4	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na nowe, utrzymane w charakterze obiektu	szt		
	zyrandol	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
412 d.1.2.5.4	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4
413 d.1.2.5.4	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
1.2.6		KORYTARZ			
1.2.6.1		Parkiety			
414 d.1.2.6.1	KNR 19-01 0933-03	Cyklinowanie parkietu	m ²		
		16,38	m ²	16,38	
				RAZEM	16,38
415 d.1.2.6.1	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego wg. programu konserwatorskiego	m ²		
		16,38	m ²	16,38	
				RAZEM	16,38
416 d.1.2.6.1	TZKNBK	Rekonstrukcja listwy cokołowej (na wzór istniejącej) oraz montaż wg. programu konserwatorskiego	mb		
		16	mb	16,00	
				RAZEM	16
417 d.1.2.6.1	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu wg. programu konserwatorskiego	m ²		
		16,38	m ²	16,38	
				RAZEM	16,38
1.2.6.2		Naprawa tynków			
418 d.1.2.6.2	KNR 19-01 1020-02	Demontaż wtórnej boazerii	m ²		
		19	m ²	19,000	
				RAZEM	19,000
419 d.1.2.6.2	KNBK 8 0202-35	Uzupełnienia i naprawy tynków przetarcie tynków wewn. z naprawa rys i drobnych uszkodzeń o pow. do 0.1 m2 bez zeszkrob. starej farby na ścianach	m ²		
		19	m ²	19,00	
				RAZEM	19
420 d.1.2.6.2	KNNR 3 0605-0502	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie	m ²		
		19	m ²	19,00	
				RAZEM	19
1.2.6.3		Oświetlenie			
421 d.1.2.6.3	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na mowe, utrzymane w charakterze obiektu	szt		
	plafony	3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000

[illegible]

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
434 d.1.2.7.2	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna	m ²		
		38,080	m ²	38,080	
				RAZEM	38,080
435 d.1.2.7.2	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alkidową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa)	m ²		
		38,080	m ²	38,080	
				RAZEM	38,080
436 d.1.2.7.2	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne,	szt		
	klamka z rozetą	4	szt	4,00	
	zawias	10	szt	10,00	
	zamek	4	szt	4,00	
				RAZEM	18
1.2.7.3		Parkiety			
437 d.1.2.7.3	KNR 19- 01 0933- 03	Cyklinowanie parkietu	m ²		
		42,1	m ²	42,10	
				RAZEM	42,10
438 d.1.2.7.3	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego wg. programu konserwatorskiego	m ²		
		42,1	m ²	42,10	
				RAZEM	42,10
439 d.1.2.7.3	TZKNBK	Rekonstrukcja listwy cokołowej (na wzór istniejącej) oraz montaż wg. programu konserwatorskiego	mb		
		26	mb	26,00	
				RAZEM	26
440 d.1.2.7.3	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu wg. programu konserwatorskiego	m ²		
		42,1	m ²	42,10	
				RAZEM	42,10
1.2.7.4		Drewniana zabudowa ścian, karnisze skrzynkowe, drewniane parapety			
441 d.1.2.7.4	TZKNBK	Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich (chemicznie i mechanicznie) - zastosowanie środka zmiękczonego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem wg. programu konserwatorskiego	m ²		
	karnisze	2,0*0,4*1,2*2	m ²	1,920	
				RAZEM	1,920
442 d.1.2.7.4	TZKNBK	Rekonstrukcja brakujących fragmentów karniszy i płycin przy oknach (ok. 10%) wg. programu konserwatorskiego	m ²		
		1,920*0,25	m ²	0,480	
				RAZEM	0,480
443 d.1.2.7.4	KNBK 20 0118-0101	Analogia - demontaż parapetów	m ²		
		1,60*0,35*2	m ²	1,120	
				RAZEM	1,120
444 d.1.2.7.4	KNBK 20 0118-0301	Montaż nowych , drewnianych parapetów	m ²		
		1,120	m ²	1,120	
				RAZEM	1,120
445 d.1.2.7.4	KNNRW 3 0707-02	Montaż osłon na grzejniki wraz z kratownicami	m ²		
		1,60*0,80*2*1,2	m ²	3,072	
				RAZEM	3,072
446 d.1.2.7.4	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolatem (akrylowym lub poliuretanowym)	m ²		
		1,920	m ²	1,920	
		1,120	m ²	1,120	
		,3,072			
				RAZEM	3,040
447 d.1.2.7.4	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna	m ²		
		3,040	m ²	3,040	
				RAZEM	3,040
448 d.1.2.7.4	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alkidową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa)	m ²		
		3,040	m ²	3,040	
				RAZEM	3,040
1.2.7.5		Oświetlenie			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
449 d.1.2.7.5	KNR-W 4-03 0310-02 żyrandol kinkiet	Wymiana lamp na nowe, utrzymane w charakterze obiektu 1 7	szt szt szt	 1,00 7,00	
				RAZEM	8
450 d.1.2.7.5	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4
451 d.1.2.7.5	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika 3	szt szt	 3,00	
				RAZEM	3
1.2.8		PODCIEŃ			
1.2.8.1		Drzwi D.30			
452 d.1.2.8.1	KNR 19-01 1022-06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1
453 d.1.2.8.1	KNR 19-01 1022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1
454 d.1.2.8.1	KNR 19-01 1022-20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2
455 d.1.2.8.1	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczonego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem 0,8*2,20*2 0,41*2,20*2 0,41*0,8 0,4*2,20*2 0,4*0,8	m ² m ² m ² m ² m ²	 3,520 1,804 0,328 1,760 0,320	
				RAZEM	7,732
456 d.1.2.8.1	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego wg. programu konserwatorskiego 7,732*0,25	m ² m ²	 1,933	
				RAZEM	1,933
457 d.1.2.8.1	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym) 7,7320	m ² m ²	 7,732	
				RAZEM	7,732
458 d.1.2.8.1	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna 7,732	m ² m ²	 7,732	
				RAZEM	7,732
459 d.1.2.8.1	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alkidową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa) 7,732	m ² m ²	 7,732	
				RAZEM	7,732
460 d.1.2.8.1	KNBK 21 0004-0201 klamka z rozetą zawias zamek	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne, 1 2 1	szt szt szt szt	 1,00 2,00 1,00	
				RAZEM	4
1.2.8.2		Parkiet			
461 d.1.2.8.2	KNR-W 4-01 0439-01	Analogia -Demontaż parkietu 10,68	m ² m ²	 10,68	
				RAZEM	10,68
462 d.1.2.8.2	KNR 7-28 0301-10	Usunięcie starego podłoża po rozebraniu podłogi z deszczulek, podłoże z betonu grubości 5 cm	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10,68	m ²	10,68	
				RAZEM	10,68
463 d.1.2.8.2	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20 mm	m ²		
		10,68	m ²	10,68	
				RAZEM	10,68
464 d.1.2.8.2	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm	m ²		
		10,68	m ²	10,68	
				RAZEM	10,68
465 d.1.2.8.2	BC 2 0416-06	Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 20 mm, podłoże: jastychy, cementowe i szybowiążące	m ²		
		10,68	m ²	10,68	
				RAZEM	10,68
466 d.1.2.8.2	KNNR 2 1205-05	Montaż nowego parkietu- parkiet w jodełkę wzorowany na parkiecie w sąsiedniej sali	m ²		
		10,68	m ²	10,68	
				RAZEM	10,68
467 d.1.2.8.2	KNBK 5 0502-11	Montaż listwy cokołowej szerokiej - montaż (poz. 70)	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
468 d.1.2.8.2	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu wg. programu konserwatorskiego	m ²		
		10,68	m ²	10,68	
				RAZEM	10,68
1.2.8.3		Oświetlenie			
469 d.1.2.8.3	KNR-W 4- 03 0310- 02 plafony	Wymiana lamp na nowe, utrzymane w charakterze obiektu	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
470 d.1.2.8.3	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
471 d.1.2.8.3	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
1.2.9		GABINET DYREKTORA			
1.2.9.1		Drewniana zabudowa ścian			
472 d.1.2.9.1	TZKNBK 1,2 współ. do zabu- dowy drewnianej szafy ściany	Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich (chemicznie i mechanicznie) - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką, szcztotką bądź skalpelem, wg. programu konserwatorskiego (3,76*0,9+0,4*3,76*2)*1,2 (3,76*1,0+0,4*3,76*2)*1,2 (3,76*0,7+0,4*3,76)*1,2 (3,76*1,8+0,4*3,76)*1,2 3,76*0,8*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 7,670 8,122 4,963 9,926 6,016	
				RAZEM	36,698
473 d.1.2.9.1	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego wg. programu konserwatorskiego	m ²		
		36,698*0,30	m ²	11,009	
				RAZEM	11,009
474 d.1.2.9.1	TZKNBK	Rekonstrukcja brakującej szafy przy przejściu do pomieszczenia 2.8 (wraz z podestem na linii ściany) wg. programu konserwatorskiego	m ²		
		(3,76*0,9+0,4*3,76*2)*1,2	m ²	7,670	
				RAZEM	7,670
475 d.1.2.9.1	TZKNBK	Odtworzenie gzymsu nad kominkiem wg. programu konserwatorskiego	mb		
		1,2	mb	1,20	
				RAZEM	1,2
476 d.1.2.9.1	TZKNBK	Wypełnienie płyciny ściany lustrem w ozdobnej ramie wg. programu konserwatorskiego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
477 d.1.2.9.1	TZKNBK	Odtworzenie drewnianej zabudowy ściany z zachowaniem artykulacji - zgodnie z zachowanymi elementami wystroju wg. programu konserwatorskiego 2,4*3,76	m ² m ²	 9,024	
				RAZEM	9,024
478 d.1.2.9.1	TZKNBK	Rekonstrukcja brakujących listew i zdobień (ok. 10%) oraz mocowanie liżnych fragmentów zabudowy, odtworzenie karniszy w obudowie ościeży okiennych wg. programu konserwatorskiego 5	kpl. kpl.	 5,00	
				RAZEM	5
479 d.1.2.9.1	KNBK 21 0004-0201	Wymiana zamków i zawiasów 10	szt szt	 10,00	
				RAZEM	10
480 d.1.2.9.1	TZKNBK	Montarz luster w drzwiach do szaf wg. programu konserwatorskiego 5	kpl. kpl.	 5,00	
				RAZEM	5
481 d.1.2.9.1	KNBK 20 0118-0301	Wymiana parapetów na nowe, podniesione do obecnej wysokości okna 1,40*0,35*2	m ² m ²	 0,98	
				RAZEM	1
482 d.1.2.9.1	TZKNBK	Rekonstrukcja osłon na grzejniki wraz z kratownicami wg. programu konserwatorskiego 1,40*0,8*2	m ² m ²	 2,24	
				RAZEM	2
483 d.1.2.9.1	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)- D.7 od strony korytarza, D.8 od strony oranżerii, D 9 od strony pomieszczeń biurowych 36,698 7,670 9,024	m ² m ² m ²	 36,698 7,670 9,024	
				RAZEM	53,392
484 d.1.2.9.1	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna 53,392	m ² m ²	 53,392	
				RAZEM	53,392
485 d.1.2.9.1	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne drewnianej zabudowy farbą alkidową 53,392	m ² m ²	 53,392	
				RAZEM	53,392
1.2.9.2		Kominek			
486 d.1.2.9.2	TZKNBK	Wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej kominka według programu konserwatorskiego 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1
1.2.9.3		Parkiety			
487 d.1.2.9.3	KNR 19- 01 0933- 03	Cyklinowanie parkietu 32,81	m ² m ²	 32,81	
				RAZEM	32,81
488 d.1.2.9.3	TZKNBK	Uzupełnienie parkietu wraz z materiałem - elementy nowe 5% wg. programu konserwatorskiego 32,81*0,15	m ² m ²	 4,922	
				RAZEM	4,922
489 d.1.2.9.3	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego wg. programu konserwatorskiego 32,81	m ² m ²	 32,81	
				RAZEM	32,81
490 d.1.2.9.3	TZKNBK	Rekonstrukcja listwy cokołowej (na wzór istniejącej) oraz montaż wg. programu konserwatorskiego 22	mb mb	 22,00	
				RAZEM	22
491 d.1.2.9.3	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu wg. programu konserwatorskiego 32,81	m ² m ²	 32,81	
				RAZEM	32,81
1.2.9.4		Sztukateria			
492 d.1.2.9.4	TZKNBK	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby -Wsp. do R- 1.10- z elementów sztukatorskich - trzy warstwy farby usuwane ręcznie wg. programu konserwatorskiego	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,5*(6,04*2+5,80*2+1,01)	m ²	12,345	
				RAZEM	12,345
493 d.1.2.9.4	KNBK 9 1300-5801	oczyszczenie z resztek farby szczotkami	m ²		
		12,345	m ²	12,345	
				RAZEM	12,345
494 d.1.2.9.4	KNBK 9 0048-0702	Uzupełnienie ubytków szpachlówką autorską na bazie gipsu sztukatorskiego i wody klejowej 12,345*0,10	m ²		
			m ²	1,235	
				RAZEM	1,235
495 d.1.2.9.4	TZKNBK	Scalanie kolorystyczne pół-połyskowymi farbami lateksowymi wg. programu konserwatorskiego	m ²		
		12,345	m ²	12,345	
				RAZEM	12,345
1.2.9.5		Oświetlenie			
496 d.1.2.9.5	KNR-W 4- 03 0310- 02 żyrandol	Wymiana lamp na nowe, utrzymane w stylistyce pasującej do okresu powstania budynku	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
497 d.1.2.9.5	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4
498 d.1.2.9.5	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
1.2.10		DAWNA ŁAZIENKA HRABINY			
1.2.10.1		Ściany i posadzka			
499 d.1.2.10. 1	TZKNBK	Wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej łazienki według programu postępowania konserwatorskiego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1
500 d.1.2.10. 1	TZKNBK	Montaż nowego ustępu pasującego stylistyka do epoki wg. programu konserwatorskiego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1
501 d.1.2.10. 1	TZKNBK	Montaż umywalki pasującej stylistyką do epoki wg. programu konserwatorskiego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1
502 d.1.2.10. 1	TZKNBK	Oczyszczenie oryginalnej wanny wg. programu konserwatorskiego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1
503 d.1.2.10. 1	TZKNBK	Montaż armatury (bateria umywalkowa - 1 szt., bateria wannowa - 1 szt.) wg. programu konserwatorskiego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1
1.2.10.2		Oświetlenie			
504 d.1.2.10. 2	KNR-W 4- 03 0310- 02 żyrandol	Wymiana lamp na nowe, utrzymane w stylistyce pasującej do okresu powstania budynku	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
505 d.1.2.10. 2	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
1.2.11		KORYTARZ			
1.2.11.1		Drzwi do schowka D.34			
506 d.1.2.11. 1	KNR 19- 01 1022- 06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt		
		1	szt	1,00	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1
507 d.1.2.11. 1	KNR 19-01 1022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
508 d.1.2.11. 1	KNR 19-01 1022-20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
509 d.1.2.11. 1	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem 2,20*0,70*2	m ²		
			m ²	3,080	
				RAZEM	3,080
510 d.1.2.11. 1	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego wg. programu konserwatorskiego	m ²		
		3,090*0,2	m ²	0,618	
				RAZEM	0,618
511 d.1.2.11. 1	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)	m ²		
		3,080	m ²	3,080	
				RAZEM	3,080
512 d.1.2.11. 1	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna	m ²		
		3,080	m ²	3,080	
				RAZEM	3,080
513 d.1.2.11. 1	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alkidową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa)	m ²		
		3,080	m ²	3,080	
				RAZEM	3,080
514 d.1.2.11. 1	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne,	szt		
	klamka z rozetą	1	szt	1,00	
	zawias	2	szt	2,00	
	zamek	1	szt	1,00	
				RAZEM	4
1.2.11.2		Parkiety			
515 d.1.2.11. 2	KNR 19-01 0933-03	Cyklinowanie parkietu	m ²		
		17,3	m ²	17,30	
				RAZEM	17,30
516 d.1.2.11. 2	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego wg. programu konserwatorskiego	m ²		
		17,3	m ²	17,30	
				RAZEM	17,30
517 d.1.2.11. 2	TZKNBK	Rekonstrukcja listwy cokołowej (na wzór istniejącej) oraz montaż wg. programu konserwatorskiego	mb		
		16	mb	16,00	
				RAZEM	16
518 d.1.2.11. 2	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu wg. programu konserwatorskiego	m ²		
		17,3	m ²	17,30	
				RAZEM	17,30
1.2.12		SCHODY DO GABINETU DYREKTORA			
1.2.12.1		Naprawa schodów drewnianych			
519 d.1.2.12. 1	TZKNBK	Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich (chemicznie i mechanicznie) - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem wg. programu konserwatorskiego	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,40*0,31*4 1,40*0,14*5 0,56*1,214	m ² m ² m ²	1,736 0,980 0,680	
				RAZEM	3,396
520 d.1.2.12. 1	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego wg. programu konserwatorskiego	m ²		
		3,396	m ²	3,396	
				RAZEM	3,396
521 d.1.2.12. 1	TZKNBK	naprawa ruchomych części, wymiana zawiasów i klamek w drzwiczkach do szaf wg. programu konserwatorskiego	m ²		
		4	m ²	4,00	
				RAZEM	4
522 d.1.2.12. 1	KNBK 20 0130-0302	Dwukrotne malowanie powierzchni stopni lakierobejcą pod kolor orygina- łu Krotność = 2	m ²		
	stopnie	1,638	m ²	1,638	
				RAZEM	1,638
523 d.1.2.12. 1	TZKNBK	Odtworzenie polityry na elementach drewnianych- przygotowanie pod- łoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem baweł- nianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie. wg. programu konserwatorskiego	m ²		
	obudowa schodów	1,698	m ²	1,698	
				RAZEM	1,698
524 d.1.2.12. 1	KNBK 8 0202-35	Uzupełnienia i naprawy tynków przetarcie tynków wewn. z naprawa rys i drobnych uszkodzeń o pow. do 0.1 m2 bez zeskrób. starej farby na ścia- nach	m ²		
		30	m ²	30,00	
				RAZEM	30
525 d.1.2.12. 1	KNR 19- 01 1020- 02	Demontaż wtórnej boazerii	m ²		
		30	m ²	30,00	
				RAZEM	30,00
1.2.12.2		Oświetlenie			
526 d.1.2.12. 2	KNR-W 4- 03 0310- 02	Wymiana lamp na nowe, utrzymane w charakterze obiektu	szt		
	plafony	4	szt	4,00	
				RAZEM	4
527 d.1.2.12. 2	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
528 d.1.2.12. 2	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
1.2.13		PRACOWNIA			
1.2.13.1		Drzwi D.35			
529 d.1.2.13. 1	KNR 19- 01 1022- 06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
530 d.1.2.13. 1	KNR 19- 01 1022- 17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
531 d.1.2.13. 1	KNR 19- 01 1022- 20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
532 d.1.2.13. 1	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem 2,20*0,8*2 0,4*2,20*2 0,4*0,8	m ² m ² m ² m ²	 3,520 1,760 0,320	
				RAZEM	5,600
533 d.1.2.13. 1	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego wg. programu konserwatorskiego 5,60*0,25	m ² m ²	 1,400	
				RAZEM	1,400
534 d.1.2.13. 1	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym) 5,60	m ² m ²	 5,600	
				RAZEM	5,600
535 d.1.2.13. 1	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna 5,60	m ² m ²	 5,600	
				RAZEM	5,600
536 d.1.2.13. 1	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alkidową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa) 5,60	m ² m ²	 5,600	
				RAZEM	5,600
537 d.1.2.13. 1	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z sztyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne, klamka z 1 rozeta 2 zawias 1 zamek 1	szt szt szt szt	 1,00 2,00 1,00	
				RAZEM	4
1.2.13.2		Parkiety			
538 d.1.2.13. 2	KNR 19- 01 0933- 03	Cyklinowanie parkietu 22,41	m ² m ²	 22,41	
				RAZEM	22,41
539 d.1.2.13. 2	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego wg. programu konserwatorskiego 22,41	m ² m ²	 22,41	
				RAZEM	22,41
540 d.1.2.13. 2	TZKNBK	Rekonstrukcja listwy cokołowej (na wzór istniejącej) oraz montaż wg. programu konserwatorskiego 18	mb mb	 18,00	
				RAZEM	18
541 d.1.2.13. 2	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu wg. programu konserwatorskiego 22,41	m ² m ²	 22,41	
				RAZEM	22,41
1.2.13.3		Oświetlenie			
542 d.1.2.13. 3	KNR-W 4- 03 0310- 02 ŻYRAN- DOL KINKIET	Wymiana lamp na nowe, utrzymane w charakterze obiektu 1 1	szt szt szt	 1,00 1,00	
				RAZEM	2
543 d.1.2.13. 3	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych 4	szt szt	 4,00	
				RAZEM	4
544 d.1.2.13. 3	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
1.2.14		HOL			
1.2.14.1		Drewniana zabudowa ścian wraz z balustradami i sufitem belkowym			
545 d.1.2.14. 1	TZKNBK	Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich (chemicznie i mechanicznie) - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką, szczotką bądź skalpelem	m ²		
	drewniana zabudowa	102,20*1,2	m ²	122,64	
	szafy	32,38*1,2	m ²	38,86	
	balustrady	19,27*1,2	m ²	23,12	
	schody małe	1,50*1,2	m ²	1,80	
	drewniana zabudowa sufitu	39,14*0,5*1,2	m ²	23,48	
				RAZEM	209,90
546 d.1.2.14. 1	KNR 19-01 1020-02	Demontaż fragmentu boazerii przy schodach na strych	m ²		
		7,50	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
547 d.1.2.14. 1	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego wg. programu konserwatorskiego	mb		
		50*1	mb	50,00	
				RAZEM	50
548 d.1.2.14. 1	TZKNBK	Rekonstrukcja brakujących elementów takich jak obudowy grzejników, brakujące listwy - ok. 10% wg. programu konserwatorskiego	m ²		
		209,90*0,1	m ²	20,99	
				RAZEM	20,99
549 d.1.2.14. 1	TZKNBK	Podniesienie wysokości balustrady poprzez dodanie dodatkowego modułu wg. programu konserwatorskiego	mb		
		9,2	mb	9,20	
				RAZEM	9,20
550 d.1.2.14. 1	TZKNBK	naprawa ruchomych części, wymiana zawiasów i klamek w drzwiczkach do szaf wg. programu konserwatorskiego	m ²		
		15	m ²	15,00	
				RAZEM	15
551 d.1.2.14. 1	KNBK 12 0201-23	Wymiana starych płyt pilśniowych (pionowe płaszczyzny pomiędzy drewnianymi belkami) na nowe	m ²		
		102,20*1,2*0,3	m ²	36,79	
				RAZEM	36,79
552 d.1.2.14. 1	KNR 13-16 0301-04	Malowanie natryskowe płyt pilśniowych na kolor oryginalny	m ²		
		36,79	m ²	36,79	
				RAZEM	36,79
553 d.1.2.14. 1	KNNRW 3 0601-01	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		209,90*0,10	m ²	20,99	
				RAZEM	20,99
554 d.1.2.14. 1	KNNRW 3 0601-02	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach	m ²		
		39,14*1,2*0,5	m ²	23,48	
				RAZEM	23,48
555 d.1.2.14. 1	KNNRW 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m ²		
		20,99	m ²	20,99	
				RAZEM	20,99
556 d.1.2.14. 1	KNNRW 3 0603-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na stropach i podciągach bez osiatkowania	m ²		
		23,48	m ²	23,48	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	23,48
557 d.1.2.14. 1	TZKNBK	Odtworzenie politory na elementach drewnianych- przygotowanie pod- łoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem baweł- nianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie wg. programu konserwatorskiego 209,90	m ² m ²	 209,90	
				RAZEM	209,90
558 d.1.2.14. 1	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami wewnętrznymi lateksowymi powierzchni sufitu i ścian z gruntowaniem, 2-krotne 20,99 23,48	m ² m ² m ²	 20,990 23,480	
				RAZEM	44,470
1.2.14.2		Stopnie			
559 d.1.2.14. 2	TZKNBK schody małe schody skrętne	Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich, uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami, rekonstrukcja brakujących elementów naprawa ru- chomych części, dwukrotne malowanie powierzchni lakierobejcą pod ko- lor oryginału wg. programu konserwatorskiego 5 9	stopni- ca stopni- ca stopni- ca	 5,00 9,00	
				RAZEM	14
560 d.1.2.14. 2	KNBK 20 0130-0302	Dwukrotne malowanie powierzchni stopni lakierobejcą pod kolor orygina- łu Krotność = 2 1,5 3,8	m ² m ² m ²	 1,50 3,80	
				RAZEM	5,30
1.2.14.3		Kominek			
561 d.1.2.14. 3	TZKNBK	Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich (chemicznie i mecha- nicznie) - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a na- stępnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpe- lem wg. programu konserwatorskiego 0,85*0,98 0,98*0,52 0,52*0,85*2	m ² m ² m ² m ²	 0,83 0,51 0,88	
				RAZEM	2,23
562 d.1.2.14. 3	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego wg. programu konserwatorskiego 0,98*2 0,52*3	m m m	 1,96 1,56	
				RAZEM	3,52
563 d.1.2.14. 3	KNR 13- 16 0101- 05	Piaskowanie cegieł wewnątrz kominka 0,66*0,64 0,52*0,64*2 0,66*0,52	m ² m ² m ² m ²	 0,422 0,666 0,343	
				RAZEM	1,431
564 d.1.2.14. 3	KNR 2-04 0907-01	Uzupełnienie spoin 1,431	m ² m ²	 1,431	
				RAZEM	1,431
565 d.1.2.14. 3	TZKNBK	Odtworzenie politory na elementach drewnianych- przygotowanie pod- łoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem baweł- nianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie wg. programu konserwatorskiego 2,23	m ² m ²	 2,23	
				RAZEM	2,23
566 d.1.2.14. 3	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami wewnętrznymi lateksowymi powierzchni sufitu i ścian z gruntowaniem, 2-krotne 1	m ² m ²	 1,00	
				RAZEM	1
567 d.1.2.14. 3	KNNRW 10 2606- 02	Zabezpieczenie stalowego elementu podkładem antykorozyjnym oraz malowanie elementu farbą grafitową 0,06*0,64*2+0,06*0,66	m ² m ²	 0,116	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,116
1.2.14.4		Parkiety			
568 d.1.2.14. 4	KNR 19-01 0933-03	Cyklinowanie parkietu	m ²		
		46,51	m ²	46,51	
				RAZEM	46,51
569 d.1.2.14. 4	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²		
		46,51	m ²	46,51	
				RAZEM	46,51
570 d.1.2.14. 4	TZKNBK	Rekonstrukcja listwy cokołowej (na wzór istniejącej) oraz montaż wg. programu konserwatorskiego	mb		
		29	mb	29,00	
				RAZEM	29
571 d.1.2.14. 4	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu wg. programu konserwatorskiego	m ²		
		46,51	m ²	46,51	
				RAZEM	46,51
1.2.14.5		Drzwi D.37 oraz D.38			
572 d.1.2.14. 5	KNR 19-01 1022-06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
573 d.1.2.14. 5	KNR 19-01 1022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4
574 d.1.2.14. 5	KNR 19-01 1022-20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
575 d.1.2.14. 5	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usuniecie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem	m ²		
	d38	1,20*2,20*2	m ²	5,280	
		0,35*2,20*2	m ²	1,540	
		0,35*1,20	m ²	0,420	
		0,4*2,20	m ²	0,880	
		0,4*1,20	m ²	0,480	
	d37	1,20*2,20*2	m ²	5,280	
		0,35*2,20*2	m ²	1,540	
		0,35*1,20	m ²	0,420	
		0,4*2,20	m ²	0,880	
		0,4*1,20	m ²	0,480	
				RAZEM	17,200
576 d.1.2.14. 5	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego wg. programu konserwatorskiego	m ²		
		17,20*0,30	m ²	5,160	
				RAZEM	5,160
577 d.1.2.14. 5	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)	m ²		
		17,20	m ²	17,200	
				RAZEM	17,200
578 d.1.2.14. 5	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna	m ²		
		17,20	m ²	17,200	
				RAZEM	17,200
579 d.1.2.14. 5	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alkidową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa)	m ²		
		17,20	m ²	17,200	
				RAZEM	17,200

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
580 d.1.2.14. 5	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne,	szt		
	klamka z rozeta	2	szt	2,00	
	zawias	4	szt	4,00	
	zamek	2	szt	2,00	
				RAZEM	8
1.2.14.6		Oświetlenie			
581 d.1.2.14. 6	KNR-W 4- 03 0310- 02	Wymiana lamp na nowe, utrzymane w charakterze obiektu	szt		
	żyrandol	1	szt	1,000	
	plafoniera	2	szt	2,000	
	lampki sto- jace na płyce po bokach kominka	2	szt	2,000	
				RAZEM	5,000
582 d.1.2.14. 6	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
583 d.1.2.14. 6	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3
1.2.15		RENOWACJA TARASU I BALKONÓW			
584 d.1.2.15	KNR 4-04 0504-03 balkony	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych - rozebranie wykładziny balkonów 34*2	m ²		
			m ²	68,000	
				RAZEM	68,000
585 d.1.2.15	KNR 4-04 0301-08 balkony	Rozebranie podłoża, z betonu gruzowego grubości ponad 15 cm balkonów 34*2*0,15	m ³		
			m ³	10,20	
				RAZEM	10,2
586 d.1.2.15	KNNRW 3 0408-08	Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi 60 mm 15*12*2	cm		
			cm	360,000	
				RAZEM	360,000
587 d.1.2.15	KNNRW 3 0408-09	Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, dopłata za każde 10 mm zwiększenia średnicy otworu 360,0	cm		
			cm	360,000	
				RAZEM	360,000
588 d.1.2.15	KNR 2-23 0309-0101	Osadzenie słupków balustrad balkonowych na stałe w podłożu 12*2	szt		
			szt	24,000	
				RAZEM	24,000
589 d.1.2.15	KNBK 22 0008-17	Montaż balustrad balkonowych do uprzednio przygotowanych słupków 20*2	m		
			m	40,000	
				RAZEM	40,000
590 d.1.2.15	KNR 2-02 1102-02 balkony	Wykonanie warstwy spadkowej balkonów - grubości 20 mm, 34*2	m ²		
			m ²	68,00	
				RAZEM	68,00
591 d.1.2.15	BC 2 0218-01 balkony	Gruntowanie preparatem głębokopenetrującym powierzchn poziomych balkonów 34*2	m ²		
			m ²	68,00	
				RAZEM	68
592 d.1.2.15	KNR 19- 01 0715- 0402 balkon	Uszczelnienie poprzez wykonanie fasety uszczelniającej na styku ścian-płyta balkonowa 15*2	m		
			m	30,00	
				RAZEM	30
593 d.1.2.15	KNBK 7 0105-02 balkony	Wykonanie izolacji paroszczelnej balkonów. Izolacje wynosimy na sciany na wysokość poziomu wszystkich warstw 34*2*1,2	m ²		
			m ²	81,600	
				RAZEM	81,600

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
594 d.1.2.15	KNBK 7 0105-02	Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW balkonów, pozioma, na sucho 34,0*2	m ² m ²	 68,00	
				RAZEM	68,0
595 d.1.2.15	KNBK 7 0109-03	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych ułożona na wierzchu konstrukcji, pozioma, na sucho 34,0*2	m ² m ²	 68,00	
				RAZEM	68,0
596 d.1.2.15	KNBK 7 0105-02	Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pozioma, na sucho - 2 x folia 34,0*2	m ² m ²	 68,00	
				RAZEM	68,0
597 d.1.2.15	BC 2 0418-01	Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 5 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych 34,0*2	m ² m ²	 68,00	
				RAZEM	68,0
598 d.1.2.15	KNR-W 7- 11 0605- 0501	Wykonanie nacięć dylatacyjnych szer. ok 6 mm tworząc pola max. 20 m ² - naciecie na gł. 2/5 grubości jastrychu 5,0*2	m m	 10,00	
				RAZEM	10
599 d.1.2.15	KNR AT- 22 0105- 06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej sznurem dylatacyjnym i elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm 10,0	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
600 d.1.2.15	BC 2 0218-01	Gruntowanie preparatem głębokopenetrującym powierzchnię poziomą tarasu wraz ze szlamowaniem- w pasie montażu blachy okapowej 14	m ² m ²	 14,00	
				RAZEM	14,0
601 d.1.2.15	KNNR 2 0504-0204	Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, z cynku 0.60 mm 20*2*0,35	m ² m ²	 14,000	
				RAZEM	14,000
602 d.1.2.15	KNR 9-32 0110-01	Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych na styku płyta balkonowa - ściana poprzez wtopienie taśmy uszczelniającej i szlamu uszczelniającego 14,5*2	m m	 29,00	
				RAZEM	29,00
603 d.1.2.15	BC 2 0218-01	Wykonanie izolacji pełnopowierzchniowej bezszwowej z wyniesieniem na ściany 34,0*1,2	m ² m ²	 40,80	
				RAZEM	40,8
604 d.1.2.15	KNR 2-02 1118-10	Okładzina balkonów z płyt z granitu grub. 5 cm kolor szary, faktura płomieniowana układane na klej wysokoelastyczny z wypełnieniem spoin masą fugową elastyczną 34,0*2	m ² m ²	 68,00	
				RAZEM	68,00
605 d.1.2.15	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie istniejącej nawierzchni tarasu z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ze złożeniem materiałów z rozbiórki w przyzmy 124,0	m ² m ²	 124,00	
				RAZEM	124,00
606 d.1.2.15	KNR 4-04 0301-08	Rozebranie podłoża, z betonu gruzowego grubości ponad 15 cm ze złożeniem materiałów z rozbiórki w przyzmy 124,0*0,20	m ³ m ³	 24,80	
				RAZEM	24,8
607 d.1.2.15	KNR 2-31 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm ze złożeniem materiałów z rozbiórki w przyzmy 124,0	m ² m ²	 124,00	
				RAZEM	124,00
608 d.1.2.15	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach murków tarasu 18,0*0,15 8,8*1,35*2+0,68*1,00*2+0,68*0,70*2+0,50*0,40*2+1,00*0,40*2+0,65*1,00*2+0,68*0,70*2+1,00*0,70*2+0,30*0,15*[6*4+7*2]	m ² m ² m ²	 2,70 33,76	
				RAZEM	36,46
609 d.1.2.15	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Załadunek i wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km 124,0*0,50+36,46*0,02	m ³ m ³	 62,73	
				RAZEM	62,73

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
610 d.1.2.15	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm wykonywana metodą sta- bilizacji mechanicznej - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 124,0	m ² m ²	 124,00	
				RAZEM	124,00
611 d.1.2.15	KNR 2-31 0104-05 0104-06	Warstwa odsączająca z piasku wykonanie ręczne, zagęszczanie me- chaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 124,0	m ² m ²	 124,00	
				RAZEM	124,00
612 d.1.2.15	KNR 2-02 1101-01	Podkład betonowy na podłożu gruntowym z betonu C20/25 o grub. 15 cm 124,0*0,15	m ³ m ³	 18,60	
				RAZEM	18,60
613 d.1.2.15	KNR 2-02 1106-07	Zbrojenie siatką stalową podkładu betonowego 124,0	m ² m ²	 124,00	
				RAZEM	124,00
614 d.1.2.15	KNR BC- 02 0218- 01	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - grunto- wanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych 124,0	m ² m ²	 124,00	
				RAZEM	124,00
615 d.1.2.15	KNR 19- 01 0715- 0402 taras	Uszczelnienie poprzez wykonanie fasety uszczelniającej na styku ściana-taras 2,2*2+25,7	m m	 30,10	
				RAZEM	30,10
616 d.1.2.15	KNBK 7 0105-02	Wykonanie izolacji paroszczelnej . Izolacje wynosimy na ściany na wy- sokość poziomu wszystkich warstw 124,0+40,0*0,20	m ² m ²	 132,000	
				RAZEM	132,000
617 d.1.2.15	KNR 9-32 0106-02	Izolacja przeciwwilgociowa posadzek z jastrychem pływającym w warun- kach wilgoci gruntowej i wody nie wywierającej ciśnienia(Izolacje wyno- simy na ściany na wysokość poziomu wszystkich warstw) 124,0+30,1*0,5+18,0*0,5	m ² m ²	 148,05	
				RAZEM	148,05
618 d.1.2.15	KNR 2-02 0616-02 analogia	Izolacje z folii PE 0,2 mm na sucho pozioma - dwie warstwy, z wywinie- ciem na ściany 124,0+30,1*0,1+18,0*0,1	m ² m ²	 128,81	
				RAZEM	128,81
619 d.1.2.15	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Jastrych cementowy z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarty na ostro z nadaniem spadku 124,0	m ² m ²	 124,00	
				RAZEM	124,00
620 d.1.2.15	KNR 9-32 0110-01	Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych na styku płyta tarasowa - ściana poprzez wtopienie taśmy uszczelniającej i szlamu uszczelniającego 31,1+18,0	m m	 49,10	
				RAZEM	49,10
621 d.1.2.15	KNR AT- 03 0101- 03	Wykonanie nacięć dylatacyjnych szer. ok 6 mm tworząc pola max. 20 m2- naciecie na gł. 2/5 grubosci jastrychu 3,7*2+4,7*2	m m	 16,80	
				RAZEM	16,80
622 d.1.2.15	KNR AT- 22 0105- 06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej sznurem dylatacyjnym i elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm 16,8	m m	 16,80	
				RAZEM	16,80
623 d.1.2.15	KNR 9-32 0106-02	Izolacja przeciwwilgociowa posadzek z jastrychem pływającym 124,0	m ² m ²	 124,00	
				RAZEM	124,00
624 d.1.2.15	KNR 2-02 1118-10	Okładzina tarasu z płyt z granitu grub. 5 cm kolor szary, faktura płomie- niowana układane na klej wysokoelastyczny z wypełnieniem spoin masą fugową elastyczną 124,0	m ² m ²	 124,00	
				RAZEM	124,00
625 d.1.2.15	KNR 9-26 0101-01	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu z rusztem żeliwnym o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia A15	m		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,0+2,0*2+1,0*2	m	10,00	
				RAZEM	10,00
626 d.1.2.15	KNR 0-26 0642-01	Tynki renowacyjne na podłożach z cegły na ścianach płaskich zewnętrz- nych - wykonywane ręcznie - Murki tarasu	m ²		
		36,46	m ²	36,46	
				RAZEM	36,46
627 d.1.2.15	KNR-W 2- 02 1519- 02	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²		
		36,46	m ²	36,46	
				RAZEM	36,46
628 d.1.2.15	KNR BC- 02 0202- 01	Czyszczenie strumieniowo - ściernie powierzchni betonowych poziomych niemalowanych - schodów betonowych	m ²		
		2,35*[0,65+0,30*6+0,16*7]*2+5,10*[0,70+0,30*7+0,16*8]+0,45*0,30*2+ 0,75*0,30*2+0,16*[0,45+0,30+0,75+0,30]*2	m ²	38,88	
				RAZEM	38,88
629 d.1.2.15	KNR BC- 02 0210- 01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji beto- nowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczep- nej konstrukcji schodów betonowych	m ²		
		38,88	m ²	38,88	
				RAZEM	38,88
630 d.1.2.15	KNR BC- 02 0212- 01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych kons- trukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm - wyrównanie schodów doadanego profilu	m ²		
		38,88	m ²	38,88	
				RAZEM	38,88
631 d.1.2.15	KNR BC- 02 0202- 01	Czyszczenie strumieniowo - ściernie powierzchni betonowych poziomych niemalowanych - nakryw muru oporowego tarasu	m ²		
		0,70*0,68*2+0,70*0,68*2+0,70*0,77*2+1,00*0,75*2+5,50*0,70*2+1,40* 0,70*2+1,60*0,70*2+1,00*0,30*2+0,65*1,00*2	m ²	18,28	
		[0,06+0,10]*[3,20*2+0,50*2+1,00*2+0,50*2+2,10*2+5,50*2+1,40*2+ 0,85*2+0,30*2+0,70*2+0,70*2+1,00*2+0,70*2+0,70*2+1,00*2+1,60*2+ 1,40*2+6,05*2+1,00*3*2+0,70*3*2]	m ²	10,98	
				RAZEM	29,26
632 d.1.2.15	KNR BC- 02 0211- 01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni nakryw betono- wych muru oporowego tarasu zaprawą cementowo-polimerową; wiel- kość ubytków 5 mm	m ²		
		29,26	m ²	29,26	
				RAZEM	29,26
1.2.16		ŚWIETLIK			
633 d.1.2.16	TZKNBK	Konserwacja szklanych luksferów świetlika w stropodachu nad wejściem głównym wg. programu konserwatorskiego	m ²		
		1,8	m ²	1,80	
				RAZEM	1,8
2	45262520- 2	ROBOTY BUDOWLANE			
2.1		IZOLACJA FUNDAMENTÓW			
634 d.2.1	KNR 0-39 0101-05	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o nor- malnej twardości gr. 3 cegieł metodą iniekcji grawitacyjnej	m		
		50,7*2+28,3+16,6+17,6+5,0+4,0+4,0	m	176,90	
				RAZEM	176,90
2.2		ROBOTY MURARSKIE I ŻELBETOWE			
635 d.2.2	KNR 4-04 0303-02	Rozebranie fragmentów ścian budynku	m ³		
		24,5	m ³	24,50	
				RAZEM	24,50
636 d.2.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³		
		poz.635	m ³	24,50	
				RAZEM	24,50
637 d.2.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
		16,4	m ³	16,40	
				RAZEM	16,40
638 d.2.2	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 me- todą smarowania	m ²		
		650	m ²	650,00	
				RAZEM	650,00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
639 d.2.2	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. 69,0+69,0	m ² m ²	 138,00	
				RAZEM	138,00
640 d.2.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 16	m m	 16,00	
				RAZEM	16,00
641 d.2.2	KNR 4-01 0354-11 analogia	Wykucie z muru podokienników drewnianych 96,0	szt szt	 96,00	
				RAZEM	96,00
642 d.2.2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie parapetów wewnętrznych drewnianych 106	szt. szt.	 106,00	
				RAZEM	106,00
643 d.2.2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 z cegły klinkierowej 18,60	m ³ m ³	 18,60	
				RAZEM	18,60
644 d.2.2	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie be- tonu 15,2	m ² m ²	 15,20	
				RAZEM	15,20
645 d.2.2	KNR 2-02 0290-01/ 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli 0,30	t t	 0,30	
				RAZEM	0,30
2.3		TOALETY NA PIĘTRZE (SKRZYDŁO TECHNICZNE)			
646 d.2.3	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. 94,0	m ² m ²	 94,00	
				RAZEM	94,00
647 d.2.3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 6,0	m m	 6,00	
				RAZEM	6,00
648 d.2.3	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe drewniane w kolorze brązowym dla drzwi wew- nętrzných 5	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
649 d.2.3	KNR 2-02 1015-08	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z drewna klejonego - według Projektu Budowlano-Wykonawczego 0,9*2,05*5	m ² m ²	 9,23	
				RAZEM	9,23
650 d.2.3	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pi- lastrach 187,0	m ² m ²	 187,00	
				RAZEM	187,00
651 d.2.3	KNR 0-12 1118-03 z. sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gres antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, ukła- danych metodą zwykłą Układanie w "karo". 25,0	m ² m ²	 25,00	
				RAZEM	25,00
652 d.2.3	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 128,30	m ² m ²	 128,30	
				RAZEM	128,30
653 d.2.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich ścian i sufitów 25,0+187,0-128,3	m ² m ²	 83,70	
				RAZEM	83,70
654 d.2.3	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta pod opaskę w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta [50,7*2+28,3+16,6+17,6+5,0+4,0+4,0]*0,50	m ² m ²	 88,45	
				RAZEM	88,45
655 d.2.3	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa opaski o grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm [50,7*2+28,3+16,6+17,6+5,0+4,0+4,0]*0,50	m ² m ²	 88,45	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	88,45
656 d.2.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 50,7*2+28,3+16,6+17,6+5,0+4,0+4,0	m m	 176,90	
				RAZEM	176,90
2.4		NOWE OTWORY DRZWIOWE W ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH			
657 d.2.4	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 10,0*0,38*0,30	m³ m³	 1,14	
				RAZEM	1,14
658 d.2.4	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 20,0	m m	 20,00	
				RAZEM	20,00
659 d.2.4	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 20,0	m m	 20,00	
				RAZEM	20,00
2.5		WYKONANIE KOMINÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ			
660 d.2.5	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. 10,85	m³ m³	 10,85	
				RAZEM	10,85
2.6		DEMONTAŻ STROPU NA PODDASZU WRAZ Z BUDOWĄ SCHODÓW			
661 d.2.6	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka stropów o konstrukcji betonowej zbrojonych 4,1	m³ m³	 4,10	
				RAZEM	4,10
662 d.2.6	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km poz.661	m³ m³	 4,10	
				RAZEM	4,10
663 d.2.6	KNR 2-02 0218-02 0218-06	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 12 cm - ręczne układanie betonu 18,6	m² m²	 18,60	
				RAZEM	18,60
664 d.2.6	KNR 2-02 0290-01/ 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli 0,43	t t	 0,43	
				RAZEM	0,43
665 d.2.6	KNR 2-02 1207-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych ozdobne 24,0	m m	 24,00	
				RAZEM	24,00
666 d.2.6	KNR 2-02 1208-03	Pochwyt stalowy na wspornikach 12,0	m m	 12,00	
				RAZEM	12,00
2.7		OKNO ODDYMIAJĄCE I WYŁAZY DACHOWE			
667 d.2.7	KNR-W 2- 02 1017- 02	Okno oddymiające dachowe klasy wg EN 12101-2: RE 1000(+10000), SL 500, WL1500, T(00), B300 o wymiarach 100x140 cm o powierzchni czynnej 0,70 m² z dwoma siłownikami elektrycznym 24V, z kołnierzem uszczelniającym montowane na dachu pochyłym krytym blachą trapezową i wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1,00
2.8	45261100- 5	KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU			
668 d.2.8	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 7,0*38	m m	 266,00	
				RAZEM	266,00
669 d.2.8	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja grzybobójcza i ogniochronna elementów konstrukcyjnych dachu 1380,0	m² m²	 1 380,00	
				RAZEM	1 380,00
670 d.2.8	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie 7,0*10	m m	 70,00	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	70,00
671 d.2.8	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - kleszcze 4,8*5	m m	24,00	
				RAZEM	24,00
672 d.2.8	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny 16,0	m m	16,00	
				RAZEM	16,00
673 d.2.8	KNR 4-01 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie 18,0	m m	18,00	
				RAZEM	18,00
674 d.2.8	KNR 2-02 0408-03	Konstrukcja drewniana lukarn przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 4,52	m ³ m ³	4,52	
				RAZEM	4,52
675 d.2.8	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie pełne połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 1153,0	m ² m ²	1 153,00	
				RAZEM	1 153,00
2.9	45261210- 9	POKRYCIE DACHOWE			
676 d.2.9	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 217,0	m m	217,00	
				RAZEM	217,00
677 d.2.9	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 104,0	m m	104,00	
				RAZEM	104,00
678 d.2.9	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku [14,6*39,9+10,8+11,0+16,6*8,0+8,4*1,3+5,0*7,1+4,0*7,1]*1,42	m ² m ²	1 152,98	
				RAZEM	1 153,0
679 d.2.9	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łat do 24 cm 1153,0	m ² m ²	1 153,00	
				RAZEM	1 153,00
680 d.2.9	KNR 2-02 0501-01	Folia paroprzepuszczalna zbrojona układana na deskowaniu 1153,0	m ² m ²	1 153,00	
				RAZEM	1 153,00
681 d.2.9	KNR 2 0501-01 z. sz.5 9906- 01 analogia	Mata strukturalna pod pokrycie dachowe na dachach drewnianych jed- nowarstwowe 1153,0	m ² m ²	1 153,00	
				RAZEM	1 153,00
682 d.2.9	KNR-W 2- 02 0508- 03	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm 1153,0	m ² m ²	1 153,00	
				RAZEM	1 153,00
683 d.2.9	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi co do 100 cm poz.680	m ² m ²	1 153,00	
				RAZEM	1 153,00
684 d.2.9	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynko- wanej 168,3	m ² m ²	168,30	
				RAZEM	168,30
685 d.2.9	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 176,9	m m	176,90	
				RAZEM	176,90
686 d.2.9	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 104,0	m m	104,00	
				RAZEM	104,00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.10	45421131-1	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
687 d.2.10	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe drewniane w kolorze brązowym dla drzwi wewnętrznych 72-10	szt. szt.	 62,00	
				RAZEM	62,00
688 d.2.10	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe drewniane w kolorze brązowym dla drzwi zewnętrznych 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
689 d.2.10	KNR 2-02 1015-08	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z drewna klejonego - według Projektu Budowlano-Wykonawczego 1,20*2,20*5+1,24*2,15*2+1,24*2,15*2+1,10*2,20*3+1,0*2,05*4+0,9*2,05*10+0,9*2,05*18+1,02*2,1+0,80*2,05*24+0,9*1,3*2+0,7*1,5-0,9*2,05*5	m ² m ²	 126,65	
				RAZEM	126,65
690 d.2.10	KNR 2-02 1015-08	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne z drewna klejonego - według Projektu Budowlano-Wykonawczego 0,90*2,05*2	m ² m ²	 3,69	
				RAZEM	3,69
691 d.2.10	KNR 0-19 0930-08 analogia	Okna rozwierne z drewna klejonego w kolorze brązowym z szybą dwukomorową ciepłochronną niskoemisyjną (4/16Ar/4) U<=0,90 W/m ² K z obrobieniem ościeży wewnętrznych i zewnętrznych - okno o wymiarach w świetle ościeży 1000x1400 mm, profil ościeżnicy i skrzydeł według Projektu Budowlano-Wykonawczego 10	szt szt	 10,00	
				RAZEM	10,00
2.11	45321000-3	DOCIEPLENIE DACHU PODDASZA			
692 d.2.11	KNR 4-01 0429-04 analogia	Rozebranie zabudowy poddasza z płyty g-k z izolacją termiczną z wełny mineralnej 596,71	m ² m ²	 596,71	
				RAZEM	596,71
693 d.2.11	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 596,71*0,20	m ³ m ³	 119,34	
				RAZEM	119,34
694 d.2.11	KNR AT- 43 0205- 02	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych wodo i ogniochronnych grub. 2x15 mm (widoczna konstrukcja więźby dachowej) ; pokrycie dwuwarstwowe z wykonaniem izolacji cieplnej z wełny mineralnej grub. 20 cm i izolacji z folii izolacyjnej PE, wełna mineralna o współczynniku przewodzenia ciepła < 0,040 [W/mK] 7,50*3,90+3,75*7,50+3,90*2,75+1,50*3,90+1,40*3,75 4,40*33,0+3,10*33,0-2,90*1,05*10+1,05*2,00*10+[1,05*2,0-0,90*1,30]*10+2,0*2,0/2*2*10 4,40*[8,60+2,40*2+2,20*2]-7,00+2,40*9,40 [36,0-1,05*8]*2,90+2,0*1,05*8+2,0*2,0/2*2*8+[2,0*1,05-0,90*1,30]*8 4,25*10	m ² m ² m ² m ² m ²	 79,20 287,35 93,88 136,28 42,50	
				RAZEM	639,21
695 d.2.11	KNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej wysoko paroprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji drewnianej dachu poz.694	m ² m ²	 639,21	
				RAZEM	639,21
2.12	45410000-4	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE			
696 d.2.12	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 2784,0	m ² m ²	 2 784,00	
				RAZEM	2 784,00
697 d.2.12	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów 878,0	m ² m ²	 878,00	
				RAZEM	878,00
698 d.2.12	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km poz.696*0,02+poz.697*0,02	m ³ m ³	 73,24	
				RAZEM	73,24

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
699 d.2.12	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pi- lastrach 2784,0+130,5*2-187,0	m ² m ²	 2 858,00	
				RAZEM	2 858,00
700 d.2.12	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych ce- mentowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych 2784,0	m ² m ²	 2 784,00	
				RAZEM	2 784,00
701 d.2.12	KNR 2-02 0806-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na stropach 878,0+15,2+18,6	m ² m ²	 911,80	
				RAZEM	911,80
702 d.2.12	KNR 4-01 0719-08	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych ce- mentowo-wapiennych na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach 878,0	m ² m ²	 878,00	
				RAZEM	878,00
703 d.2.12	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 212,60-128,30	m ² m ²	 84,30	
				RAZEM	84,30
2.13	45442100- 8	ROBOTY MALARSKIE			
704 d.2.13	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich ścian i sufitów 3645,0+911,8-83,7	m ² m ²	 4 473,10	
				RAZEM	4 473,10
705 d.2.13	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze RAL 1013 płyt gipsowo-kartonowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.694	m ² m ²	 639,21	
				RAZEM	639,21
2.14	45432100- 5	POSADZKI			
706 d.2.14	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki lastrykowej i płytek na zaprawie cementowej 196,2+65,0	m ² m ²	 261,20	
				RAZEM	261,20
707 d.2.14	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km poz.706*0,02	m ³ m ³	 5,22	
				RAZEM	5,22
708 d.2.14	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,3 mm pozioma - dwie warstwy Krotność = 2 196,2+65,0	m ² m ²	 261,20	
				RAZEM	261,20
709 d.2.14	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro poz.708	m ² m ²	 261,20	
				RAZEM	261,20
710 d.2.14	KNR 2-02 1106-07	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dopłata za zbrojenie siatką stalo- wą poz.709	m ² m ²	 261,20	
				RAZEM	261,20
711 d.2.14	NNRNKB 202 1130- 02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 5 mm 65,0+188,5+196,2	m ² m ²	 449,70	
				RAZEM	449,70
712 d.2.14	KNR 0-12 1120-04	Okładziny schodów z płytek klinkierowych szkliwionych antypoślizgo- wych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych na klej 65,0	m ² m ²	 65,00	
				RAZEM	65,00
713 d.2.14	KNR 2-02 1111-01	Posadzki z deszczulek z listwami przpodłogowymi drewnianymi 188,5	m ² m ²	 188,50	
				RAZEM	188,50
714 d.2.14	KNR 0-12 1118-03 z. sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gres antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, ukła- danych metodą zwykłą Układanie w "karo".	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		196,2-25,0	m ²	171,20	
				RAZEM	171,20
715 d.2.14	KNR 0-12 1119-05	Cokoliki, na schodach z płytek klinkierowych o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		45,0	m	45,00	
				RAZEM	45,00
716 d.2.14	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek klinkierowych o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		260,0	m	260,00	
				RAZEM	260,00
717 d.2.14	KNR 19-01 0933-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych nie zniszczonych	m ²		
		200,0	m ²	200,00	
				RAZEM	200,00
718 d.2.14	KNNR 2 1205-08	Lakierowanie parkietów	m ²		
		200,0	m ²	200,00	
				RAZEM	200,00
719 d.2.14	KNR 19-01 0933-04	Zapastowanie i froterowanie posadzek	m ²		
		200,0	m ²	200,00	
				RAZEM	200,00
2.15		WINDA OSOBOWA			
720 d.2.15	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego	m ³		
		5,0*0,15	m ³	0,75	
				RAZEM	0,75
721 d.2.15	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka stropów o konstrukcji betonowej zbrojonych	m ³		
		4,1	m ³	4,10	
				RAZEM	4,10
722 d.2.15	KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
		6,0*3	m	18,00	
				RAZEM	18,00
723 d.2.15	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³		
		4,85	m ³	4,85	
				RAZEM	4,85
724 d.2.15	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C12/15	m ³		
		0,94	m ³	0,94	
				RAZEM	0,94
725 d.2.15	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m ²		
		6,25	m ²	6,25	
				RAZEM	6,25
726 d.2.15	KNR 2-02 0202-04	Płyta fundamentowa żelbetowa - beton C25/30	m ³		
		6,6	m ³	6,60	
				RAZEM	6,60
727 d.2.15	KNR 2-02 0206-01 206-02 206-05	Ściany betonowe proste grubości 25 cm, beton C25/30 - ręczne układanie betonu	m ²		
		49,14-2,0*2+29,2	m ²	74,34	
				RAZEM	74,34
728 d.2.15	KNR 2-02 0208-10	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 - ręczne układanie betonu, beton C25/30	m ³		
		8,5	m ³	8,50	
				RAZEM	8,50
729 d.2.15	KNR 2-02 0210-04	Belki i podciąg żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - ręczne układanie betonu, beton C25/30	m ³		
		2,38	m ³	2,38	
				RAZEM	2,38
730 d.2.15	KNR 2-02 0290-01/ 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7,47	t	7,47	
				RAZEM	7,47
731 d.2.15	WKI 4U. 101.01. 105	Dostarczenie i montaż windy osobowej hydraulicznej o wymiarach kabiny 1100x1400x2200 mm przystosowanej dla osób niepełnosprawnych o udźwigu 630 kg (8 osób) trzyprzystankowej z atumatycznymi drzwiami jednostronnymi teleskopowymi dwupanelowymi o wymiarach 900x2000 mm, o prędkości 0,52 m/s, sterowanie mikroprocesorowe, z systemem łączności dwustronnej ze służbami ratowniczymi, z kompletnym wyposażeniem (kabina metalowa, podłoga linoleum, lustro, oświetlenie LED z modulem awaryjnym 2 godz. w suficie podwieszanym, kaseta dyspozycji, kaseta wezwań, piętrowskazywacz cyfrowy w kabinie i na przystanku podstawowym, informacja głosowa w kabinie, drzwi rozsuwane ognioodporne z kompletną instalacją elektryczną i automatyki sterowniczej, z kosztami odbioru dźwigu przez UDT).	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1
2.16	45311200-2	INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA			
732 d.2.16	KNR 4-03 1120-02	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
		250	szt.	250,00	
				RAZEM	250,00
733 d.2.16	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		150	szt.	150,00	
				RAZEM	150,00
734 d.2.16	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		120	szt.	120,00	
				RAZEM	120,00
735 d.2.16	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		180	szt.	180,00	
				RAZEM	180,00
736 d.2.16	KNR 5-08 0401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących - pod rozdzielnice	aparat		
		10	aparat	10,00	
				RAZEM	10,00
737 d.2.16	KNR 5-08 0404-08	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - Rozdzielnica Główna z wyposażeniem	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
738 d.2.16	KNR 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - Rozdzielnce Piętrowe z wyposażeniem	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
739 d.2.16	KNR 5-08 0401-03	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat		
		1	aparat	1,00	
				RAZEM	1,00
740 d.2.16	KNR 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - wyłącznik p.poż.	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
741 d.2.16	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		312+346	szt.	658,00	
				RAZEM	658,00
742 d.2.16	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		134+29+49+42+39	szt.	293,00	
				RAZEM	293,00
743 d.2.16	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2	szt.		
		415	szt.	415,00	
				RAZEM	415,00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
744 d.2.16	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 134-43	szt. szt.	 91,00	
				RAZEM	91,00
745 d.2.16	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem IP44 w puszkach z podłączeniem 29-11	szt. szt.	 18,00	
				RAZEM	18,00
746 d.2.16	KNR 5-08 0309-12	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem 3-biegunowych przykręcanych 16A/4 mm2 z podłączeniem 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
747 d.2.16	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 42-10	szt. szt.	 32,00	
				RAZEM	32,00
748 d.2.16	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 49-12	szt. szt.	 37,00	
				RAZEM	37,00
749 d.2.16	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 39-6	szt. szt.	 33,00	
				RAZEM	33,00
750 d.2.16	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDY 3x1,5 mm2 1245+160-314	m m	 1 091,00	
				RAZEM	1 091,00
751 d.2.16	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDY 3x2,5 mm2 1480-416	m m	 1 064,00	
				RAZEM	1 064,00
752 d.2.16	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDY 4x1,5 mm2 160	m m	 160,00	
				RAZEM	160,00
753 d.2.16	KNR 5-08 0210-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-30/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDY 5x6 mm2 16,0	m m	 16,00	
				RAZEM	16,00
754 d.2.16	KNR 5-08 0210-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-30/Al-40 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDY 5x10 mm2 190	m m	 190,00	
				RAZEM	190,00
755 d.2.16	KNR 5-08 0204-07	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 50 mm2 wciągane do rur - LgY 50 mm2 50,0*5	m m	 250,00	
				RAZEM	250,00
756 d.2.16	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle poz.750+poz.751+poz.752+poz.753+poz.757+poz.758	m m	 2 530,00	
				RAZEM	2 530,00
757 d.2.16	KNR 5-08 0108-04	Rury winidurkowe o śr. 50 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 50,0	m m	 50,00	
				RAZEM	50,00
758 d.2.16	KNR 5-08 0108-01	Rury winidurkowe o śr. 32 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 149,0	m m	 149,00	
				RAZEM	149,00
759 d.2.16	KNR 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) poz.761+poz.762	kpl. kpl.	 49,00	
				RAZEM	49,00
760 d.2.16	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) poz.763+poz.764+poz.765	kpl. kpl.	 109,00	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	109,00
761 d.2.16	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych op- kragłych szczelnych IP 65 ze świetlówką kompaktową 22W 34	szt. szt.	 34,00	
				RAZEM	34,00
762 d.2.16	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych oświetlenia ewakuacyjnego z modulem awaryjnym 2 godz. 21-6	szt. szt.	 15,00	
				RAZEM	15,00
763 d.2.16	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x36 W - przykręcanych 132,0-46	szt. szt.	 86,00	
				RAZEM	86,00
764 d.2.16	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x36 W IP65 - przykręcanych 14	szt. szt.	 14,00	
				RAZEM	14,00
765 d.2.16	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x36 W z modulem awaryjnym - przykręcanych 9	szt. szt.	 9,00	
				RAZEM	9,00
766 d.2.16	KNNR 5 0406-01	Czujka podczerwienie do sterowania oświetleniem wewnętrznym z pod- łączeniem i przygotowaniem podłoża 14	szt. szt.	 14,00	
				RAZEM	14,00
767 d.2.16	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ża- rowych przykręcanych - kinkiety ozdobne podwójne z żarówkami ener- gooszczędnymi 11 W mocowane na ścianie 46	szt. szt.	 46,00	
				RAZEM	46,00
768 d.2.16	KNR 5-08 0501-02	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na ha- czkach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2) poz.769	kpl. kpl.	 39,00	
				RAZEM	39,00
769 d.2.16	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ża- rowych zawieszanych - Żyrandole ozdobne na 5 żarówek energoosz- zczędnych o mocy 11 W 39	szt. szt.	 39,00	
				RAZEM	39,00
770 d.2.16	KNR 5-10 1002-05	Montaż wysięgników stylowych ozdobnych typu R 24 Art Metal lub inny równoważny na ścianie zewnętrznej budynku 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
771 d.2.16	KNR 5-10 1005-09	Montaż na zamontowanym wysięgniku oprawy ozdobnej Aries 04 ArtMe- tal lub inny równoważny (kinkiet stylowy) układem zapłonowym 70 W z żarówką metalohalogenkową 70W 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
772 d.2.16	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 65	po- miar. po- miar.	 65,00	
				RAZEM	65,00
773 d.2.16	KNR 4-03 1001-32	Ręczne wykucie bruzd dla rur o śr. 40 mm w cegle 16*1,0	m m	 16,00	
				RAZEM	16,00
774 d.2.16	KNR 4-03 1001-13 przewody odprowa- dzające	Ręczne wykucie bruzd dla rur o śr. 22 mm w cegle 12,0*16	m m	 192,00	
				RAZEM	192,00
775 d.2.16	KNR 5-08 0108-04	Rury winidurkowe o śr. 40 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruz- dach, bez zaprawiania bruzd poz.773	m m	 16,00	
				RAZEM	16,00
776 d.2.16	KNR 5-08 0108-01	Rury winidurkowe o śr. 22 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruz- dach, bez zaprawiania bruzd poz.774	m m	 192,00	
				RAZEM	192,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
777 d.2.16	KNR 5-08 0607-09	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 120 mm ² 2,0*16	m m	 32,00	
				RAZEM	32,00
778 d.2.16	KNR 5-08 0607-02 zwody na kominach	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr. 8 mm 70,0	m m	 70,00	
				RAZEM	70,00
779 d.2.16	KNR 5-08 0606-03 przewody odprowa- dzające	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach - pręt FeZn o śr. 8 mm układany w zamontowanych rurach winidurowych 12,0*16	m m	 192,00	
				RAZEM	192,00
780 d.2.16	KNR 5-08 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej 16,	szt. szt.	 16,00	
				RAZEM	16,00
781 d.2.16	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej 16	szt. szt.	 16,00	
				RAZEM	16,00
782 d.2.16	KNR 5-08 0303-07	Montaż na gotowym podłożu puszek 140x140 mm z tworzywa sztucznego - mocowanych przez przykręcanie - puszki na złącze kontrolne 16	szt. szt.	 16,00	
				RAZEM	16,00
783 d.2.16	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka 30x4 mm - otok wokół budynku w gotowych wykopach 190,0	m m	 190,00	
				RAZEM	190,00
784 d.2.16	KNR 5-08 0617-01	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm ² 16	szt. szt.	 16,00	
				RAZEM	16,00
785 d.2.16	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 16	po- miar. po- miar.	 16,00	
				RAZEM	16,00
786 d.2.16	KNR 5 0303-09	Puszka przelotowa z tworzywa sztucznego o wym. 155x80x35 mm o odporności ogniowej E90 n/t montowana wewnątrz budynku z przygotowaniem podłoża 6	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
787 d.2.16	KNR 5 0406-01 analogia	Sygnalizator akustyczno-optyczny sygnalizacji pożaru o zasięgu min. 9,0 m montowany wewnątrz budynku z podłączeniem i przygotowaniem podłoża 6	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
788 d.2.16	KNR 5 0406-01 analogia	Sygnalizator akustyczno-optyczny sygnalizacji pożaru o zasięgu min. 9,0 m montowany na zewnątrz budynku z podłączeniem i przygotowaniem podłoża 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
789 d.2.16	KNR 5 0406-01	Optyczna czujka dymu z gniazdem montowana wewnątrz budynku z podłączeniem i przygotowaniem podłoża 102	szt. szt.	 102,00	
				RAZEM	102,00
790 d.2.16	KNR 5 0405-06	Centrala oddymiania w obudowie blaszanej mocowana do podłoża przez przykręcenie - centrala umożliwiająca: wykrywanie pożaru (zadymienia); uruchamianie automatyczne lub ręczne urządzeń przeciwpożarowych instalowanych w systemach oddymiania; sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanów pracy urządzeń (alarm, uszkodzenie); automatyczną kontrolę zadziałania urządzeń przeciwpożarowych (siłowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania; system automatycznego powiadamiania dwutorowego (radiowy, przewodowy), automatyczną kontrolę własnych układów i obwodów centrali, bateria umożliwiająca podtrzymanie napięcia z podłączeniem i przygotowaniem podłoża 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
791 d.2.16	KNNR 5 0406-01 analogia	Przycisk oddymiania do uruchamiania klap dymowych montowany wew- nątrz budynku z sygnalizacją: "pożar", "ok", "uszkodzenie" i z wyłączni- kiem kasującym z podłączeniem i przygotowaniem podłoża 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
792 d.2.16	KNNR 5 0406-01 analogia	Przycisk przewietrzania klap dymowych montowany wewnątrz budynku z kluczykiem z podłączeniem i przygotowaniem podłoża 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
793 d.2.16	KNR 4-03 1011-09	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.50 dm3 w podłożu ceglanym 10	szt. szt.	 10,00	
				RAZEM	10,00
794 d.2.16	KNNR 5 0406-01	Przycisk p.poż. p/t montowany w gotowej wnęce 10	szt. szt.	 10,00	
				RAZEM	10,00
795 d.2.16	KNNR 5 0205-01 + KNNR 5 1207-04 + KNNR 5 1208-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w bruzdach z ich wykonaniem, zaprawieniem, wykonaniem niezbędnych przepustów przez ściany i stropy i wykonaniem robót malarskich i okła- dzinowych - HDGS PH90 3x1,5 mm2 30,0	m m	 30,00	
				RAZEM	30,00
796 d.2.16	KNNR 5 0205-01 + KNNR 5 1207-04 + KNNR 5 1208-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w bruzdach z ich wykonaniem, zaprawieniem, wykonaniem niezbędnych przepustów przez ściany i stropy i wykonaniem robót malarskich i okła- dzinowych - HDGS PH90 2x1,5 mm2 5,0	m m	 5,00	
				RAZEM	5,00
797 d.2.16	KNNR 5 0203-01 + KNNR 5 0103-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur z ich montażem n/t - HDGS PH90 2x1,5 mm2 12,0	m m	 12,00	
				RAZEM	12,00
798 d.2.16	KNNR 5 0205-01 + KNNR 5 1207-04 + KNNR 5 1208-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w bruzdach z ich wykonaniem, zaprawieniem, wykonaniem niezbędnych przepustów przez ściany i stropy i wykonaniem robót malarskich i okła- dzinowych - HDGS PH90 3x1,0 mm2 22,0	m m	 22,00	
				RAZEM	22,00
799 d.2.16	KNNR 5 0205-01 + KNNR 5 1207-04 + KNNR 5 1208-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w bruzdach z ich wykonaniem, zaprawieniem, wykonaniem niezbędnych przepustów przez ściany i stropy i wykonaniem robót malarskich i okła- dzinowych - HTKSH PH90 1x2x1,0 mm2 15,0+34,0	m m	 49,00	
				RAZEM	49,00
800 d.2.16	KNNR 5 0205-01 + KNNR 5 1207-04 + KNNR 5 1208-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w bruzdach z ich wykonaniem, zaprawieniem, wykonaniem niezbędnych przepustów przez ściany i stropy i wykonaniem robót malarskich i okła- dzinowych - HTKSH PH90 4x2x0,8 mm2 8,0+12,0+23,0	m m	 43,00	
				RAZEM	43,00
801 d.2.16	KNNR 5 0205-01 + KNNR 5 1207-04 + KNNR 5 1208-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w bruzdach z ich wykonaniem, zaprawieniem, wykonaniem niezbędnych przepustów przez ściany i stropy i wykonaniem robót malarskich i okła- dzinowych - YnTKSY 1x2x0,8 mm2 420,0	m m	 420,00	
				RAZEM	420,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
802 d.2.16	KNNR 5 0212-01 + KNNR 5 0111-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych z ich montażem i wykonaniem niezbędnych przepustów przez ściany i stropy - YnTKSY 1x2x0,8 mm ² 145,0	m m	 145,00	
				RAZEM	145,00
803 d.2.16	Kalkulacja własna	Badanie i sprawdzenie instalacji oddymiania 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
804 d.2.16	KNR 5-06 1203-01 analogia	Dostarczenie i montaż uchwytów do obudowy kamer 9	szt. szt.	 9,00	
				RAZEM	9,00
805 d.2.16	KNR 5-06 1201-01 analogia	Dostarczenie i montaż do zamontowanego uchwyty kamery zewnętrznej stacjonarnej IP 1.3 (dzień/noc) z obiektywem do 3 MPx 3 - 10 mm lub inny równoważny z obudową zewnętrzną z grzałką z podłączeniem 9	szt. szt.	 9,00	
				RAZEM	9,00
806 d.2.16	KNNR 5 1207-05	Wykucie bruzd dla rur peszel w cegle 47,0+27,0+64,0+40,0	m m	 178,00	
				RAZEM	178,00
807 d.2.16	KNNR 5 0102-06	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) peszel o śr. 21 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 40,0	m m	 40,00	
				RAZEM	40,00
808 d.2.16	KNNR 5 0102-07	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) peszel o śr.do 25 mm układane p. t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 0	m m	 0,00	
				RAZEM	0,00
809 d.2.16	KNNR 5 0102-08	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) peszel o śr. 32 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 27,0	m m	 27,00	
				RAZEM	27,00
810 d.2.16	KNNR 5 0102-08	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) peszel o śr. 40 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 27,0	m m	 27,00	
				RAZEM	27,00
811 d.2.16	KNR 4-03 1003-21	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm 10	otw. otw.	 10,00	
				RAZEM	10,00
812 d.2.16	KNR 4-03 1003-23	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 60 mm 4	otw. otw.	 4,00	
				RAZEM	4,00
813 d.2.16	KNR 4-03 1003-07	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 40 mm 6	otw. otw.	 6,00	
				RAZEM	6,00
814 d.2.16	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm poz.806	m m	 178,00	
				RAZEM	178,00
815 d.2.16	KNNR 5 0201-04	Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur - przewód UTP kat 5e 518,0	m m	 518,00	
				RAZEM	518,00
816 d.2.16	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur - przewód OWY 2x1,5 mm ² 93,0	m m	 93,00	
				RAZEM	93,00
817 d.2.16	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur - przewód OWY 2x1,0 mm ² 95,0	m m	 95,00	
				RAZEM	95,00
818 d.2.16	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany 6	szt. szt.	 6,00	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,00
819 d.2.16	KNNR 5 0304-03	Puszki rozgałęźne 160x160x70 mm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
2.17	45332000-3	INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA WEWNĘTRZNA			
820 d.2.17	KNNR 8 0108-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm na ścianie	m		
		95,0	m	95,00	
				RAZEM	95,00
821 d.2.17	KNNR 8 0122-04	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		20	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
822 d.2.17	KNNR 8 0122-03	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
823 d.2.17	KNNR 8 0128-04	Demontaż termy elektrycznej	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
824 d.2.17	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
		20	kpl.	20,00	
				RAZEM	20,00
825 d.2.17	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl.		
		16	kpl.	16,00	
				RAZEM	16,00
826 d.2.17	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		65+15,0+30,0+139,0	m	249,00	
				RAZEM	249,00
827 d.2.17	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		156	m	156,00	
				RAZEM	156,00
828 d.2.17	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym - przejścia pionów kanalizacyjnych i wodociągowych	szt.		
		27	szt.	27,00	
				RAZEM	27,00
829 d.2.17	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Załadunek i wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³		
		0,10*0,10*0,30*27+0,12*0,06*51,4+0,12*0,12*156	m ³	2,70	
				RAZEM	2,70
830 d.2.17	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		36+120	m	156,00	
				RAZEM	156,00
831 d.2.17	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		65	m	65,00	
				RAZEM	65,00
832 d.2.17	KNNR 4 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
833 d.2.17	KNNR 4 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
834 d.2.17	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		3+29+1+7+3	szt.	43,00	
				RAZEM	43,00
835 d.2.17	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		27	szt.	27,00	
				RAZEM	27,00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
836 d.2.17	KNNR 4 0106-06	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych w budynkach niemieszkalnych, układane w brzdach ściennych lub pod posadzką 42,0	m m	 42,00	
				RAZEM	42,00
837 d.2.17	KNNR 4 0106-05	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych w budynkach niemieszkalnych, układane pod posadzką 15,0	m m	 15,00	
				RAZEM	15,00
838 d.2.17	KNNR 4 0106-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych w budynkach niemieszkalnych, układane w brzdach ściennych lub pod posadzką 28,0	m m	 28,00	
				RAZEM	28,00
839 d.2.17	KNNR 4 0112-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych układane pod posadzką 15,0	m m	 15,00	
				RAZEM	15,00
840 d.2.17	KNNR 4 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych, układane pod posadzką 30,0	m m	 30,00	
				RAZEM	30,00
841 d.2.17	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych, układane w brzdach ściennych lub pod posadzką 139,0	m m	 139,00	
				RAZEM	139,00
842 d.2.17	KNR 4-02 0111-02	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 30,0	szt. szt.	 30,00	
				RAZEM	30,00
843 d.2.17	KNNR 4 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) Przedmiar dodatkowy 1 poz.836+poz.837+poz.838	m prób. m	 85,00	 1,00
				RAZEM	85,00
844 d.2.17	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 1	prob. prob.	 1,00	
				RAZEM	1,00
845 d.2.17	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) poz.839+poz.840+poz.841	m m	 184,00	
				RAZEM	184,00
846 d.2.17	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych poz.843+poz.845	m m	 269,00	
				RAZEM	269,00
847 d.2.17	KNR 0-31 0114-07	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm o odporności na temperaturę do +95 °C powlekane folią; rurociąg o śr. zew. 20 mm poz.841	m m	 139,00	
				RAZEM	139,00
848 d.2.17	KNR 0-31 0114-08	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm o odporności na temperaturę do +95 °C powlekane folią; rurociąg o śr. zew. 25 mm poz.840	m m	 30,00	
				RAZEM	30,00
849 d.2.17	KNR 0-31 0114-09	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm o odporności na temperaturę do +95 °C powlekane folią; rurociąg o śr. zew. 32 mm poz.839	m m	 15,00	
				RAZEM	15,00
850 d.2.17	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii natryskowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
851 d.2.17	KNNR 4 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 12*2+10	szt. szt.	 34,00	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	34,00
852 d.2.17	KNNR 4 0115-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów hydrantowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm 6	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
853 d.2.17	KNNR 4 0132-01	Zawory odcinające kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 10*2	szt. szt.	 20,00	
				RAZEM	20,00
854 d.2.17	KNNR 4 0132-01	Zawory kulowe fi 1/2"X1/2" do spłuczki ustępowej w instalacji wodociąg- gowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 10	szt. szt.	 10,00	
				RAZEM	10,00
855 d.2.17	KNNR 4 0138-03	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce 6	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
856 d.2.17	KNNR 4 0142-02	Szafki hydrantowe wewnętrzne z miejscem na gaśnicę z kompletnym wy- posażeniem (z prądnicą i węzłem półsztywnym o dług. 30 m) 6	kpl. kpl.	 6,00	
				RAZEM	6,00
857 d.2.17	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową porcelanową typu "kompakt" i deską sede- sową typu twardego 8	kpl. kpl.	 8,00	
				RAZEM	8,00
858 d.2.17	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową porcelanową typu "kompakt" i deską sede- sową przystosowany dla osób niepełnosprawnych 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
859 d.2.17	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe o szer. 55 cm z syfonem gruszkow- ym z tworzywa sztucznego 10	kpl. kpl.	 10,00	
				RAZEM	10,00
860 d.2.17	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe o szer. 65 cm z syfonem gruszkow- ym z tworzywa sztucznego przystosowana dla osób niepełnospraw- nych 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
861 d.2.17	KNNR 4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek 10	kpl. kpl.	 10,00	
				RAZEM	10,00
862 d.2.17	KNR 0-35 0125-01	Kabiny natryskowe z szybami ze szkła hartowanego z brodzikiem na- tryskowym 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
863 d.2.17	KNNR 4 0137-05	Baterie natryskowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
864 d.2.17	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 10	szt. szt.	 10,00	
				RAZEM	10,00
865 d.2.17	KNNR 4 0137-02	Baterie zlewozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
866 d.2.17	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm przystosowana dla osób niepełnosprawnych 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
867 d.2.17	KNR 0-31 0105-03	Przepływowy elektryczny umywalkowy podgrzewaczy ciepłej wody użyt- kowej o mocy Q=3,5 kW 230 V 12	kpl. kpl.	 12,00	
				RAZEM	12,00
868 d.2.17	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy głą- bokości ponad 10 cm 27	szt. szt.	 27,00	
				RAZEM	27,00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
869 d.2.17	KNR 4-01 0705-04	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciąg- nioną poz.826+poz.827	m m	 405,00	
				RAZEM	405,00
870 d.2.17	KNR 2-02 1218-01 analogia	Montaż uchwytów uchylnych do WC dla osób niepełnosprawnych o dłu- gości 50 cm 8	szt. szt.	 8,00	
				RAZEM	8,00
2.18		ELEWACJA BUDYNKU			
871 d.2.18	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 1245+650,0*0,20	m ² m ²	 1 375,00	
				RAZEM	1 375,00
872 d.2.18	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km poz.871*0,02	m ³ m ³	 27,50	
				RAZEM	27,50
873 d.2.18	KNR 2-02 0903-01	Tynki zewnętrzne zwykłe doborowe kat. IV na ścianach płaskich wyko- nywane ręcznie 1245,0	m ² m ²	 1 245,00	
				RAZEM	1 245,00
874 d.2.18	KNR 2-02 0904-03	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach o szerokości 20 cm 650,0*0,20	m ² m ²	 130,00	
				RAZEM	130,00
875 d.2.18	KNNR 2 1405-05	Gruntowanie tynków zewnętrznych poz.873+poz.874	m ² m ²	 1 375,00	
				RAZEM	1 375,00
876 d.2.18	KNNR 2 1405-02	Trzykrotne malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowy- mi w kolorach pastelowych poz.875	m ² m ²	 1 375,00	
				RAZEM	1 375,00
877 d.2.18	KNR 2-02 0916-07	Zewnętrzne profile ciągnione szlachetne gładzone blichowane o szer- okości w rozwinięciu do 40 cm 180,0	m m	 180,00	
				RAZEM	180,00
878 d.2.18	KNR 2-02 0918-03	Zewnętrzne bonie prostokątne w tynku szlachetnym 90,0	m m	 90,00	
				RAZEM	90,00
879 d.2.18	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 1375,0	m ² m ²	 1 375,00	
				RAZEM	1 375,00
2.19		POMPA CIEPŁA - ODNAWIALNE ŹRÓDŁO ENERGII			
880 d.2.19	KNNR 4 0503-01 analogia	Dostarczenie i montaż powietrznej pompy ciepła o następujących para- metrach: moc grzewcza 35,0 kW, 2 sprężarki, współczynnik COP min. 3,0, klasa energetyczna A+, zasilanie 400V, z wyposażeniem: moduł ła- godnego rozruchu sprężarek z ochroną silnika, panel sterujący pompy ciepła z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, wbudowane czujniki tempe- ratury i przepływu, czujnik kontroli faz, zabezpieczenie czasu pracy sprę- żarki, kompaktowa skrzynka elektryczna z zabezpieczeniami i systemem sterującym, obudowa zabezpieczona malowaniem proszkowym 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
881 d.2.19	KNR 0-35 0208-01	Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania z elektronicznym regulato- rem prędkości obrotowej wraz z wykonaniem podejścia 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
882 d.2.19	KNNR 4 0506-03 analogia	Dostarczenie i montaż zbiornika buforowego pionowego o pojemności nominalnej min. V=500 dm ³ , zbiornik emaliowany z anodą magnezową, izolacja z pianki poliuretanowej lub polistyrenowej 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
883 d.2.19	KNR 0-31 0213-03	Naczynia wzbiorcze przeponowe 0,6 MPa o pojemności całkowitej 50 dm ³ 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
884 d.2.19	KNNR 4 0130-01	Zawory bezpieczeństwa sprężyn. gwintowane instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
885 d.2.19	KNNR 4 0130-08 analogia	Zawór trójdrogowy gwintowany o śr. nominalnej 50 mm z siłownikiem 230V 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
886 d.2.19	KNNR 4 0130-06	Zawory odcinające kulowe o śr. nominalnej 50 mm 5	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
887 d.2.19	KNNR 4 0531-01	Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
888 d.2.19	KNNR 4 0531-04	Manometry 0-1,6 MPa montowane wraz z wykonaniem tulei 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
889 d.2.19	KNNR 4 0403-06	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 4,0	m m	 4,00	
				RAZEM	4,00
890 d.2.19	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą termoodporną rur stalowych o śr.do 50 mm 4,0	m m	 4,00	
				RAZEM	4,00
891 d.2.19	KNR 0-31 0114-12 analogia	Otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej gr. 40 mm powlekane płaszczem z PCV o odporność na temperaturę do +135 st.C; rurociąg o śr. zew. 63 mm 4,0	m m	 4,00	
				RAZEM	4,00
892 d.2.19	KNR 2-17 0137-02	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - kratka żaluzjowa 30x30 cm 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
893 d.2.19	KNR 2-17 0104-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/II o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 % 5,4	m ² m ²	 5,40	
				RAZEM	5,40
894 d.2.19	KNR 9-25 0410-03	Izolacja powierzchni kanałów wentylacyjnych płytami poliuretanowymi lub polietylenowymi gr. 50 mm; przewody o obwodzie ponad 800 do 1200 mm 5,4	m ² m ²	 5,40	
				RAZEM	5,40
895 d.2.19	KNR 4-01 0333-12	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
896 d.2.19	KNR 5-08 0404-07	Montaż skrzynki sterowniczej do sterowania pompy ciepła w współpracy z istniejącym węzłem cieplnym z kompletnym wyposażeniem- mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
3	32340000-8	WYPOSAŻENIE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROJEKTU			
897 d.3	WKI 6. 111.03. 100	Dostarczenie i montaż foteli konferencyjnych tapicerowanych z podłokietnikami i składanym siedziskiem o następujących parametrach: wysokość - 850 - 1100 mm, szerokość - 500-600 mm, głębokość - 350-550 mm, tkanina - trudnopalna, wypełnienie - pianka poliuretanowa, mechanizm składania - grawitacyjny, stelaż - stalowy. 40	szt. szt.	 40,00	
				RAZEM	40
898 d.3	WKI 6. 129.04. 100	Dostarczenie i montaż systemu projekcyjnego 3LCD wraz z nagłośnieniem i ekranem ramowym o następujących parametrach: I. SYSTEM PROJEKCYJNY 1) Ilość - 1 szt. 2) Typ - 3LCD 3) Zasilanie - 230 V, 47-570 W 4) Główne parametry:	kpl.		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Obraz: 1) Natężenie światła barwnego 7000 lumen- 5600 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4 2) Natężenie światła białego 7000 lumen - 5600 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012 3) Natężenie światła barwnego w orientacji pionowej 5600 lm 4) Natężenie światła białego w orientacji pionowej 5600 lm 5) Rozdzielczość WUXGA, 1920 x 1200, 16:10 6) High Definition Optymalizacja 4K 7) Współczynnik proporcji obrazu 16:10 8) Stosunek kontrastu 50.000 : 1 9) Native Contrast 2.000 : 1 10) Lampa 400 W, 3.000 h Żywotność, 4.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym) 11) Lampa (tryb pionowy) 400 W, 2.000 Godziny Durability 12) Przetwarzanie wideo 10 Bit 13) Odwzorowanie kolorów do 1,07 mld kolorów UKŁAD OPTYCZNY 14) Stosunek projekcji 1,44 - 2,33:1 15) Przesunięcie soczewki Z silnikiem - Pionowo $\pm 67\%$, poziomo $\pm 30\%$ 16) Rozmiar projekcji 50 cale - 300 cale 17) Odległość projekcyjna, system szerokokątny 1,5 m - 9,4 m (50 cal ekran szerokokątny) 18) Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego 1,7 - 2,3 19) Wymienne obiektywy Przylączy Złącze USB 2.0 typu A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX/ 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n (opcja), Wejście VGA, Wyjście VGA, Wejście DVI, Wejście BNC, HDBaseT, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne, wejście audio mini-jack (3x), HDMI (HDCP 2.2) II. NAGŁOŚNIENIE Wzmacniacz 1) Kanał - 7.2 2) Moc wyjściowa 150W 3) Cinema DSP - 3D, 17 programów 4) VPS, VSBS, Virtual Cinema Front, Dolby Atmos, True HD, Digital, Surround, DTS:X, DTS:HD 5) Formaty plików - MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: do 48 kHz/16 bitów, ALAC: do 96 kHz/24 bitów,FLAC: do 192 kHz/24 bitów, WAV / AIFF: do 192 kHz/32 bitów, DSD: do 11,2 MHz 6) HDMI - 5wej / 2 wyj 7) Technologia multiroom Głośniki 1) Głośniki kostkowe Direct/Reflecting series II - 4 szt. 2) Poziomy głośnik kanału centralnego - 1 szt. III. EKRAN 1) Typ - ramowy 2) Rama - aluminiowa 3) Typ projekcji - przednia 4) Format - 16:10 5) Szerokość - minimum 300 cm 6) Wysokość - minimum 187 cm 7) Głębokość - minimum 27 mm 8) Współczynnik odbicia światła - 1,1 9) Kolor - biały 10) Kąt widzenia - 150 stopni 1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1