



NADPROŻA ŚCIAN  
FILAREK ŻELBETOWY F-1  
1 : 25

ETAPY WYKONANIA RDZENI



PRZEKRÓJ 1-1




- UWAGI:
- 1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
  - 2.PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
  - 3.BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
  - 4.OTULINA ZBROJENIA 2cm.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-0 ø6	A-IIIIN ø10
Poz. F-1 – RDZEŃ – 2 szt.								
F-1	1	10	1.400	8	2	16		22.40
	2	6	0.720	20	2	40	28.80	
	3	6	0.300	14	2	28	8.40	
	4	10	0.650	8	2	16		10.40
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							37.20	32.80
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.617
MASA [kg]							8.26	20.24
MASA CAŁKOWITA [kg]							28.5	

BETON: C16/20  
STAL: A-III N  
A-0 /S10S-b/- ZBROJENIE ROZDZIELCZE

			JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
			TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896		
OBIEKT:	PRZEBUDOWA I REMONT SALI WIDOWISKOWO - KINOWEJ I POMIESZCZEŃ PRZYŁĘGLYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKU KULTURY W MIEDZYZRZECU PODLASKIM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 37,				DATA: 28.03.2018r.
INWESTOR:	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIEDZYZRZECU PODLASKIM UL. WARSZAWSKA 37, 21-560 MIEDZYZRZEC PODLASKI				DZIAŁ: VI RYS.NR: 2
TYTUŁ RYSUNKU:	DZIAŁ VI: ELEMENTY PRZEBUDOWY PIĘTRA FILAREK ŻELBETOWY F-1				SKALA: 1:25
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:		NR UPRAWNIENI:		PODPIS:
	mgr inż. Tadeusz Piłuk		PDL/0072/PWOK/08		
	mgr inż. Paweł Klepacki				