


DZIAŁ VI: ELEMENTY PRZEBUDOWY
PIĘTRA
BALUSTRADA B-1
SZT.3
1 : 10

WIDOK Z PRZODU

PRZEKRÓJ A-A



- UWAGI:
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
 2. KONSTRUKCJĘ STAŁOWĄ PRZED MALOWANIEM NALEŻY ODTŁUŚCIĆ I OPIASKOWAĆ DO Sa 2 1/2 STOPNIA CZYSTOŚCI WG PN-ISO 12944-4, POKRYĆ ZESTAWEM FARB W UZGODNIENIU Z RZECZOZNAWCĄ DO SPRAW PRZECIWPOŻAROWYCH.
 3. USZKODZONE POWŁOKI MALARSKIE W CZASIE TRANSPORTU I MONTAŻU NALEŻY ODTWORZYĆ.
 4. WSZYSTKIE NIEOZNACZONE SPOINY WYKONAĆ JAKO PACHWINOWE GR. 0,7 CIEŃSZEGO ELEMENTU.
 5. MONTAŻ WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-B-06200:2002.

STAŁ: /S235/

ZESTAWIENIE STALI											
POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA			DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
					SZTUK	x	POZ				
9	1	RK 40x40x3	1640	S235	1	3	3	4.92	3.41	5.59	16.77
	2	RK 40x40x3	1250	S235	1	3	3	3.75	3.41	4.26	12.78
	3	RK 40x40x3	155	S235	2	3	6	0.93	3.41	0.53	3.18
	4	BL 4x40	80	S235	4	3	12	0.96	1.26	0.1	1.20
	5	RK 40x40x3	1226	S235	2	3	6	7.35	3.41	4.18	25.08
	6	RK 40x40x3	115	S235	2	3	6	0.69	3.41	0.39	2.34
	7	BL 6x46	100	S235	2	3	6	0.60	2.17	0.22	1.29
OGÓŁEM											62.64
NADDATEK NA SPOINY: 1.5%											0.94
RAZEM:											63.58

			JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
			TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896		
OBIEKT:	PRZEBUDOWA I REMONT SALI WIDOWISKOWO - KINOWEJ I POMIESZCZEŃ PRZYŁĘGLYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKU KULTURY W MIĘDZYZRZECU PODLASKIM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 37,				DATA: 28.03.2018r.
INWESTOR:	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIĘDZYZRZECU PODLASKIM UL. WARSZAWSKA 37, 21-560 MIĘDZYZRZEC PODLASKI				DZIAŁ: VI RYS.NR: 15
TYTUŁ RYSUNKU:	DZIAŁ VI: ELEMENTY PRZEBUDOWY PIĘTRA BALUSTRADA B-1				SKALA: 1:10
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:		NR UPRAWNIENI:		PODPIS:
mgr inż. Tadeusz Piłuk		PDL/0072/PWOK/08			
mgr inż. Paweł Klepacki					