


DZIAŁ III: ELEMENTY STROPU
DO POZIOMU +2,18m
WIENIEC W POZIOMIE STROPU
W-1 DŁ. ~85.75mb
SKALA 1:100



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]	
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-0 ø6	A-III ø12
Poz. W-1 – WIENIEC – 1								
W-1	1	12	93.900	4	1	4		375.60
	2	6	0.940	345	1	345	324.30	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							324.30	375.60
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.222	0.888
MASA [kg]							71.99	333.53
MASA CAŁKOWITA [kg]							405.53	

UWAGI:

- PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
- BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWZGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
- OTULINA ZBROJENIA 3cm.

BETON: C20/25

STAL: A-III N

A-0 /S10S-b/ - ZBROJENIE ROZDZIELCZE

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIAZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
OBIEKT:	PRZEBUDOWA I REMONT SALI WIDOWISKOWO - KINOWEJ I POMIESZCZEŃ PRZYŁĘGLYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKU KULTURY W MIEDZYZRZECU PODLASKIM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 37,	DATA:	28.03.2018r.
INWESTOR:	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIEDZYZRZECU PODLASKIM UL. WARSZAWSKA 37, 21-560 MIEDZYZRZEC PODLASKI	DZIAŁ:	III
		RYS.NR:	4
TYTUŁ RYSUNKU:	DZIAŁ III: ELEMENTY STROPU DO POZIOMU +2.18m WIENIEC W-1	SKALA:	1:25
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
	mgr inż. Tadeusz Piłuk	PDL/0072/PWOK/08	
	mgr inż. Paweł Klepacki		