


**DZIAŁ III: ELEMENTY STROPU
DO POZIOMU +2,18m
STOPNIE POŚREDNIE PŁYTY
SKALA 1:25**



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A-IIIIN
							ø8
Poz. 8 – PRĘTY DODATKOWE – 18 szt.							
8	8	8	1.600	2	18	36	57.60
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							57.60
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395
MASA [kg]							22.75
MASA CAŁKOWITA [kg]							22.75

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
2. PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
3. BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
4. OTULINA ZBROJENIA 2cm.

**BETON: C20/25
STAL: A-III N
A-0 /SŁOS-b/ – ZBROJENIE ROZDZIELCZE**

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIAZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
OBIEKT:	PRZEBUDOWA I REMONT SALI WIDOWISKOWO - KINOWEJ I POMIESZCZEŃ PRZYLEGŁYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKU KULTURY W MIEDZYZRZECU PODLASKIM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 37,	DATA:	28.03.2018r.
INWESTOR:	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIEDZYZRZECU PODLASKIM UL. WARSZAWSKA 37, 21-560 MIEDZYZRZEC PODLASKI	DZIAŁ:	III
		RYS.NR:	9
TYTUŁ RYSUNKU:	DZIAŁ III: ELEMENTY STROPU DO POZIOMU +2.18m STOPNIE POŚREDNIE PŁYTY	SKALA:	1:25
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
	mgr inż. Tadeusz Piłuk mgr inż. Paweł Klepacki	PDL/0072/PWOK/08	