



DZIAŁ VI: ELEMENTY PRZEBUDOWY PIĘTRA
RAMA STALOWA RS-4.3 szt. 1
1 : 10


WIDOK Z GÓRY
1:25




BELKA NR 1



PRZEKRÓJ B-B
1:10




BELKA NR 2



- UWAGI:
- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ WSZYSTKIE PODANE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ ZE STANEM RZECZYWISTYM
 - KONSTRUKCJĘ STALOWĄ PRZED MALOWANIEM NALEŻY ODTŁUŚCIĆ I OPIASKOWAĆ DO Sa 2 1/2 STOPNIA CZYSTOŚCI WG PN-ISO 12944-4, POKRYĆ ZESTAWEM FARB W UZGODNIENIU Z RZECZOZNAWCĄ DO SPRAW PRZECIWOPOŻAROWYCH.
 - USZKODZONE POWŁOKI MALARSKIE W CZASIE TRANSPORTU I MONTAŻU NALEŻY ODTWORZYĆ.
 - WSZYSTKIE NIEOZNACZONE SPOINY WYKONAĆ JAKO PACHWINOWE GR. 0,7 CIĘSZEGO ELEMENTU.
 - MONTAŻ WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-B-06200:2002.

STAL: /S235/

ZESTAWIENIE STALI											
POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA			DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
					SZTUK	x	POZ. RAZEM				
1	1	IPE 120	3120	S235	2	1	2	6.24	10.4	32.45	64.90
	2	IPE 120	1128	S235	1	1	1	1.13	10.4	11.73	11.73
	3	BL 6x35	107	S235	2	1	2	0.21	1.65	0.18	0.35
OGÓŁEM											76.98
NADDATEK NA SPOINY: 1.5%											1.15
RAZEM:											78.13

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
OBIEKT:	PRZEBUDOWA I REMONT SALI WIDOWISKOWO - KINOWEJ I POMIESZCZEŃ PRZYŁĘGLYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKU KULTURY W MIEDZYRZECU PODLASKIM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 37,	DATA:	28.03.2018r.
INWESTOR:	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIEDZYRZECU PODLASKIM UL. WARSZAWSKA 37, 21-560 MIEDZYRZEC PODLASKI	DZIAŁ: VI RYS.NR: 21	
TYTUŁ RYSUNKU:	DZIAŁ VI: ELEMENTY PRZEBUDOWY PIĘTRA RAMA STALOWA RS-4.3	SKALA:	1:10
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR: mgr inż. Tadeusz Piłuk mgr inż. Paweł Klepacki	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
		POL/0072/PWOK/08	