


STĘŻENIA RAM ST-1; ST-2  
1 : 10



1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
2. KONSTRUKCJĘ STALOWĄ PRZED MAŁOWANIEM NALEŻY ODTŁUSZCIĆ I OPIASKOWAĆ DO  $Sa\ 2\ 1/2$  STOPNIA CZYSTOŚCI WG PN-ISO 12944-4, POKRYĆ ZESTAWEM FARB W UZGODNIENIU Z RZECZOZNAWCĄ DO SPRAW PRZECIWOPOŻAROWYCH.
3. USZKODZONE POWŁOKI MALARSKIE W CZASIE TRANSPORTU I MONTAŻU NALEŻY ODTWORZYĆ.
4. WSZYSTKIE NIEOZNACZONE SPOINY WYKONAĆ JAKO PACHWINOWE GR. 0,7 CIĘNŚZEGO ELEMENTU.
5. MONTAŻ WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-B-06200:2002.

STAL: /S235/

## ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA			DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
					SZTUK	POZ.	RAZEM				
5	1	Lr 30x3	1344	S235	4	1	4	5.38	1.36	1.83	7.31
	2	Lr 30x3	1973	S235	4	1	4	7.89	1.36	2.68	10.73
OGÓŁEM											18.04
NADDATEK NA SPOINY: 1.5%											0.27
RAZEM:											18.31

	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
	<p style="text-align: center;">TADPROJEKT</p> <p style="text-align: center;">USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIAZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896</p>		
OBIEKT:	PRZEBUDOWA I REMONT SALI WIDOWISKOWO - KINOWEJ I POMIESZCZEŃ PRZYLEGŁYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKU KULTURY W MIEDZYRZECZU PODLASKIM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 37.		DATA:  28.03.2018r.
INWESTOR:	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIEDZYRZECZU PODLASKIM UL. WARSZAWSKA 37, 21-560 MIEDZYRZECZ PODLASKI		DZIAŁ: VI RYŚ.NR: 13
TYTUŁ RYSUNKU:	DZIAŁ VI: ELEMENTY PRZEBUDOWY PIĘTRA STEŻENIA RAM ST-1; ST-2		SKALA:  1:10
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:  mgr inż. Tadeusz Piłuk  mgr inż. Paweł Klepacki	NR UPRAWNIEN:  PDL/0072/PWOK/08	PODPIS: