


DZIAŁ II: ELEMENTY PRZEBUDOWY PIWNICY SCHODY TECHNICZNE szt. 1 1 : 25

WIDOK Z GÓRY
1:25



1. PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
2. BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWZGLĘDNIE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
3. OTULINA ZBROJENIA 2,5cm.

BETON: C20/25

STAL: A-III N

A-0 /SIOS-b/ - ZBROJENIE ROZDZIELCZE

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	
A—III ø8							
Poz. – SCHODY TECHNICZNE– 1 szt.							
1	1	8	2.540	10	1	10	25.40
	2	8	2.420	10	1	10	24.20
	3	8	1.350	26	1	26	35.10
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							84.70
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.395
MASA [kg]							33.46
MASA CAŁKOWITA [kg]							33.46

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JURÓWCE ul. WIAZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
OBIEKT:	PRZEBUDOWA I REMONT SALI WIDOWISKOWO - KINOWEJ I POMIESZCZEŃ PRZYŁĘGŁYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKU KULTURY W MIEDZYZRZECU PODLASKIM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 37,	DATA:	28.03.2018r.
INWESTOR:	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIEDZYZRZECU PODLASKIM UL. WARSZAWSKA 37, 21-560 MIEDZYZRZEC PODLASKI	DZIAŁ: II	RYS.NR: 11
TYTUŁ RYSUNKU:	DZIAŁ II: ELEMENTY PRZEBUDOWY PIWNICY SCHODY TECHNICZNE	SKALA:	1:25
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
	mgr inż. Tadeusz Piłuk	PDL/0072/PWOK/08	
	mgr inż. Paweł Klepacki		