


DZIAŁ VI: ELEMENTY PRZEBUDOWY  
PIĘTRA  
BALUSTRADA B-4  
1 : 10



- UWAGI:
- 1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
  2. KONSTRUKCJĘ STALOWĄ PRZED MALOWANIEM NALEŻY ODTŁUŚCIĆ I OPIASKOWAĆ DO Sa 2 1/2 STOPNIA CZYSTOŚCI WG PN-ISO 12944-4, POKRYĆ ZESTAWEM FARB W UZGODNIENIU Z RZECZOZNAWCĄ DO SPRAW PRZECIWOŻAROWYCH.
  3. USZKODZONE POWŁOKI MALARSKIE W CZASIE TRANSPORTU I MONTAŻU NALEŻY ODTWORZYĆ.
  4. WSZYSTKIE NIEOZNACZONE SPOINY WYKONAĆ JAKO PACHWINOWE GR. 0,7 CIEŃSZEGO ELEMENTU.
  5. MONTAŻ WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-B-06200:2002.

STAL: /S235/

ZESTAWIENIE STALI											
POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA			DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
					SZTUK	x	POZ	RAZEM			
12	1	RK 40x40x3	728	S235	1	2	2	1.46	3.41	2.48	4.96
	2	RK 40x40x3	648	S235	1	2	2	1.30	3.41	2.21	4.42
	3	RK 40x40x3	1282	S235	2	2	4	5.12	3.41	4.37	17.48
	4	BL 6x80	122	S235	2	2	4	0.48	3.77	0.46	1.84
	5	BL 4x40	40	S235	2	2	4	0.16	1.26	0.05	0.20
OGÓŁEM											28.9
NADDATEK NA SPOINY: 1.5%											0.43
RAZEM:											29.33

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKOW, JUROWCE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
OBIEKT:	PRZEBUDOWA I REMONT SALI WIDOWISKOWO - KINOWEJ I POMIESZCZEŃ PRZYŁĘGLYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKU KULTURY W MIEDZYRZECU PODLASKIM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 37,		DATA: 28.03.2018r.
INWESTOR:	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIEDZYRZECU PODLASKIM UL. WARSZAWSKA 37, 21-560 MIEDZYRZEC PODLASKI		DZIAŁ: VI RYS.NR: 18
TYTUŁ RYSUNKU:	DZIAŁ VI: ELEMENTY PRZEBUDOWY PIĘTRA BALUSTRADA B-4		SKALA: 1:10
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
	mgr inż. Tadeusz Piłuk mgr inż. Paweł Klepacki	PDL/0072/PWOK/08	