


WIDOK Z BOKU RAMA R-4  
SZT.2  
1:10  
(DRUGĄ RAMĘ WYKONAĆ W ODBICIU LUSTRZANYM)

DZIAŁ VI: ELEMENTY PRZEBUDOWY  
PIĘTRA  
RAMA R-4  
1 : 10



- UWAGI:
- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
  - KONSTRUKCJĘ STALOWĄ PRZED MALOWANIEM NALEŻY ODTŁUŚCIĆ I OPIASKOWAĆ DO Sa 2 1/2 STOPNIA CZYSTOŚCI WG PN-ISO 12944-4, POKRYĆ ZESTAWEM FARB W UZGODNIENIU Z RZECZOZNAWCĄ DO SPRAW PRZECIWPÓŻAROWYCH.
  - USZKODZONE POWŁOKI MALARSKIE W CZASIE TRANSPORTU I MONTAŻU NALEŻY ODTWORZYĆ.
  - WSZYSTKIE NIEOZNACZONE SPOINY WYKONAĆ JAKO PACHWINOWE GR. 0,7 CIEŃSZEGO ELEMENTU.
  - MONTAŻ WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-B-06200:2002.

STAL: /S235/

ZESTAWIENIE STALI											
POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA			DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
					SZTUK	x	POZ				
4	1	UE 65	488	S235	3	2	6	2.92	5.9	2.88	17.28
	2	UE 80	2250	S235	1	2	2	4.50	7.1	15.98	31.96
OGÓŁEM											49.24
NADDATEK NA SPOINY: 1.5%											0.74
RAZEM:											49.98

			JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
			TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896		
OBIEKT:	PRZEBUDOWA I REMONT SALI WIDOWISKOWO - KINOWEJ I POMIESZCZEŃ PRZYŁĘGLYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKU KULTURY W MIEDZYZRZECU PODLASKIM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 37,				DATA: 28.03.2018r.
INWESTOR:	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIEDZYZRZECU PODLASKIM UL. WARSZAWSKA 37, 21-560 MIEDZYZRZEC PODLASKI				DZIAŁ: VI RYS.NR: 11
TYTUŁ RYSUNKU:	DZIAŁ VI: ELEMENTY PRZEBUDOWY PIĘTRA RAMA R-4				SKALA: 1:10
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:		NR UPRAWNIENI:		PODPIS:
	mgr inż. Tadeusz Piłuk		PDL/0072/PWOK/08		
	mgr inż. Paweł Klepacki				