






DZIAŁ V: ELEMENTY STROPU
DO POZIOMU +4,88m
RAMA STALOWA RS-3.3 szt. 1
1 : 10



UWAGA:
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAŻU RAMY NALEŻY
SPRAWDZIĆ CZY W MIEJSCU KOTWIENIA SŁUPKA JEST PODŁOŻE
BETONOWE, NIE DOPUSZCZA SIĘ ABY SŁUPEK BYŁ MONTOWANY
NA PUSTAKU LUB PODLEWCE BETONOWEJ POD KTÓRĄ ZNAJDUJE
SIĘ STYROPIAN. JEŻELI TAKA SYTUACJA MIAŁABY MIEJSCE NALEŻY
WYKONAĆ W TYM MIEJSCU PODUSZKĘ BETONOWĄ Z BETONU
C16/20.

- UWAGI:
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA KONSTRUKCJI STAŁOWEJ WSZYSTKIE PODANE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ ZE STANEM RZECZYWISTYM
2. KONSTRUKCJĘ STAŁOWĄ PRZED MALOWANIEM NALEŻY ODTŁUSZCIĆ I OPIASKOWAĆ DO $Sa\ 2\ 1/2$ STOPNIA CZYSTOŚCI WG PN-ISO 12944-4, POKRYĆ ZESTAWEM FARB W UZGODNIENIU Z RZECZOZNAWCĄ DO SPRAW PRZECIWPOŻAROWYCH.
3. USZKODZONE POWŁOKI MALARSKIE W CZASIE TRANSPORTU I MONTAŻU NALEŻY ODTWORZYĆ.
4. WSZYSTKIE NIEOZNACZONE SPOINY WYKONAĆ JAKO PACHWINOWE GR. 0,7 CIEŃSZEGO ELEMENTU.
5. MONTAŻ WYKONAĆ ZGODNIE Z PN-B-06200:2002.

STAL: /S235/

| | | | |
|---|---|--|---------------------------|
|  | JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | | |
| | TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIAZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896 | | |
| OBIEKT: | PRZEBUDOWA I REMONT SALI WIDOWISKOWO - KINOWEJ I POMIESZCZEŃ PRZYLEGŁYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKU KULTURY W MIĘDZYZRZECU PODLASKIM PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 37. | | DATA: 28.03.2018r. |
| INWESTOR: | MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIĘDZYZRZECU PODLASKIM UL. WARSZAWSKA 37, 21-560 MIĘDZYZRZEC PODLASKI | | DZIAŁ: V RYS.NR: 8 |
| TYTUŁ RYSUNKU: | DZIAŁ V: ELEMENTY STROPU DO POZIOMU +4.88m RAMA STAŁOWA RS-3.3 | | SKALA: 1:10 |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: | KONSTRUKTOR: mgr inż. Tadeusz Piłuk mgr inż. Paweł Klepacki | NR UPRAWNIENI: PDL/0072/PWOK/08 | PODPIS: |