

**TABELA MONTAŻOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA
ULICZNEGO**

Objekt: Oświetlenie parkingu przy ulicy Łukowskiej
Miejscowość: Międzyrzec Podlaski
Gmina: Miejska Międzyrzec Podlaski

Tabela nr 1

SZO	SŁUPY			DŁUGOŚĆ LINII				OSPRZĘT				RURY AROT			UZIEMIENIE									
	Nr słupa oświetleniowego	Słup STAR P o wysokości 7m prod. VALMONT	fundament F-100/30 prod. PRIMA-BUD Sandomierz	Beton półsuchy	Całkowita	Wprowadzenie	Wprowadzenie	Wprowadzenie	DVR 75	DVK 75	SRS 75	FeZn 25x4mm	Pręt 16mm dł. 6m	M10x25+N+2PO+PS (ocynk.)										
Z SZAFKI SZO (OBWÓD NR 1) W KIERUNKU SŁUPA NR 01 (od SZO do słupa nr 05)																								
O1	1	1	1	0,2	12	6	9	0,5	1	1,5	1	1	2	1	1	1	9							
O2	1	1	1	0,2	23	6	20	0,5		2,5	1	1	2			20	20							
O3	1	1	1	0,2	23	6	20	0,5		2,5	1	1	2			20	20							
O4	1	1	1	0,2	23	6	20	0,5		2,5	1	1	2			20	20							
O5	1	1	1	0,2	23	6	20	0,5		2,5	1	1	2	2		20	4							
Z SZAFKI SZO (OBWÓD NR 2) W KIERUNKU SŁUPA NR 06 (od SZO do słupa nr 08)																								
O6	1	1	1	0,2	18	6	15	0,5	1	1,5	1	1	2	1	1	1	15							
O7	1	1	1	0,2	28	6	25	0,5		2,5	1	1	2			2	25							
O8	1	1	1	0,2	22	6	19	0,5		2,5	1	1	2			2	19							
RAZEM	8 szt.	8 szt.	1,6 m³	5,0 m	172 m	48 m	148 m	4 m	2 m	18 m	8 szt.	8 szt.	16 szt.	8 kpl.	8 szt.	1 kpl	2,0 m	14,0 m	2,0 m	26,0 m	0,0 m	153 m	12 szt.	12 szt.