
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA I ADAPTACJA NA CELE KULTURALNE DAW-
NEGO PAŁACU POTOCKICH W MIĘDZYRZECU PODLASKIM
ADRES INWESTYCJI : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Lubelska 63
INWESTOR : Miasto Międzyrzec Podlaski
ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Poczтова 8
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Wartość
1	2	3
1	PRACE KOCERWATORSKIE	
1.1	PARTER	
1.1.1	DAWNA JADALNIA	
1.1.1.1	Mozaika parkietowa	
1.1.1.2	Sufit oraz ściany	
1.1.1.3	Drewniana zabudowa ścian oraz boazeria	
1.1.1.4	Drzwi D1 i D2	
1.1.1.5	Oświetlenie	
1.1.2	DAWNA SALA PRZECHODNIA	
1.1.2.1	Podwójne drzwi drewniane D3 oraz D4	
1.1.2.2	Sztukaterie	
1.1.2.3	Drewniane osłony grzejników oraz boazeria	
1.1.2.4	Mozaika parkietowa	
1.1.2.5	Oświetlenie	
1.1.3	DAWNA SALA REPREZENTACYJNA	
1.1.3.1	Drewniana zabudowa ścian wraz z sufitem belkowym	
1.1.3.2	Kominek	
1.1.3.3	Mozaika parkietowa	
1.1.3.4	Drzwi D5	
1.1.3.5	Drzwi D.6	
1.1.3.6	Oświetlenie	
1.1.4	DAWNA BIBLIOTEKA	
1.1.4.1	Drewniana zabudowa biblioteki	
1.1.4.2	Parkiet	
1.1.4.3	Sztukaterie	
1.1.4.4	Drzwi D.7 D.8 oraz D.9	
1.1.4.5	Oświetlenie	
1.1.5	ORANŻERIA	
1.1.5.1	Lastryko (studnia)	
1.1.5.2	Lastryko (płyty podłogowe)	
1.1.5.3	Oświetlenie	
1.1.6	DAWNY POKÓJ HRABIEGO	
1.1.6.1	Drewniana zabudowa ścian, obudowa schodów	
1.1.6.2	Stopnie	
1.1.6.3	Kominek	
1.1.6.4	Centrala telefoniczna	
1.1.6.5	Drzwi D.10	
1.1.6.6	Drzwi D.11	
1.1.6.7	Parkiet	
1.1.6.8	Oświetlenie	
1.1.7	ŁAZIENKA	
1.1.7.1	Renowacja ścian i posadzki	
1.1.7.2	Oświetlenie	
1.1.8	KORYTARZE	
1.1.8.1	Parkiet	
1.1.8.2	Ściany	
1.1.8.3	Drzwi D.12, D.13 oraz D.14	
1.1.8.4	Drzwi D.18	
1.1.8.5	Oświetlenie	
1.1.9	PRZEDSIONEK	
1.1.9.1	Kamienne schody	
1.1.9.2	Sufit schodkowy	
1.1.9.3	Drzwi D.15	
1.1.9.4	Drzwi D.16	
1.1.9.5	Drzwi D.17	
1.1.9.6	Oświetlenie	
1.1.10	KAPLICA (dawnej szatnia)	
1.2	PIĘTRO	
1.2.1	PRACOWNIA GRAFICZNA (PRZESTRZEŃ OBRAZU)	
1.2.1.1	Sztukateria	
1.2.1.2	Drzwi D.20	
1.2.1.3	Parkiet	
1.2.1.4	Oświetlenie	
1.2.2	KORYTARZ	
1.2.2.1	Drzwi D.19	
1.2.2.2	Parkiet	
1.2.2.3	Oświetlenie	

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Wartość
1	2	3
1.2.3	PRACOWNIA TEATRALNA	
1.2.3.1	Sztukaterie	
1.2.3.2	Drzwi D.21, D.22 oraz D.23	
1.2.3.3	Parkiety	
1.2.3.4	Oświetlenie	
1.2.4	MONTAŻ FILMU (PRZESTRZEŃ OBRAZU)	
1.2.4.1	Sztukateria	
1.2.4.2	Drzwi D.24	
1.2.4.3	Parkiety	
1.2.4.4	Oświetlenie	
1.2.5	STUDIO CYFROWE (PRZESTRZEŃ DŹWIĘKU)	
1.2.5.1	Sztukateria	
1.2.5.2	Drzwi D.25 oraz d.26	
1.2.5.3	Parkiety	
1.2.5.4	Oświetlenie	
1.2.6	KORYTARZ	
1.2.6.1	Parkiety	
1.2.6.2	Naprawa tynków	
1.2.6.3	Oświetlenie	
1.2.7	PRACOWNIA MULTIMEDIALNA (PRZESTRZEŃ OBRAZU)	
1.2.7.1	Sztukateria	
1.2.7.2	Drzwi D.27, D.28 oraz D.29	
1.2.7.3	Parkiety	
1.2.7.4	Drewniana zabudowa ścian, karnisze skrzynkowe, drewniane parapety	
1.2.7.5	Oświetlenie	
1.2.8	PODCIEŃ	
1.2.8.1	Drzwi D.30	
1.2.8.2	Parkiet	
1.2.8.3	Oświetlenie	
1.2.9	GABINET DYREKTORA	
1.2.9.1	Drewniana zabudowa ścian	
1.2.9.2	Kominek	
1.2.9.3	Parkiety	
1.2.9.4	Sztukateria	
1.2.9.5	Oświetlenie	
1.2.10	DAWNA ŁAZIENKA HRABINY	
1.2.10.1	Ściany i posadzka	
1.2.10.2	Oświetlenie	
1.2.11	KORYTARZ	
1.2.11.1	Drzwi do schowka D.34	
1.2.11.2	Parkiety	
1.2.12	SCHODY DO GABINETU DYREKTORA	
1.2.12.1	Naprawa schodów drewnianych	
1.2.12.2	Oświetlenie	
1.2.13	PRACOWNIA	
1.2.13.1	Drzwi D.35	
1.2.13.2	Parkiety	
1.2.13.3	Oświetlenie	
1.2.14	HOL	
1.2.14.1	Drewniana zabudowa ścian wraz z balustradami i sufitem belkowym	
1.2.14.2	Stopnie	
1.2.14.3	Kominek	
1.2.14.4	Parkiety	
1.2.14.5	Drzwi D.37 oraz D.38	
1.2.14.6	Oświetlenie	
1.2.15	RENOWACJA TARASU I BALKONÓW	
1.2.16	ŚWIETLIK	
2	ROBOTY BUDOWLANE	
2.1	IZOLACJA FUNDAMENTÓW	
2.2	ROBOTY MURARSKIE I ŻELBETOWE	
2.3	TOALETY NA PIĘTRZE (SKRZYDŁO TECHNICZNE)	
2.4	NOWE OTWORY DRZWIOWE W ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH	
2.5	WYKONANIE KOMINÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ	
2.6	DEMONTAŻ STROPU NA PODDASZU WRAZ Z BUDOWĄ SCHODÓW	
2.7	OKNO ODDYMIAJĄCE I WYŁAZY DACHOWE	
2.8	KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU	
2.9	POKRYCIE DACHOWE	

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Wartość
1	2	3
2.10	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	
2.11	DOCIEPLENIE DACHU PODDASZA	
2.12	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	
2.13	ROBOTY MALARSKIE	
2.14	POSADZKI	
2.15	WINDA OSOBOWA	
2.16	INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA	
2.17	INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA WEWNĘTRZNA	
2.18	ELEWACJA BUDYNKU	
2.19	POMPA CIEPŁA - ODNAWIALNE ŹRÓDŁO ENERGII	
3	WYPOSAŻENIE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROJEKTU	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót		
W tym:		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		
Podatek VAT		

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		PRACE KOCERWATORSKIE				
1.1		PARTER				
1.1.1		DAWNA JADALNIA				
1.1.1.1		Mozaika parkietowa				
1 d.1.1.1.1	KNR-W 4-01 0439-01	Analogia - Rozebranie płyt OSB zamontowanych na podłodze w celu odsłonięcia oryginalnego parkietu	m ²	58,31		
2 d.1.1.1.1	KNR 7-28 0301-02	Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka z deszczulek wraz z oczyszczeniem i pakowaniem w paczki - selekcja materiału- 20% do renowacji	m ²	58,31		
3 d.1.1.1.1	KNR 7-28 0301-10	Usunięcie starego podłoża po rozebraniu podłogi z deszczulek, podłoże z betonu grubości 5 cm	m ²	58,31		
4 d.1.1.1.1	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20 mm	m ²	58,31		
5 d.1.1.1.1	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm	m ²	58,31		
6 d.1.1.1.1	BC 2 0416-06	Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 20 mm, podłoże: jastychy, cementowe i sztybowiące	m ²	58,31		
7 d.1.1.1.1	KNBK 11 0601-04	Analogia - oczyszczenie z grubej warstwy lepiku szpachelką, skalpelem lub papierem ściernym	m ²	58,31		
8 d.1.1.1.1	KNNR 2 1205-06	Analogia - szlifowanie powierzchni parkietu w celu usunięcia pozostałości kleju i zniszczonej warstwy drewna	m ²	58,31		
9 d.1.1.1.1	KNR 4-01 0911-03	Analogia - podklejanie rozwarstwiających się fragmentów parkietu klejem do drewna	m ²	14,58		
10 d.1.1.1.1	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²	23,32		
11 d.1.1.1.1	TZKNBK	Montaż parkietu wraz z materiałem - elementy nowe 80%	m ²	46,648		
12 d.1.1.1.1	KNNR 2 1205-06	Montaż parkietu - elementy oryginalne	m ²	11,662		
13 d.1.1.1.1	KNBK 5 0502-11	Montaż listwy cokołowej szerokiej - montaż	m	30,800		
14 d.1.1.1.1	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu	m ²	58,31		
Razem dział: Mozaika parkietowa						
1.1.1.2		Sufit oraz ściany				
15 d.1.1.1.2	KNBK 5 1104-17	Rusztowania wewnętrzne rurowe, wysokość rusztowania do 4 m	m ²	58,31		
16 d.1.1.1.2	TZKNBK	Czas pracy rusztowania przy wykonywaniu robót na suficie	m-g	60,966		
17 d.1.1.1.2	KNNRW 3 0601-01	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m ²	63,548		
18 d.1.1.1.2	KNNRW 3 0601-02	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach	m ²	63,548		
19 d.1.1.1.2	KNNRW 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m ²	63,548		
20 d.1.1.1.2	KNNRW 3 0603-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na stropach i podciągach bez osiatkowania	m ²	58,310		
21 d.1.1.1.2	KSNR 2 0802-06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m ²	121,858		
22 d.1.1.1.2	KNR-W 4-01 0707-0402	Wykonanie faset zamkniętych gzymsem dolnym ściennym i listwą sufitową	m	30,800		
23 d.1.1.1.2	KNBK 9 0017-0103	Rozety sufitowe okrągłe o rysunku średnio złożonym; wykonanie modelu; średnica 60-80 cm	szt	2		
24 d.1.1.1.2	KNBK 9 0017-0403	Rozety sufitowe okrągłe o rysunku średnio złożonym; wykonanie odlewów gipsowych; średnica 60-80 cm	szt	2		
25 d.1.1.1.2	KNBK 9 0017-0703	Rozety sufitowe okrągłe o rysunku średnio złożonym; montaż odlewów gipsowych; średnica 60-80 cm	szt	2		
26 d.1.1.1.2	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami wewnętrznymi powierzchni sufitu i ścian z gruntowaniem, 2-krotne	m ²	121,858		
Razem dział: Sufit oraz ściany						
1.1.1.3		Drewniana zabudowa ścian oraz boazeria				
27 d.1.1.1.3	KNR 19-01 1020-02	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew,	m ²	20,205		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28 d.1.1.1.3	KNBK 20 0118-0101	Analogia - demontaż parapetów	m ²	2,674		
29 d.1.1.1.3	KNR 19-01 0355-04	Wyrównanie powierzchni ściany na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej- wykucie gniazd, skucie nierówności na gł. 4 cm	m ²	20,205		
30 d.1.1.1.3	KNNRW 3 0703-04	Wykonanie nowej boazerii na wzór istniejącej	m ²	12		
31 d.1.1.1.3	KNBK 20 0118-0301	Montaż parapetów	m ²	2,674		
32 d.1.1.1.3	KNNRW 3 0707-02	Oslony na grzejniki, szczepelinowe, dębowe	m ²	6,112		
33 d.1.1.1.3	TZKNBK	Odtworzenie politurę na elementach drewnianych- przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie	m ²	22,879		
34 d.1.1.1.3	TZKNBK	Montaż karniszy wspornikowych (mosiężnych patynowanych), utrzymanych w stylistyce Art-Deco	szt	4		
Razem dział: Drewniana zabudowa ścian oraz boazeria						
1.1.1.4		Drzwi D1 i D2				
35 d.1.1.1.4	KNR 19-01 1022-06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt	2,000		
36 d.1.1.1.4	KNR 19-01 1022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt	2		
37 d.1.1.1.4	KNR 19-01 1022-20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe	szt	4		
38 d.1.1.1.4	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usuniecie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem	m ²	7,480		
39 d.1.1.1.4	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²	1,870		
40 d.1.1.1.4	TZKNBK	Odtworzenie politurę od strony sali ćwiczeń na elementach drewnianych- przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie	m ²	3,740		
41 d.1.1.1.4	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)	m ²	7,480		
42 d.1.1.1.4	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna	m ²	7,480		
43 d.1.1.1.4	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alki-dową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa)	m ²	7,480		
44 d.1.1.1.4	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamków, zawiasów - średnio ozdobne,	szt	8		
Razem dział: Drzwi D1 i D2						
1.1.1.5		Oświetlenie				
45 d.1.1.1.5	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na mowe, utrzymane w charakterze obiektu	szt	6,000		
46 d.1.1.1.5	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt	4		
47 d.1.1.1.5	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt	2		
Razem dział: Oświetlenie						
Razem dział: DAWNA JADALNIA						
1.1.2		DAWNIA SALA PRZECHODNIA				
1.1.2.1		Podwójne drzwi drewniane D3 oraz D4				
48 d.1.1.2.1	KNR 19-01 1019-01	demontaż skrzydeł drzwiowych celem wykonania konserwacji i napraw (ilość liczona na 1 skrzydło)	szt	8		
49 d.1.1.2.1	KNR 19-01 1022-06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt	2		
50 d.1.1.2.1	KNR 19-01 1022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt	2		
51 d.1.1.2.1	KNR 19-01 1022-20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe	szt	16		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
52 d.1.1.2.1	TZKNBK	Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich (chemicznie i mechanicznie) - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem	m ²	26,208		
53 d.1.1.2.1	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²	2,621		
54 d.1.1.2.1	KNR 19-01 1002-03	Naprawa elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych pozostających w ścianach, listwy bez profilu, długość ościeżnicy w jednym miejscu do 1,0 m	szt	5,000		
55 d.1.1.2.1	KNR 19-01 1002-06	Naprawa elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych pozostających w ścianach, listwy z profilem, długość ościeżnicy w jednym miejscu do 0,5 m	szt	4		
56 d.1.1.2.1	KNR 19-01 1003-04	Wymiana ramiaków skrzydeł drzwiowych, bez rozbierania skrzydeł, ramiaki poziome górne	szt	2		
57 d.1.1.2.1	TZKNBK	Odtworzenie politurę na elementach drewnianych- przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie.	m ²	26,208		
58 d.1.1.2.1	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem , zamków i zawiasów- , średnio ozdobne,	szt	20		
59 d.1.1.2.1	KNR 2-02 1017-03	Anlogia - montaż skrzydeł drzwiowych po renowacji	m ²	26,208		
60 d.1.1.2.1	KNR 19-01 1005-02	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych drzwi składanych	szt	8,000		
Razem dział: Podwójne drzwi drewniane D3 oraz D4						
1.1.2.2		Sztukaterie				
61 d.1.1.2.2	TZKNBK	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby -Wsp. do R- 1.10- z elementów sztukatorskich - trzy warstwy farby usuwane ręcznie	m ²	8,000		
62 d.1.1.2.2	KNBK 9 1300-5801	oczyszczenie z resztek farby szczotkami	m ²	8,000		
63 d.1.1.2.2	KNBK 9 0048-0702	Uzupełnienie ubytków szpachlówką autorską na bazie gipsu sztukatorskiego i wody klejowej	m ²	8		
64 d.1.1.2.2	TZKNBK	Rekonstrukcja listwy sufitowej - element zamukający fasetę narożna	mb	26,620		
65 d.1.1.2.2	TZKNBK	Scalanie kolorystyczne pół-polyskowymi farbami lateksowymi	m ²	26,520		
66 d.1.1.2.2	TZKNBK	Odtworzenie podziału ścian powyżej boazerii (gipsowe płyciny)	m ²	52,365		
67 d.1.1.2.2	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami wewnętrznymi powierzchni płycin i ścian farbami lateksowymi bądź silikonowymi	m ²	71,768		
Razem dział: Sztukaterie						
1.1.2.3		Drewniane osłony grzejników oraz boazeria				
68 d.1.1.2.3	TZKNBK	Demontaż wszystkich elementów obudowy grzejnika	szt	2		
69 d.1.1.2.3	KNR 19-01 1020-02	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew,	m ²	12,975		
70 d.1.1.2.3	TZKNBK	Wykonanie nowych osłon na wzór istniejących , wymiarami dopasowanych do wysokości nowych parapetów, wykonanie nowych kratownic	szt	2		
71 d.1.1.2.3	KNNRW 3 0703-04	Wykonanie i montaż nowej boazerii na wzór istniejącej (według projektu i dokumentacji archiwalnej)-	m ²	12,975		
72 d.1.1.2.3	TZKNBK	Odtworzenie politurę od strony sali ćwiczeń na elementach drewnianych- przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie wg. programu konserwatorskiego	m ²	14,179		
Razem dział: Drewniane osłony grzejników oraz boazeria						
1.1.2.4		Mozaika parkietowa				
73 d.1.1.2.4	KNR-W 4-01 0439-01	Analogia -Demontaż wtórnego parkietu w celu odsłonięcia oryginalnego	m ²	43,67		
74 d.1.1.2.4	KNR 7-28 0301-02	Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka z deszczułek wraz z oczyszczeniem i pakowaniem w paczki - selekcja materiału (zakładamy renowację 20%)	m ²	43,67		
75 d.1.1.2.4	KNR 7-28 0301-10	Usunięcie starego podłoża po rozebraniu podłogi z deszczułek, podłoże z betonu grubości 5 cm	m ²	43,67		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
76 d.1.1.2.4	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20 mm	m ²	43,67		
77 d.1.1.2.4	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm	m ²	43,67		
78 d.1.1.2.4	BC 2 0416-06	Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 20 mm, podłoże: jastychy, cementowe i sztybowiązujące	m ²	43,67		
79 d.1.1.2.4	KNNR 2 1205-06	Analogia - szlifowanie powierzchni parkietu w celu usunięcia zniszczonej warstwy drewna	m ²	43,67		
80 d.1.1.2.4	KNNR 4-01 0911-03	Analogia - podklejanie rozwarstwiających się fragmentów parkietu klejem do drewna	m ²	34,94		
81 d.1.1.2.4	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²	43,67		
82 d.1.1.2.4	TZKNBK	Montaż parkietu wraz z materiałem - elementy nowe 80%	m ²	34,936		
83 d.1.1.2.4	KNNR 2 1205-06	Montaż parkietu - elementy oryginalne wraz z listwami przyściennymi	m ²	8,734		
84 d.1.1.2.4	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu	m ²	43,67		
Razem dział: Mozaika parkietowa						
1.1.2.5		Oświetlenie				
85 d.1.1.2.5	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na mowe, utrzymane w charakterze obiektu	szt	5,000		
86 d.1.1.2.5	TZKNBK	Montaż karniszy wspornikowych (mosiężnych patynowanych), utrzymanych w stylistyce Art-Deco	szt	2		
87 d.1.1.2.5	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt	4		
88 d.1.1.2.5	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt	4		
Razem dział: Oświetlenie						
Razem dział: DAWNIA SALA PRZECHODNIA						
1.1.3		DAWNA SALA REPREZENTACYJNA				
1.1.3.1		Drewniana zabudowa ścian wraz z sufitem belkowym				
89 d.1.1.3.1	KNBK 5 1104-17	Rusztowania wewnętrzne rurowe, wysokość rusztowania do 4 m	m ²	69,0		
90 d.1.1.3.1	TZKNBK	Czas pracy rusztowania przy wykonywaniu robót na suficie	m-g	26,278		
91 d.1.1.3.1	TZKNBK	Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich (chemicznie i mechanicznie) - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką, szczotką bądź skalpelem wg. programu konserwatorskiego	m ²	135,201		
92 d.1.1.3.1	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²	13,520		
93 d.1.1.3.1	TZKNBK	Rekonstrukcja brakujących elementów - ok. 20% powierzchni	m ²	27,040		
94 d.1.1.3.1	KNBK 12 0201-23	Wymiana starych płyt pilśniowych (pionowe płaszczyzny pomiędzy drewnianymi belkami) na nowe	m ²	28,400		
95 d.1.1.3.1	KNR 13-16 0301-04	Malowanie natryskowe płyt pilśniowych na kolor oryginalny	m ²	28,40		
96 d.1.1.3.1	KNNRW 3 0601-01	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m ²	93,801		
97 d.1.1.3.1	KNNRW 3 0601-02	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach	m ²	41,400		
98 d.1.1.3.1	KNNRW 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m ²	93,801		
99 d.1.1.3.1	KNNRW 3 0603-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na stropach i podciągach bez osiatkowania	m ²	41,40		
100 d.1.1.3.1	TZKNBK	Odtworzenie politurę na elementach drewnianych - przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie.	m ²	135,201		
101 d.1.1.3.1	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni sufitu i ścian z gruntowaniem, 2-krotne	m ²	135,201		
102 d.1.1.3.1	TZKNBK	Montaż karniszy wspornikowych (mosiężnych patynowanych), utrzymanych w stylistyce Art-Deco	szt	3		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: Drewniana zabudowa ścian wraz z sufitem belkowym						
1.1.3.2 Kominek						
103 d.1.1.3.2	TZKNBK	Wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej kominka według programu konserwatorskiego	kpl.	1		
Razem dział: Kominek						
1.1.3.3 Mozaika parkietowa						
104 d.1.1.3.3	KNR-W 4-01 0439-01	Analogia -Demontaż wtórnego parkietu w celu odsłonięcia oryginalnego	m ²	69,0		
105 d.1.1.3.3	KNR 7-28 0301-02	Rozebranie podłóg i posadzek, posadzka z deszczułek wraz z oczyszczeniem i pakowaniem w paczki - selekcja materiału (zakładamy renowację 20%)	m ²	69,0		
106 d.1.1.3.3	KNR 7-28 0301-10	Usunięcie starego podłoża po rozebraniu podłogi z deszczułek, podłoże z betonu grubości 5 cm	m ²	69,0		
107 d.1.1.3.3	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20 mm	m ²	69,0		
108 d.1.1.3.3	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm	m ²	69,0		
109 d.1.1.3.3	BC 2 0416-06	Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 20 mm, podłoże: jastychy, cementowe i sztywniące	m ²	69,0		
110 d.1.1.3.3	KNNR 2 1205-06	Analogia - szlifowanie powierzchni parkietu w celu usunięcia zniszczonej warstwy drewna	m ²	69,0		
111 d.1.1.3.3	KNR 4-01 0911-03	Analogia - podklejanie rozwarstwiających się fragmentów parkietu klejem do drewna	m ²	34,500		
112 d.1.1.3.3	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²	69,0		
113 d.1.1.3.3	TZKNBK	Montaż parkietu wraz z materiałem - elementy nowe 80%	m ²	13,800		
114 d.1.1.3.3	KNNR 2 1205-06	Montaż parkietu - elementy oryginalne wraz z listwami przyściennymi	m ²	55,200		
115 d.1.1.3.3	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu	m ²	69,0		
Razem dział: Mozaika parkietowa						
1.1.3.4 Drzwi D5						
116 d.1.1.3.4	TZKNBK	Demontaż zniszczonej ościeżnicy oraz montaż nowej ościeżnicy wraz z nowym skrzydłem drzwiowym	kpl.	1		
117 d.1.1.3.4	TZKNBK	Odtworzenie poliry na elementach drewnianych-przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałganikiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie	m ²	4,364		
118 d.1.1.3.4	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem i zamka - średnio ozdobne,	szt	2		
119 d.1.1.3.4	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)- od strony korytarza	m ²	4,144		
120 d.1.1.3.4	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna od strony korytarza	m ²	4,144		
121 d.1.1.3.4	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alki-dową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa)- od strony korytarza	m ²	4,144		
Razem dział: Drzwi D5						
1.1.3.5 Drzwi D.6						
122 d.1.1.3.5	KNR 19-01 1022-06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt	1		
123 d.1.1.3.5	KNR 19-01 1022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt	1		
124 d.1.1.3.5	KNR 19-01 1022-20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe	szt	4		
125 d.1.1.3.5	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem	m ²	11,538		
126 d.1.1.3.5	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²	2,885		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
127 d.1.1.3.5	TZKNBK	Odtworzenie politory od strony sali ćwiczeń na elementach drewnianych- przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie	m ²	11,538		
128 d.1.1.3.5	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów - średnio ozdobne,	szt	6		
Razem dział: Drzwi D.6						
1.1.3.6 Oświetlenie						
129 d.1.1.3.6	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na mowe, utrzymane w charakterze obiektu	szt	5,000		
130 d.1.1.3.6	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt	4		
131 d.1.1.3.6	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt	4		
Razem dział: Oświetlenie						
Razem dział: DAWNA SALA REPREZENTACYJNA						
1.1.4 DAWNA BIBLIOTEKA						
1.1.4.1 Drewniana zabudowa biblioteki						
132 d.1.1.4.1	TZKNBK	Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich (chemicznie i mechanicznie) - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem wg. programu konserwatorskiego	m ²	77,366		
133 d.1.1.4.1	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²	19,342		
134 d.1.1.4.1	TZKNBK	Rekonstrukcja brakujących elementów - ok. 10% powierzchni	m ²	7,737		
135 d.1.1.4.1	TZKNBK	Wymiana starej płyty drewnianej na nową , przycięta na wymiar- miejsce po obrazie	m ²	2		
136 d.1.1.4.1	TZKNBK	Odtworzenie podziału pod wneką na obraz	m ²	1		
137 d.1.1.4.1	TZKNBK	Odbicie płyty zasłaniającej przejście do Holu	kpl.	1		
138 d.1.1.4.1	TZKNBK	Wykonanie nowych kratownic maskujących kaloryfery oraz wykonanie elementów maskujących odstęp pomiędzy oknami a parapetem	kpl.	2		
139 d.1.1.4.1	TZKNBK	Odtworzenie politory na elementach drewnianych- przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie.	m ²	77,366		
Razem dział: Drewniana zabudowa biblioteki						
1.1.4.2 Parkiet						
140 d.1.1.4.2	KNR-W 4-01 0439-01	Analogia -Demontaż wtórnego parkietu	m ²	42,40		
141 d.1.1.4.2	KNR 7-28 0301-10	Usunięcie starego podłoża po rozebraniu podłogi z deszczulek, podłoża z betonu grubości 5 cm	m ²	42,40		
142 d.1.1.4.2	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20 mm	m ²	42,40		
143 d.1.1.4.2	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm	m ²	42,40		
144 d.1.1.4.2	BC 2 0416- 06	Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 20 mm, podłoża: jastychy, cementowe i sztybowiązące	m ²	42,40		
145 d.1.1.4.2	KNNR 2 1205-05	Montaż nowego parkietu	m ²	42,40		
146 d.1.1.4.2	KNBK 5 0502-11	Montaż listwy cokołowej szerokiej - montaż (poz. 70)	m	26,000		
147 d.1.1.4.2	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu	m ²	42,40		
Razem dział: Parkiet						
1.1.4.3 Sztukaterie						
148 d.1.1.4.3	KNBK 5 1104-17	Rusztowania wewnętrzne rurowe, wysokość rusztowania do 4 m	m ²	42,40		
149 d.1.1.4.3	TZKNBK	Czas pracy rusztowania przy wykonywaniu robót na suficie	m-g	111,495		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
150 d.1.1.4.3	TZKNBK	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby -Wsp. do R- 1.10- z elementów sztukatorskich - trzy warstwy farby usuwane ręcznie	m ²	26,900		
151 d.1.1.4.3	KNBK 9 1300-5801	oczyszczenie z resztek farby szczotkami	m ²	26,900		
152 d.1.1.4.3	KNBK 9 0048-0702	Uzupełnienie ubytków szpachlówką autorską na bazie gipsu sztukatorskiego i wody klejowej	m ²	4,035		
153 d.1.1.4.3	TZKNBK	Scalanie kolorystyczne pół-polyskowymi farbami lateksowymi	m ²	26,900		
Razem dział: Sztukaterie						
1.1.4.4 Drzwi D.7 D.8 oraz D.9						
154 d.1.1.4.4	KNR 19-01 1022-06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt	3		
155 d.1.1.4.4	KNR 19-01 1022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt	3		
156 d.1.1.4.4	KNR 19-01 1022-20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe	szt	8		
157 d.1.1.4.4	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usuniecie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem	m ²	19,303		
158 d.1.1.4.4	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²	4,826		
159 d.1.1.4.4	TZKNBK	Odtworzenie politur (od strony biblioteki) od strony sali ćwiczeń na elementach drewnianych- przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie	m ²	6,220		
160 d.1.1.4.4	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)- od strony korytarza, od strony oranżerii, od strony pomieszczeń biurowych	m ²	13,083		
161 d.1.1.4.4	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna- od strony korytarza, od strony oranżerii, od strony pomieszczeń biurowych	m ²	13,083		
162 d.1.1.4.4	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alki-dową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa)- od strony korytarza, od strony oranżerii, od strony pomieszczeń biurowych	m ²	13,083		
163 d.1.1.4.4	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem , zawiasów i zamków-średnio ozdobne,	szt	14		
Razem dział: Drzwi D.7 D.8 oraz D.9						
1.1.4.5 Oświetlenie						
164 d.1.1.4.5	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na mowe, utrzymane w charakterze obiektu	szt	3,000		
165 d.1.1.4.5	TZKNBK	Montaż karniszy wspornikowych (mosiężnych patynowanych), utrzymanych w stylistyce Art-Deco wg. programu konserwatorskiego	szt	3		
166 d.1.1.4.5	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt	4		
167 d.1.1.4.5	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt	3		
Razem dział: Oświetlenie						
Razem dział: DAWNA BIBLIOTEKA						
1.1.5 ORANŻERIA						
1.1.5.1 Lastryko (studnia)						
168 d.1.1.5.1	KNBK 11 1101-08	Wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej lastryko według programu konserwatorskiego	m ²	8,572		
169 d.1.1.5.1	BC 2 0129-01	Hydrofobizacja powierzchni impregnatem	m ²	8,572		
Razem dział: Lastryko (studnia)						
1.1.5.2 Lastryko (płyty podłogowe)						
170 d.1.1.5.2	TZKNBK	Wypełnienie pustki pomiędzy posadzką a poziomem gruntu rodzimego przy zastosowaniu systemu technologicznego wg. programu konserwatorskiego	m ²	25,381		
171 d.1.1.5.2	TZKNBK	Wykonanie konserwacji technicznej i estetycznej lastryko według programu konserwatorskiego	m ²	25,381		
172 d.1.1.5.2	KNNRS 2 0803-08	Wykonanie parapetów lastryko gr. 5 cm zbrojonych na stelaży stalowym	m ²	4,940		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: Lastryko (płyty podłogowe)						
1.1.5.3 Oświetlenie						
173 d.1.1.5.3	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na mowe, utrzymane w charakterze obiektu	szt	5,000		
174 d.1.1.5.3	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt	4		
175 d.1.1.5.3	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt	2		
Razem dział: Oświetlenie						
Razem dział: ORANŻERIA						
1.1.6 DAWNIY POKÓJ HRABIEGO						
1.1.6.1 Drewniana zabudowa ścian, obudowa schodów						
176 d.1.1.6.1	TZKNBK	Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich (chemicznie i mechanicznie) - zastosowanie środka zmiękczonego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką, szczotką bądź skalpelem wg. programu konserwatorskiego	m ²	79,141		
177 d.1.1.6.1	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²	28,265		
178 d.1.1.6.1	TZKNBK	Rekonstrukcja brakujących elementów - ok. 10% powierzchni- naprawa drzwi do schowków mocowanie luźnych elementów	m ²	7,914		
179 d.1.1.6.1	TZKNBK	Odbicie płyty zasłaniającej przejście do biblioteki	kpl.	1,540		
180 d.1.1.6.1	KNBK 20 0118-0101	Analogia - demontaż parapetów	m ²	1,127		
181 d.1.1.6.1	KNBK 20 0118-0301	Montaż parapetów	m ²	1,127		
182 d.1.1.6.1	KNNRW 3 0707-02	Oslony na grzejniki, szczelinowe,	m ²	2,576		
183 d.1.1.6.1	TZKNBK	Wykonanie obudowy skrzynkowej maskującej mechanizm rolety oraz pełniacej funkcję obudowy karni-sza wg. programu konserwatorskiego	kpl.	2,000		
184 d.1.1.6.1	TZKNBK	Odtworzenie politurę na drzwiach, belkach i obudowie schodów przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polewanie gałgankiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie. wg. programu konserwatorskiego	m ²	113,058		
185 d.1.1.6.1	KNBK 12 0201-23	Wymiana starych płyt pilśniowych (pionowe płaszczyzny pomiędzy drewnianymi belkami) na nowe	m ²	40,70		
186 d.1.1.6.1	KNR 13-16 0301-04	Malowanie natryskowe płyt pilśniowych na kolor oryginalny	m ²	40,70		
187 d.1.1.6.1	KNR 19-01 0730-0202	Odtworzenie listwy fasetowej	m ²	14,348		
Razem dział: Drewniana zabudowa ścian, obudowa schodów						
1.1.6.2 Stopnie						
188 d.1.1.6.2	TZKNBK	Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich, uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami, rekonstrukcja brakujących elementów naprawa ruchomych części, dwukrotne malowanie powierzchni lakierobejcą pod kolor oryginału wg. programu konserwatorskiego	stopnica	26		
Razem dział: Stopnie						
1.1.6.3 Kominek						
189 d.1.1.6.3	TZKNBK	Wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej kominka według programu prac konserwatorskich	kpl.	1		
Razem dział: Kominek						
1.1.6.4 Centrala telefoniczna						
190 d.1.1.6.4	TZKNBK	Oczyszczenie powierzchni, usunięcie z drewnianej powierzchni wszystkich warstw malarskich, odtworzenie politurę, wymiana plastikowej słuchawki na metalową, pasująca do reszty urządzenia, drobne naprawy	kpl.	1		
Razem dział: Centrala telefoniczna						
1.1.6.5 Drzwi D.10						
191 d.1.1.6.5	KNR 19-01 1022-06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt	1		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
192 d.1.1.6.5	KNR 19-01 1022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt	1		
193 d.1.1.6.5	KNR 19-01 1022-20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe	szt	2		
194 d.1.1.6.5	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem	m ²	3,960		
195 d.1.1.6.5	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²	0,990		
196 d.1.1.6.5	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)	m ²	3,960		
197 d.1.1.6.5	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna	m ²	3,960		
198 d.1.1.6.5	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alki-dową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa)	m ²	3,960		
199 d.1.1.6.5	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne,	szt	4		
Razem dział: Drzwi D.10						
1.1.6.6		Drzwi D.11				
200 d.1.1.6.6	KNR 19-01 1022-06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt	1		
201 d.1.1.6.6	KNR 19-01 1022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt	1		
202 d.1.1.6.6	KNR 19-01 1022-20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe	szt	2		
203 d.1.1.6.6	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem	m ²	3,520		
204 d.1.1.6.6	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²	0,880		
205 d.1.1.6.6	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)	m ²	3,520		
206 d.1.1.6.6	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna	m ²	3,520		
207 d.1.1.6.6	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alki-dową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa)	m ²	3,520		
208 d.1.1.6.6	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne,	szt	4		
Razem dział: Drzwi D.11						
1.1.6.7		Parkiet				
209 d.1.1.6.7	KNR 19-01 0933-03	Cyklinowanie parkietu	m ²	32,76		
210 d.1.1.6.7	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²	32,76		
211 d.1.1.6.7	KNBK 5 0502-11	Montaż listwy cokołowej szerokiej	m	22,000		
212 d.1.1.6.7	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu	m ²	32,76		
Razem dział: Parkiet						
1.1.6.8		Oświetlenie				
213 d.1.1.6.8	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na mowe, utrzymane w charakterze obiektu	szt	5,000		
214 d.1.1.6.8	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt	4		
215 d.1.1.6.8	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt	4		
Razem dział: Oświetlenie						
Razem dział: DAWNIY POKÓJ HRABIEGO						
1.1.7		ŁAZIENKA				
1.1.7.1		Renowacja ścian i posadzki				
216 d.1.1.7.1	KNNRW 2 0803-01	Rozebranie okładziny ścian i posadzki	m ²	31,674		
217 d.1.1.7.1	KNNRW 3 0601-01	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m ²	24,770		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
218 d.1.1.7.1	KNNRW 3 0601-02	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach	m ²	10,330		
219 d.1.1.7.1	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³	1,335		
220 d.1.1.7.1	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	1,335		
221 d.1.1.7.1	TZKNBK	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³	1,335		
222 d.1.1.7.1	KNNRW 3 0603-01	Rekonstrukcja tynków na ścianach	m ²	24,770		
223 d.1.1.7.1	KNNRW 3 0603-03	Rekonstrukcja tynków na stropach	m ²	10,330		
224 d.1.1.7.1	KSNR 2 0802-06	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach powyżej linii płytek i sufitach	m ²	24,770		
225 d.1.1.7.1	BC 2 0501- 0418	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych układanymi na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm, płytki 300x300- nowe płytki powinny być identyczne z oryginałem- płytki czarne z zaokrąglonymi narożnikami	m ²	21,344		
226 d.1.1.7.1	BC 2 0515- 01	Posadzki z płytek gresowych układane w szachownice	m ²	10,330		
227 d.1.1.7.1	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych powierzchni sufitu i ścian z gruntowaniem, 2-krotne	m ²	35,100		
228 d.1.1.7.1	TZKNBK	Montaż nowej ubikacji (robocizna i materiał) wg. programu konserwatorskiego	kpl.	1		
229 d.1.1.7.1	TZKNBK	Montaż umywalki (robocizna i materiał) wg. programu konserwatorskiego	kpl.	1		
230 d.1.1.7.1	TZKNBK	Montaż armatury (bateria umywalkowa - 1 szt.) wg. programu konserwatorskiego	kpl.	1		
Razem dział: Renowacja ścian i posadzki						
1.1.7.2		Oświetlenie				
231 d.1.1.7.2	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na mowe, utrzymane w charakterze obiektu	szt	2,000		
232 d.1.1.7.2	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt	1		
Razem dział: Oświetlenie						
Razem dział: LAZIENKA						
1.1.8		KORYTARZE				
1.1.8.1		Parkiet				
233 d.1.1.8.1	KNR 19-01 0933-03	Cyklinowanie parkietu	m ²	22,80		
234 d.1.1.8.1	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²	22,80		
235 d.1.1.8.1	TZKNBK	Rekonstrukcja listwy cokołowej (na wzór istniejącej) oraz montaż wg. programu konserwatorskiego	mb	18		
236 d.1.1.8.1	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu	m ²	25,07		
Razem dział: Parkiet						
1.1.8.2		Ściany				
237 d.1.1.8.2	KNR 19-01 1020-02	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej .	m ²	43,020		
238 d.1.1.8.2	KNR 19-01 0355-04	Wyrównanie powierzchni ściany na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej- wykucie gniazd, skucie nierówności na gł. 4 cm	m ²	43,020		
239 d.1.1.8.2	KSNR 2 0802-06	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach	m ²	188,407		
240 d.1.1.8.2	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami wewnętrznych powierzchni ścian z gruntowaniem, 2-krotne	m ²	188,407		
Razem dział: Ściany						
1.1.8.3		Drzwi D.12, D.13 oraz D.14				
241 d.1.1.8.3	KNR 19-01 1022-06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt	3		
242 d.1.1.8.3	KNR 19-01 1022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt	3		
243 d.1.1.8.3	KNR 19-01 1022-20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe	szt	6		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
244 d.1.1.8.3	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczonego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem	m ²	11,440		
245 d.1.1.8.3	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²	2,860		
246 d.1.1.8.3	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)	m ²	11,440		
247 d.1.1.8.3	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna	m ²	11,440		
248 d.1.1.8.3	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alki-dową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa)	m ²	11,440		
249 d.1.1.8.3	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne,	szt	12		
Razem dział: Drzwi D.12, D.13 oraz D.14						
1.1.8.4 Drzwi D.18						
250 d.1.1.8.4	KNR 19-01 1022-06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt	1		
251 d.1.1.8.4	KNR 19-01 1022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt	1		
252 d.1.1.8.4	KNR 19-01 1022-20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub katowe	szt	2		
253 d.1.1.8.4	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczonego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem	m ²	18,040		
254 d.1.1.8.4	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²	4,510		
255 d.1.1.8.4	TZKNBK	Odtworzenie polisty od strony holu na elementach drewnianych- przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, pole-owanie gałgankiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie wg. programu konserwatorskiego	m ²	9,020		
256 d.1.1.8.4	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)- od strony korytarza	m ²	9,020		
257 d.1.1.8.4	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna	m ²	9,020		
258 d.1.1.8.4	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alki-dową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa)	m ²	9,020		
259 d.1.1.8.4	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne,	szt	4		
Razem dział: Drzwi D.18						
1.1.8.5 Oświetlenie						
260 d.1.1.8.5	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na mowe, utrzymane w charakterze obiektu	szt	4,000		
261 d.1.1.8.5	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt	1		
262 d.1.1.8.5	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt	2		
Razem dział: Oświetlenie						
Razem dział: KORYTARZE						
1.1.9 PRZEDSIONEK						
1.1.9.1 Kamienne schody						
263 d.1.1.9.1	TZKNBK	Omieczenie powierzchni, usunięcie śladów starych farb i zapraw za pomocą twardej szczotki i skalpela	m ²	8,547		
264 d.1.1.9.1	TZKNC 6 0101-0604	Usunięcie wtórnych nieprawidłowych napraw oraz starych spoin	dm ²	120		
265 d.1.1.9.1	TZKNC 6 0101-0104	Dokładne oczyszczenie mechaniczne miejsc przeznaczonych do naprawy	m ²	11,083		
266 d.1.1.9.1	KNBK 16 0342-0101	Rozwiercenie pęknięć w celu usunięcia obluzowanych fragmentów marmuru	szt	15		
267 d.1.1.9.1	KNBK 8 0105-08	Wykonanie iniekcji w miejsca głucho oraz podklejenie miejsc odpajających się - płynną żywicą epoksydową	m ²	2,217		
268 d.1.1.9.1	BC 2 0212- 0202	Wypełnienie ubytków masą z żywicy epoksydowej - masa barwiona pod kolor kamienia	m ²	1,662		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
269 d.1.1.9.1	TZKNBK	Szlifowanie oraz polerowanie całej powierzchni schodów	m ²	11,083		
270 d.1.1.9.1	KNNRW 3 1305-01	Analogia - demontaż okładziny kamiennej boków schodów	m ²	1,987		
271 d.1.1.9.1	KNNRW 3 1305-01	Okładzina kamienna z kamienia dobranej pod kolor oryginału	m ²	1,987		
272 d.1.1.9.1	KNR-W 7-11 0231-0905	Spoinowanie wykładzin o powierzchniach płaskich głębokość spoinowania 20 mm- spoinowanie fugą przeznaczona do kamienia naturalnego odpornej na wilgoć i korozję biologiczną, elastyczną	m ²	1,987		
273 d.1.1.9.1	BC 2 0401-06	Impregnacja powierzchni kamienia preparatem hydrofobizującym i pogłębiającym naturalny kolor	m ²	13,070		
274 d.1.1.9.1	KNR 5-16 0210-02	Mechaniczne oczyszczenie elementów mosiężnych ze śladów zaprawy	szt	12		
275 d.1.1.9.1	TZKNBK	Odtworzenie metalowego elementu do mocowania dywanu	szt	1		
276 d.1.1.9.1	ORGB 2-02 2139-05	Polerowanie metalowych elementów	szt	12		
Razem dział: Kamienne schody						
1.1.9.2		Sufit schodkowy				
277 d.1.1.9.2	KNBK 5 1104-17	Rusztowania wewnętrzne rurowe, wysokość rusztowania do 4 m	m ²	26,36		
278 d.1.1.9.2	TZKNBK	Czas pracy rusztowania przy wykonywaniu robót na suficie	m-g	115,372		
279 d.1.1.9.2	TZKNBK	Ostrożne usunięcie wszystkich starych warstw farby	m ²	26,36		
280 d.1.1.9.2	KNBK 9 0048-0702	Uzupełnienie ubytków szpachlówką autorską na bazie gipsu sztukatorskiego i wody klejowej	szt	6		
281 d.1.1.9.2	TZKNBK	Scalanie kolorystyczne pół-polyskowymi farbami lateksowymi	m ²	26,360		
Razem dział: Sufit schodkowy						
1.1.9.3		Drzwi D.15				
282 d.1.1.9.3	KNR 19-01 1022-06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt	1		
283 d.1.1.9.3	KNR 19-01 1022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt	1		
284 d.1.1.9.3	KNR 19-01 1022-20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe	szt	2		
285 d.1.1.9.3	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem	m ²	3,520		
286 d.1.1.9.3	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²	0,880		
287 d.1.1.9.3	TZKNBK	Odtworzenie politurę od strony przedsionka na elementach drewnianych- przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie wg. programu konserwatorskiego	m ²	1,760		
288 d.1.1.9.3	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolatem (akrylowym lub poliuretanowym)	m ²	1,760		
289 d.1.1.9.3	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna	m ²	1,760		
290 d.1.1.9.3	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alki-dową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa)	m ²	1,760		
291 d.1.1.9.3	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne,	szt	4		
Razem dział: Drzwi D.15						
1.1.9.4		Drzwi D.16				
292 d.1.1.9.4	KNR 19-01 1019-01	demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	2		
293 d.1.1.9.4	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem	m ²	8,928		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
294 d.1.1.9.4	KNR 2-02 1017-03	Anlogia - montaż nowych skrzydeł drzwiowych	m ²	3,080		
295 d.1.1.9.4	TZKNBK	Wykonanie politory na drzwiach i ościeżnicy- przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie wg. programu konserwatorskiego	m ²	15,088		
296 d.1.1.9.4	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne,	szt	6		
Razem dział: Drzwi D.16						
1.1.9.5		Drzwi D.17				
297 d.1.1.9.5	KNR 19-01 1022-06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt	1		
298 d.1.1.9.5	KNR 19-01 1022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt	1		
299 d.1.1.9.5	KNR 19-01 1022-20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe	szt	2		
300 d.1.1.9.5	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem	m ²	3,520		
301 d.1.1.9.5	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²	0,880		
302 d.1.1.9.5	TZKNBK	Odtworzenie politory od na elementach drewnianych- przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie wg. programu konserwatorskiego	m ²	3,520		
303 d.1.1.9.5	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne,	szt	4		
Razem dział: Drzwi D.17						
1.1.9.6		Oświetlenie				
304 d.1.1.9.6	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana żyrandola na nowy, utrzymane w charakterze obiektu	szt	1,000		
305 d.1.1.9.6	TZKNBK	Odczyszczenie i ewentualne drobne naprawy plafonu wg. programu konserwatorskiego	szt	1		
306 d.1.1.9.6	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt	4		
Razem dział: Oświetlenie						
Razem dział: PRZEDSIÓNEK						
1.1.10		KAPLICA (dawniej szatnia)				
307 d.1.1.10	KNBK 6 1001-01	Zabezpieczenie drewnianej obudowy sklepienia na czas robót remontowych	m ²	7,880		
308 d.1.1.10	KNNRW 3 0601-01	Usunięcie wtórnie wykonanego łęku w tynku (powyżej linii boazerii)	m ²	3		
309 d.1.1.10	KNNRW 3 0703-04	Wykonanie nowej boazerii według projektu	m ²	5,925		
310 d.1.1.10	TZKNC 6 0101-0101	Oczyszczenie drewnianej obudowy sklepienia (omiecenie i umycie)	m ²	7,860		
311 d.1.1.10	KNR-W 4-03 0310-02	Montaż nowego oświetlenia	szt	4,000		
312 d.1.1.10	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt	2		
313 d.1.1.10	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt	1		
Razem dział: KAPLICA (dawniej szatnia)						
Razem dział: PARTER						
1.2		PIĘTRO				
1.2.1		PRACOWNIA GRAFICZNA (PRZESTRZEŃ OBRAZU)				
1.2.1.1		Sztukateria				
314 d.1.2.1.1	KNR 4-01 1202-09	Ostrożne usunięcie wszystkich warstw malarskich - analogia - usunięcie starych warstw farby	m ²	14,43		
315 d.1.2.1.1	KNBK 9 0048-0702	Uzupełnienie ubytków szpachłówką autorską na bazie gipsu sztukatorskiego i wody klejowej	m ²	1,443		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
316 d.1.2.1.1	TZKNBK	Scalanie kolorystyczne pół-połyskowymi farbami lateksowymi	m ²	14,430		
Razem dział: Sztukateria						
1.2.1.2		Drzwi D.20				
317 d.1.2.1.2	KNR 19-01 1022-06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt	1		
318 d.1.2.1.2	KNR 19-01 1022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt	1		
319 d.1.2.1.2	KNR 19-01 1022-20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe	szt	2		
320 d.1.2.1.2	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usuniecie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem	m ²	3,960		
321 d.1.2.1.2	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²	0,990		
322 d.1.2.1.2	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)	m ²	3,960		
323 d.1.2.1.2	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna	m ²	3,960		
324 d.1.2.1.2	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alki-dową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa)	m ²	3,960		
325 d.1.2.1.2	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne,	szt	4		
Razem dział: Drzwi D.20						
1.2.1.3		Parkiet				
326 d.1.2.1.3	KNR 19-01 0933-03	Cyklinowanie parkietu	m ²	14,43		
327 d.1.2.1.3	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²	14,43		
328 d.1.2.1.3	TZKNBK	Rekonstrukcja listwy cokołowej (na wzór istniejącej) oraz montaż wg. programu konserwatorskiego	mb	14		
329 d.1.2.1.3	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu	m ²	14,43		
Razem dział: Parkiet						
1.2.1.4		Oświetlenie				
330 d.1.2.1.4	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na nowe, utrzymane w charakterze obiektu	szt	1		
331 d.1.2.1.4	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt	3		
332 d.1.2.1.4	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt	1		
Razem dział: Oświetlenie						
Razem dział: PRACOWNIA GRAFICZNA (PRZESTRZEŃ OBRAZU)						
1.2.2		KORYTARZ				
1.2.2.1		Drzwi D.19				
333 d.1.2.2.1	KNR 19-01 1022-06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt	1		
334 d.1.2.2.1	KNR 19-01 1022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt	1		
335 d.1.2.2.1	KNR 19-01 1022-20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe	szt	2		
336 d.1.2.2.1	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usuniecie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem	m ²	3,96		
337 d.1.2.2.1	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²	0,99		
338 d.1.2.2.1	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)	m ²	3,96		
339 d.1.2.2.1	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna	m ²	3,96		
340 d.1.2.2.1	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alki-dową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa)	m ²	3,96		
341 d.1.2.2.1	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne,	szt	4		
Razem dział: Drzwi D.19						
1.2.2.2		Parkiet				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
342 d.1.2.2.2	KNR 19-01 0933-03	Cyklinowanie parkietu	m ²	9,07		
343 d.1.2.2.2	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²	9,07		
344 d.1.2.2.2	TZKNBK	Rekonstrukcja listwy cokołowej (na wzór istniejącej) oraz montaż wg. programu konserwatorskiego	mb	12		
345 d.1.2.2.2	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu	m ²	9,07		
Razem dział: Parkiet						
1.2.2.3 Oświetlenie						
346 d.1.2.2.3	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na nowe, utrzymane w charakterze obiektu	szt	2		
347 d.1.2.2.3	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt	1		
348 d.1.2.2.3	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt	1		
349 d.1.2.2.3	KNR 19-01 1020-02	Demontaż wtórnej boazerii	m ²	1		
350 d.1.2.2.3	KNBK 8 0202-35	Uzupełnienia i naprawy tynków przetarcie tynków wewn. z naprawa rys i drobnych uszkodzeń o pow. do 0.1 m ² bez zeszkrob. starej farby na ścianach (poz 63)	m ²	1,0		
351 d.1.2.2.3	KNNR 3 0605-0502	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie	m ²	1,0		
Razem dział: Oświetlenie						
Razem dział: KORYTARZ						
1.2.3 PRACOWNIA TEATRALNA						
1.2.3.1 Sztukaterie						
352 d.1.2.3.1	TZKNBK	Analogia - Zeszkrobanie i zmycie starej farby -Wsp. do R- 1.10- z elementów sztukatorskich - trzy warstwy farby usuwane ręcznie	m ²	4,396		
353 d.1.2.3.1	KNBK 9 1300-5801	oczyszczenie z resztek farby szczotkami	m ²	4,396		
354 d.1.2.3.1	KNBK 9 0048-0702	Uzupełnienie ubytków szpachlówką autorską na bazie gipsu sztukatorskiego i wody klejowej	m ²	0,440		
355 d.1.2.3.1	TZKNBK	Scalanie kolorystyczne pół-połyskowymi farbami lateksowymi	m ²	4,396		
Razem dział: Sztukaterie						
1.2.3.2 Drzwi D.21, D.22 oraz D.23						
356 d.1.2.3.2	KNR 19-01 1022-06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt	3		
357 d.1.2.3.2	KNR 19-01 1022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt	12		
358 d.1.2.3.2	KNR 19-01 1022-20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe	szt	3		
359 d.1.2.3.2	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem	m ²	32,808		
360 d.1.2.3.2	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²	8,202		
361 d.1.2.3.2	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)	m ²	32,808		
362 d.1.2.3.2	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna	m ²	32,808		
363 d.1.2.3.2	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alki-dową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa)	m ²	32,808		
364 d.1.2.3.2	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne,	szt	18		
Razem dział: Drzwi D.21, D.22 oraz D.23						
1.2.3.3 Parkiety						
365 d.1.2.3.3	KNR 19-01 0933-03	Cyklinowanie parkietu	m ²	43,96		
366 d.1.2.3.3	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²	43,96		
367 d.1.2.3.3	TZKNBK	Rekonstrukcja listwy cokołowej (na wzór istniejącej) oraz montaż wg. programu konserwatorskiego	mb	27		
368 d.1.2.3.3	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu	m ²	43,96		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: Parkiety						
1.2.3.4						
Oświetlenie						
369	KNR-W 4-03	Wymiana lamp na nowe, utrzymane w charakterze obiektu	szt	5		
d.1.2.3.4	0310-02					
370	KNR 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt	5		
d.1.2.3.4	0507-04					
371	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika	szt	4		
d.1.2.3.4	0307-0302					
Razem dział: Oświetlenie						
Razem dział: PRACOWNIA TEATRALNA						
1.2.4						
MONTAŻ FILMU (PRZESTRZEŃ OBRAZU)						
1.2.4.1						
Sztukateria						
372	TZKNBK	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby -Wsp. do R- 1.10- z elementów sztukatorskich - trzy warstwy farby usuwane ręcznie	m ²	1,507		
d.1.2.4.1						
373	KNBK 9	oczyszczenie z resztek farby szczotkami	M2	1,507		
d.1.2.4.1	1300-5801					
374	KNBK 9	Uzupełnienie ubytków szpachlówką autorską na bazie gipsu sztukatorskiego i wody klejowej	m ²	0,151		
d.1.2.4.1	0048-0702					
375	TZKNBK	Wykonanie listwy sufitowej wg. programu konserwatorskiego	mb	3,4		
d.1.2.4.1						
376	TZKNBK	Scalanie kolorystyczne pół-połyskowymi farbami lateksowymi	m ²	1,507		
d.1.2.4.1						
Razem dział: Sztukateria						
1.2.4.2						
Drzwi D.24						
377	KNR 19-01	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt	1		
d.1.2.4.2	1022-06					
378	KNR 19-01	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt	1		
d.1.2.4.2	1022-17					
379	KNR 19-01	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe	szt	4		
d.1.2.4.2	1022-20					
380	KNBK 8	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usuniecie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem	m ²	7,590		
d.1.2.4.2	0105-18					
381	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²	1,898		
d.1.2.4.2						
382	KNR 4-01	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)	m ²	7,590		
d.1.2.4.2	0628-04					
383	KNR 4-01	Gruntowanie drewna	m ²	7,590		
d.1.2.4.2	0628-04					
384	KNBK 15	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alki-dową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa)	m ²	7,590		
d.1.2.4.2	0601-02					
385	KNBK 21	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne,	szt	4		
d.1.2.4.2	0004-0201					
Razem dział: Drzwi D.24						
1.2.4.3						
Parkiety						
386	KNR 19-01	Cyklinowanie parkietu	m ²	15,07		
d.1.2.4.3	0933-03					
387	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²	15,07		
d.1.2.4.3						
388	TZKNBK	Rekonstrukcja listwy cokołowej (na wzór istniejącej) oraz montaż wg. programu konserwatorskiego	mb	18		
d.1.2.4.3						
389	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu	m ²	15,07		
d.1.2.4.3						
Razem dział: Parkiety						
1.2.4.4						
Oświetlenie						
390	KNR-W 4-03	Wymiana lamp na nowe, utrzymane w charakterze obiektu	szt	1		
d.1.2.4.4	0310-02					
391	KNR 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt	4		
d.1.2.4.4	0507-04					
392	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika	szt	1		
d.1.2.4.4	0307-0302					
Razem dział: Oświetlenie						
Razem dział: MONTAŻ FILMU (PRZESTRZEŃ OBRAZU)						
1.2.5						
STUDIO CYFROWE (PRZESTRZEŃ DŹWIĘKU)						
1.2.5.1						
Sztukateria						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
393 d.1.2.5.1	TZKNBK	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby -Wsp. do R- 1.10- z elementów sztukatorskich - trzy warstwy farby usuwane ręcznie	m ²	32,240		
394 d.1.2.5.1	KNBK 9 1300-5801	oczyszczenie z resztek farby szczotkami	m ²	32,240		
395 d.1.2.5.1	KNBK 9 0048-0702	Uzupełnienie ubytków szpachlówką autorską na bazie gipsu sztukatorskiego i wody klejowej	m ²	3,224		
396 d.1.2.5.1	TZKNBK	wykonanie listwy sufitowej wg. programu konserwatorskiego	mb	7		
397 d.1.2.5.1	TZKNBK	Scalanie kolorystyczne pół-połyskowymi farbami lateksowymi	m ²	32,240		
Razem dział: Sztukateria						
1.2.5.2		Drzwi D.25 oraz d.26				
398 d.1.2.5.2	KNR 19-01 1022-06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt	2		
399 d.1.2.5.2	KNR 19-01 1022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt	2		
400 d.1.2.5.2	KNR 19-01 1022-20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe	szt	8		
401 d.1.2.5.2	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usuniecie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem	m ²	17,902		
402 d.1.2.5.2	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²	4,476		
403 d.1.2.5.2	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)	m ²	17,902		
404 d.1.2.5.2	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna	m ²	17,902		
405 d.1.2.5.2	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alki-dową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa)	m ²	17,902		
406 d.1.2.5.2	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne,	szt	12		
Razem dział: Drzwi D.25 oraz d.26						
1.2.5.3		Parkiety				
407 d.1.2.5.3	KNR 19-01 0933-03	Cyklinowanie parkietu	m ²	32,24		
408 d.1.2.5.3	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²	32,24		
409 d.1.2.5.3	TZKNBK	Rekonstrukcja listwy cokołowej (na wzór istniejącej) oraz montaż wg. programu konserwatorskiego	mb	22		
410 d.1.2.5.3	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu wg. programu konserwatorskiego	m ²	32,24		
Razem dział: Parkiety						
1.2.5.4		Oświetlenie				
411 d.1.2.5.4	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na nowe, utrzymane w charakterze obiektu	szt	2,000		
412 d.1.2.5.4	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt	4		
413 d.1.2.5.4	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt	1		
Razem dział: Oświetlenie						
Razem dział: STUDIO CYFROWE (PRZESTRZEŃ DŹWIĘKU)						
1.2.6		KORYTARZ				
1.2.6.1		Parkiety				
414 d.1.2.6.1	KNR 19-01 0933-03	Cyklinowanie parkietu	m ²	16,38		
415 d.1.2.6.1	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego wg. programu konserwatorskiego	m ²	16,38		
416 d.1.2.6.1	TZKNBK	Rekonstrukcja listwy cokołowej (na wzór istniejącej) oraz montaż wg. programu konserwatorskiego	mb	16		
417 d.1.2.6.1	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu wg. programu konserwatorskiego	m ²	16,38		
Razem dział: Parkiety						
1.2.6.2		Naprawa tynków				
418 d.1.2.6.2	KNR 19-01 1020-02	Demontaż wtórnej boazerii	m ²	19,000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
419 d.1.2.6.2	KNBK 8 0202-35	Uzupełnienia i naprawy tynków przetarcie tynków wewn. z naprawa rys i drobnych uszkodzeń o pow. do 0.1 m2 bez zeszkrob. starej farby na ścianach	m ²	19		
420 d.1.2.6.2	KNNR 3 0605-0502	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przetarciem tynków farbą emulsyjną dwukrotnie	m ²	19		
Razem dział: Naprawa tynków						
1.2.6.3		Oświetlenie				
421 d.1.2.6.3	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na mowe, utrzymane w charakterze obiektu	szt	3,000		
422 d.1.2.6.3	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt	1		
423 d.1.2.6.3	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt	2		
Razem dział: Oświetlenie						
Razem dział: KORYTARZ						
1.2.7		PRACOWNIA MULTIMEDIALNA (PRZESTRZEŃ OBRAZU)				
1.2.7.1		Sztukateria				
424 d.1.2.7.1	TZKNBK	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby -Wsp. do R- 1.10- z elementów sztukatorskich - trzy warstwy farby usuwane ręcznie wg. programu konserwatorskiego	m ²	11,892		
425 d.1.2.7.1	KNBK 9 1300-5801	oczyszczenie z resztek farby szczotkami	m ²	11,892		
426 d.1.2.7.1	KNBK 9 0048-0702	Uzupełnienie ubytków szpachlówką autorską na bazie gipsu sztukatorskiego i wody klejowej	szt	11		
427 d.1.2.7.1	TZKNBK	Scalanie kolorystyczne pół-połyskowymi farbami lakiersowymi wg. programu konserwatorskiego	m ²	11,892		
Razem dział: Sztukateria						
1.2.7.2		Drzwi D.27, D.28 oraz D.29				
428 d.1.2.7.2	KNR 19-01 1022-06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt	4		
429 d.1.2.7.2	KNR 19-01 1022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt	4		
430 d.1.2.7.2	KNR 19-01 1022-20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe	szt	10		
431 d.1.2.7.2	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem	m ²	35,080		
432 d.1.2.7.2	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego wg. programu konserwatorskiego	m ²	9,520		
433 d.1.2.7.2	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)	m ²	38,080		
434 d.1.2.7.2	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna	m ²	38,080		
435 d.1.2.7.2	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alki-dową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa)	m ²	38,080		
436 d.1.2.7.2	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne,	szt	18		
Razem dział: Drzwi D.27, D.28 oraz D.29						
1.2.7.3		Parkiety				
437 d.1.2.7.3	KNR 19-01 0933-03	Cyklinowanie parkietu	m ²	42,10		
438 d.1.2.7.3	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego wg. programu konserwatorskiego	m ²	42,10		
439 d.1.2.7.3	TZKNBK	Rekonstrukcja listwy cokołowej (na wzór istniejącej) oraz montaż wg. programu konserwatorskiego	mb	26		
440 d.1.2.7.3	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu wg. programu konserwatorskiego	m ²	42,10		
Razem dział: Parkiety						
1.2.7.4		Drewniana zabudowa ścian, karnisze skrzynkowe, drewniane parapety				
441 d.1.2.7.4	TZKNBK	Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich (chemicznie i mechanicznie) - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem wg. programu konserwatorskiego	m ²	1,920		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
442 d.1.2.7.4	TZKNBK	Rekonstrukcja brakujących fragmentów karniszy i płyt przy oknach (ok. 10%) wg. programu konserwatorskiego	m ²	0,480		
443 d.1.2.7.4	KNBK 20 0118-0101	Analogia - demontaż parapetów	m ²	1,120		
444 d.1.2.7.4	KNBK 20 0118-0301	Montaż nowych , drewnianych parapetów	m ²	1,120		
445 d.1.2.7.4	KNNRW 3 0707-02	Montaż osłon na grzejniki wraz z kratownicami	m ²	3,072		
446 d.1.2.7.4	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)	m ²	3,040		
447 d.1.2.7.4	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna	m ²	3,040		
448 d.1.2.7.4	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alki-dową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa)	m ²	3,040		
Razem dział: Drewniana zabudowa ścian, karnisze skrzynkowe, drewniane parapety						
1.2.7.5		Oświetlenie				
449 d.1.2.7.5	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na nowe, utrzymane w charakterze obiektu	szt	8		
450 d.1.2.7.5	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt	4		
451 d.1.2.7.5	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt	3		
Razem dział: Oświetlenie						
Razem dział: PRACOWNIA MULTIMEDIALNA (PRZESTRZEŃ OBRAZU)						
1.2.8		PODCIEŃ				
1.2.8.1		Drzwi D.30				
452 d.1.2.8.1	KNR 19-01 1022-06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt	1		
453 d.1.2.8.1	KNR 19-01 1022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt	1		
454 d.1.2.8.1	KNR 19-01 1022-20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe	szt	2		
455 d.1.2.8.1	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem	m ²	7,732		
456 d.1.2.8.1	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego wg. programu konserwatorskiego	m ²	1,933		
457 d.1.2.8.1	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)	m ²	7,732		
458 d.1.2.8.1	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna	m ²	7,732		
459 d.1.2.8.1	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alki-dową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa)	m ²	7,732		
460 d.1.2.8.1	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne,	szt	4		
Razem dział: Drzwi D.30						
1.2.8.2		Parkiet				
461 d.1.2.8.2	KNR-W 4-01 0439-01	Analogia -Demontaż parkietu	m ²	10,68		
462 d.1.2.8.2	KNR 7-28 0301-10	Usunięcie starego podłoża po rozebraniu podłogi z deszczulek, podłoże z betonu grubości 5 cm	m ²	10,68		
463 d.1.2.8.2	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, grubości 20 mm	m ²	10,68		
464 d.1.2.8.2	KNNR 2 1202-03	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm	m ²	10,68		
465 d.1.2.8.2	BC 2 0416-06	Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 20 mm, podłoże: jastychy, cementowe i szybowiążące	m ²	10,68		
466 d.1.2.8.2	KNNR 2 1205-05	Montaż nowego parkietu- parkiet w jodełkę wzorowany na parkiecie w sąsiedniej sali	m ²	10,68		
467 d.1.2.8.2	KNBK 5 0502-11	Montaż listwy cokołowej szerokiej - montaż (poz. 70)	m	14,000		
468 d.1.2.8.2	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu wg. programu konserwatorskiego	m ²	10,68		
Razem dział: Parkiet						
1.2.8.3		Oświetlenie				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
469 d.1.2.8.3	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na nowe, utrzymane w charakterze obiektu	szt	2		
470 d.1.2.8.3	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt	1		
471 d.1.2.8.3	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt	1		
Razem dział: Oświetlenie						
Razem dział: PODCIĘN						
1.2.9		GABINET DYREKTORA				
1.2.9.1		Drewniana zabudowa ścian				
472 d.1.2.9.1	TZKNBK	Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich (chemicznie i mechanicznie) - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką, szczotką bądź skalpelem, wg. programu konserwatorskiego	m ²	36,698		
473 d.1.2.9.1	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego wg. programu konserwatorskiego	m ²	11,009		
474 d.1.2.9.1	TZKNBK	Rekonstrukcja brakującej szafy przy przejściu do pomieszczenia 2.8 (wraz z podestem na linii ściany) wg. programu konserwatorskiego	m ²	7,670		
475 d.1.2.9.1	TZKNBK	Odtworzenie gzymsu nad kominkiem wg. programu konserwatorskiego	mb	1,2		
476 d.1.2.9.1	TZKNBK	Wypełnienie płyciny ściany lustrem w ozdobnej ramie wg. programu konserwatorskiego	kpl.	1		
477 d.1.2.9.1	TZKNBK	Odtworzenie drewnianej zabudowy ściany z zachowaniem artykulacji - zgodnie z zachowanymi elementami wystroju wg. programu konserwatorskiego	m ²	9,024		
478 d.1.2.9.1	TZKNBK	Rekonstrukcja brakujących listew i zdobień (ok. 10%) oraz mocowanie liżnych fragmentów zabudowy, odtworzenie karniszy w obudowie ościeży okiennych wg. programu konserwatorskiego	kpl.	5		
479 d.1.2.9.1	KNBK 21 0004-0201	Wymiana zamków i zawiasów	szt	10		
480 d.1.2.9.1	TZKNBK	Montaż luster w drzwiach do szaf wg. programu konserwatorskiego	kpl.	5		
481 d.1.2.9.1	KNBK 20 0118-0301	Wymiana parapetów na nowe, podniesione do obecnej wysokości okna	m ²	1		
482 d.1.2.9.1	TZKNBK	Rekonstrukcja osłon na grzejniki wraz z kratownicami wg. programu konserwatorskiego	m ²	2		
483 d.1.2.9.1	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)- D.7 od strony korytarza, D.8 od strony oranżerii, D 9 od strony pomieszczeń biurowych	m ²	53,392		
484 d.1.2.9.1	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna	m ²	53,392		
485 d.1.2.9.1	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne drewnianej zabudowy farbą alkidową	m ²	53,392		
Razem dział: Drewniana zabudowa ścian						
1.2.9.2		Kominek				
486 d.1.2.9.2	TZKNBK	Wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej kominka według programu konserwatorskiego	kpl.	1		
Razem dział: Kominek						
1.2.9.3		Parkiety				
487 d.1.2.9.3	KNR 19-01 0933-03	Cyklinowanie parkietu	m ²	32,81		
488 d.1.2.9.3	TZKNBK	Uzupełnienie parkietu wraz z materiałem - elementy nowe 5% wg. programu konserwatorskiego	m ²	4,922		
489 d.1.2.9.3	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego wg. programu konserwatorskiego	m ²	32,81		
490 d.1.2.9.3	TZKNBK	Rekonstrukcja listwy cokołowej (na wzór istniejącej) oraz montaż wg. programu konserwatorskiego	mb	22		
491 d.1.2.9.3	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu wg. programu konserwatorskiego	m ²	32,81		
Razem dział: Parkiety						
1.2.9.4		Sztukateria				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
492 d.1.2.9.4	TZKNBK	Analogia - Zeskrobanie i zmycie starej farby -Wsp. do R- 1.10- z elementów sztukatorskich - trzy warstwy farby usuwane ręcznie wg. programu konserwatorskiego	m ²	12,345		
493 d.1.2.9.4	KNBK 9 1300-5801	oczyszczenie z resztek farby szczotkami	m ²	12,345		
494 d.1.2.9.4	KNBK 9 0048-0702	Uzupełnienie ubytków szpachlówką autorską na bazie gipsu sztukatorskiego i wody klejowej	m ²	1,235		
495 d.1.2.9.4	TZKNBK	Scalanie kolorystyczne pół-polyskowymi farbami lateksowymi wg. programu konserwatorskiego	m ²	12,345		
Razem dział: Sztukateria						
1.2.9.5						
Oświetlenie						
496 d.1.2.9.5	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na nowe, utrzymane w stylistyce pasującej do okresu powstania budynku	szt	1		
497 d.1.2.9.5	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt	4		
498 d.1.2.9.5	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt	2		
Razem dział: Oświetlenie						
Razem dział: GABINET DYREKTORA						
1.2.10						
DAWNA ŁAZIENKA HRABINY						
1.2.10.1						
Ściany i posadzka						
499 d.1.2.10.1	TZKNBK	Wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej łazienki według programu postępowania konserwatorskiego	kpl.	1		
500 d.1.2.10.1	TZKNBK	Montaż nowego ustępu pasującego stylistyka do epoki wg. programu konserwatorskiego	kpl.	1		
501 d.1.2.10.1	TZKNBK	Montaż umywalki pasującej stylistyką do epoki wg. programu konserwatorskiego	kpl.	1		
502 d.1.2.10.1	TZKNBK	Oczyszczenie oryginalnej wanny wg. programu konserwatorskiego	kpl.	1		
503 d.1.2.10.1	TZKNBK	Montaż armatury (bateria umywalkowa - 1 szt., bateria wannowa - 1 szt.) wg. programu konserwatorskiego	kpl.	1		
Razem dział: Ściany i posadzka						
1.2.10.2						
Oświetlenie						
504 d.1.2.10.2	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na nowe, utrzymane w stylistyce pasującej do okresu powstania budynku	szt	1		
505 d.1.2.10.2	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt	1		
Razem dział: Oświetlenie						
Razem dział: DAWNA ŁAZIENKA HRABINY						
1.2.11						
KORYTARZ						
1.2.11.1						
Drzwi do schowka D.34						
506 d.1.2.11.1	KNR 19-01 1022-06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt	1		
507 d.1.2.11.1	KNR 19-01 1022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt	1		
508 d.1.2.11.1	KNR 19-01 1022-20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe	szt	2		
509 d.1.2.11.1	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem	m ²	3,080		
510 d.1.2.11.1	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego wg. programu konserwatorskiego	m ²	0,618		
511 d.1.2.11.1	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)	m ²	3,080		
512 d.1.2.11.1	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna	m ²	3,080		
513 d.1.2.11.1	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alki-dową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa)	m ²	3,080		
514 d.1.2.11.1	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne,	szt	4		
Razem dział: Drzwi do schowka D.34						
1.2.11.2						
Parkiety						
515 d.1.2.11.2	KNR 19-01 0933-03	Cyklinowanie parkietu	m ²	17,30		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
516 d.1.2.11.2	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego wg. programu konserwatorskiego	m ²	17,30		
517 d.1.2.11.2	TZKNBK	Rekonstrukcja listwy cokołowej (na wzór istniejącej) oraz montaż wg. programu konserwatorskiego	mb	16		
518 d.1.2.11.2	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu wg. programu konserwatorskiego	m ²	17,30		
Razem dział: Parkiety						
Razem dział: KORYTARZ						
1.2.12						
SCHODY DO GABINETU DYREKTORA						
1.2.12.1						
Naprawa schodów drewnianych						
519 d.1.2.12.1	TZKNBK	Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich (chemicznie i mechanicznie) - zastosowanie środka zmiękczonego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem wg. programu konserwatorskiego	m ²	3,396		
520 d.1.2.12.1	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego wg. programu konserwatorskiego	m ²	3,396		
521 d.1.2.12.1	TZKNBK	naprawa ruchomych części, wymiana zawiasów i klamek w drzwiczkach do szaf wg. programu konserwatorskiego	m ²	4		
522 d.1.2.12.1	KNBK 20 0130-0302	Dwukrotne malowanie powierzchni stopni lakierobojcą pod kolor oryginału Krotność = 2	m ²	1,638		
523 d.1.2.12.1	TZKNBK	Odtworzenie polityry na elementach drewnianych- przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie. wg. programu konserwatorskiego	m ²	1,698		
524 d.1.2.12.1	KNBK 8 0202-35	Uzupełnienia i naprawy tynków przetarcie tynków wewn. z naprawa rys i drobnych uszkodzeń o pow. do 0.1 m2 bez zeszkrob. starej farby na ścianach	m ²	30		
525 d.1.2.12.1	KNR 19-01 1020-02	Demontaż wtórnej boazerii	m ²	30,00		
Razem dział: Naprawa schodów drewnianych						
1.2.12.2						
Oświetlenie						
526 d.1.2.12.2	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na nowe, utrzymane w charakterze obiektu	szt	4		
527 d.1.2.12.2	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt	1		
528 d.1.2.12.2	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt	2		
Razem dział: Oświetlenie						
Razem dział: SCHODY DO GABINETU DYREKTORA						
1.2.13						
PRACOWNIA						
1.2.13.1						
Drzwi D.35						
529 d.1.2.13.1	KNR 19-01 1022-06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt	1		
530 d.1.2.13.1	KNR 19-01 1022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt	1		
531 d.1.2.13.1	KNR 19-01 1022-20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe	szt	2		
532 d.1.2.13.1	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczonego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem	m ²	5,600		
533 d.1.2.13.1	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego wg. programu konserwatorskiego	m ²	1,400		
534 d.1.2.13.1	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)	m ²	5,600		
535 d.1.2.13.1	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna	m ²	5,600		
536 d.1.2.13.1	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alki-dową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa)	m ²	5,600		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
537 d.1.2.13.1	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne,	szt	4		
Razem dział: Drzwi D.35						
1.2.13.2		Parkiety				
538 d.1.2.13.2	KNR 19-01 0933-03	Cyklinowanie parkietu	m ²	22,41		
539 d.1.2.13.2	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego wg. programu konserwatorskiego	m ²	22,41		
540 d.1.2.13.2	TZKNBK	Rekonstrukcja listwy cokołowej (na wzór istniejącej) oraz montaż wg. programu konserwatorskiego	mb	18		
541 d.1.2.13.2	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu wg. programu konserwatorskiego	m ²	22,41		
Razem dział: Parkiety						
1.2.13.3		Oświetlenie				
542 d.1.2.13.3	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na nowe, utrzymane w charakterze obiektu	szt	2		
543 d.1.2.13.3	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt	4		
544 d.1.2.13.3	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt	1		
Razem dział: Oświetlenie						
Razem dział: PRACOWNIA						
1.2.14		HOL				
1.2.14.1		Drewniana zabudowa ścian wraz z balustradami i sufitem belkowym				
545 d.1.2.14.1	TZKNBK	Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich (chemicznie i mechanicznie) - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem	m ²	209,90		
546 d.1.2.14.1	KNR 19-01 1020-02	Demontaż fragmentu boazerii przy schodach na strych	m ²	7,500		
547 d.1.2.14.1	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego wg. programu konserwatorskiego	mb	50		
548 d.1.2.14.1	TZKNBK	Rekonstrukcja brakujących elementów takich jak obudowy grzejników, brakujące listwy - ok. 10% wg. programu konserwatorskiego powierzchni	m ²	20,99		
549 d.1.2.14.1	TZKNBK	Podniesienie wysokości balustrady poprzez dodanie dodatkowego modułu wg. programu konserwatorskiego	mb	9,20		
550 d.1.2.14.1	TZKNBK	naprawa ruchomych części, wymiana zawiasów i klamek w drzwiczkach do szaf wg. programu konserwatorskiego	m ²	15		
551 d.1.2.14.1	KNBK 12 0201-23	Wymiana starych płyt pilśniowych (pionowe płaszczyzny pomiędzy drewnianymi belkami) na nowe	m ²	36,79		
552 d.1.2.14.1	KNR 13-16 0301-04	Malowanie natryskowe płyt pilśniowych na kolor oryginalny	m ²	36,79		
553 d.1.2.14.1	KNNRW 3 0601-01	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m ²	20,99		
554 d.1.2.14.1	KNNRW 3 0601-02	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach	m ²	23,48		
555 d.1.2.14.1	KNNRW 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m ²	20,99		
556 d.1.2.14.1	KNNRW 3 0603-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na stropach i podciągach bez osiatkowania	m ²	23,48		
557 d.1.2.14.1	TZKNBK	Odtworzenie polistyrynu na elementach drewnianych- przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie wg. programu konserwatorskiego	m ²	209,90		
558 d.1.2.14.1	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami wewnętrznymi lateksowymi powierzchni sufitu i ścian z gruntowaniem, 2-krotne	m ²	44,470		
Razem dział: Drewniana zabudowa ścian wraz z balustradami i sufitem belkowym						
1.2.14.2		Stopnie				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
559 d.1.2.14.2	TZKNBK	Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich, uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami, rekonstrukcja brakujących elementów naprawa ruchomych części, dwukrotne malowanie powierzchni lakierobejcą pod kolor oryginału wg. programu konserwatorskiego	stopnica	14		
560 d.1.2.14.2	KNBK 20 0130-0302	Dwukrotne malowanie powierzchni stopni lakierobejcą pod kolor oryginału Krotność = 2	m ²	5,30		
Razem dział: Stopnie						
1.2.14.3		Kominek				
561 d.1.2.14.3	TZKNBK	Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich (chemicznie i mechanicznie) - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem wg. programu konserwatorskiego	m ²	2,23		
562 d.1.2.14.3	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego wg. programu konserwatorskiego	m	3,52		
563 d.1.2.14.3	KNR 13-16 0101-05	Piaskowanie cegieł wewnątrz kominka	m ²	1,431		
564 d.1.2.14.3	KNR 2-04 0907-01	Uzupełnienie spoin	m ²	1,431		
565 d.1.2.14.3	TZKNBK	Odtworzenie politurę na elementach drewnianych- przygotowanie podłoża, nałożenie pędzlem od 2 do 4 warstw roztworu szelaku, szlifowanie papierem ściernym granulacja 600-800, polerowanie gałgankiem bawełnianym zanurzonym w oleju lnianym i drobno mielonym pumeksie wg. programu konserwatorskiego	m ²	2,23		
566 d.1.2.14.3	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami wewnętrznymi lateksowymi powierzchni sufitu i ścian z gruntowaniem, 2-krotne	m ²	1		
567 d.1.2.14.3	KNNRW 10 2606-02	Zabezpieczenie stalowego elementu podkładem antykorozyjnym oraz malowanie elementu farbą grafitową	m ²	0,116		
Razem dział: Kominek						
1.2.14.4		Parkiety				
568 d.1.2.14.4	KNR 19-01 0933-03	Cyklinowanie parkietu	m ²	46,51		
569 d.1.2.14.4	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego	m ²	46,51		
570 d.1.2.14.4	TZKNBK	Rekonstrukcja listwy cokołowej (na wzór istniejącej) oraz montaż wg. programu konserwatorskiego	mb	29		
571 d.1.2.14.4	TZKNBK	Lakierowanie powierzchni położonego parkietu wg. programu konserwatorskiego	m ²	46,51		
Razem dział: Parkiety						
1.2.14.5		Drzwi D.37 oraz D.38				
572 d.1.2.14.5	KNR 19-01 1022-06	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, klamki z rozetami	szt	2		
573 d.1.2.14.5	KNR 19-01 1022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zamki wpuszczane	szt	4		
574 d.1.2.14.5	KNR 19-01 1022-20	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych, zawiasy drzwiowe wbijane lub kątowe	szt	2		
575 d.1.2.14.5	KNBK 8 0105-18	Czyszczenie stolarki drzwiowej -Usunięcie wszystkich starych warstw malarskich - zastosowanie środka zmiękczającego powłoki malarskie a następnie usunąć wszystkie warstwy szpachelką , szczotką bądź skalpelem	m ²	17,200		
576 d.1.2.14.5	TZKNBK	Uzupełnienie głębokich rys i ubytków kitami z wypełnieniem z pyłu drzewnego wg. programu konserwatorskiego	m ²	5,160		
577 d.1.2.14.5	KNR 4-01 0628-04	Zabezpieczenie drewna izolantem (akrylowym lub poliuretanowym)	m ²	17,200		
578 d.1.2.14.5	KNR 4-01 0628-04	Gruntowanie drewna	m ²	17,200		
579 d.1.2.14.5	KNBK 15 0601-02	Malowanie dwukrotne stolarki drzwiowej farbą alki-dową w kolorze oryginalnym (kość słoniowa)	m ²	17,200		
580 d.1.2.14.5	KNBK 21 0004-0201	Montaż klamek z szyldem, zamka , zawiasów- średnio ozdobne,	szt	8		
Razem dział: Drzwi D.37 oraz D.38						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2.14.6		Oświetlenie				
581 d.1.2.14.6	KNR-W 4-03 0310-02	Wymiana lamp na nowe, utrzymane w charakterze obiektu	szt	5,000		
582 d.1.2.14.6	KNR 4-03 0507-04	Wymiana gniazd wtyczkowych	szt	1		
583 d.1.2.14.6	KNR 4-03 0307-0302	Wymiana wyłącznika	szt	3		
Razem dział: Oświetlenie						
Razem dział: HOL						
1.2.15		RENOWACJA TARASU I BALKONÓW				
584 d.1.2.15	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych - rozebranie wykładziny balkonów	m ²	68,000		
585 d.1.2.15	KNR 4-04 0301-08	Rozebranie podłoża, z betonu gruzowego grubości ponad 15 cm balkonów	m ³	10,2		
586 d.1.2.15	KNNRW 3 0408-08	Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi 60 mm	cm	360,000		
587 d.1.2.15	KNNRW 3 0408-09	Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, dopłata za każde 10 mm zwiększenia średnicy otworu	cm	360,000		
588 d.1.2.15	KNR 2-23 0309-0101	Osadzenie słupków balustrad balkonowych na stałe w podłożu	szt	24,000		
589 d.1.2.15	KNBK 22 0008-17	Montaż balustrad balkonowych do uprzednio przygotowanych słupków	m	40,000		
590 d.1.2.15	KNR 2-02 1102-02	Wykonanie warstwy spadkowej balkonów - grubości 20 mm,	m ²	68,00		
591 d.1.2.15	BC 2 0218-01	Gruntowanie preparatem głębokopenetrującym powierzchni poziomych balkonów	m ²	68		
592 d.1.2.15	KNR 19-01 0715-0402	Uszczelnienie poprzez wykonanie fasety uszczelniającej na styku ścian-płyta balkonowa	m	30		
593 d.1.2.15	KNBK 7 0105-02	Wykonanie izolacji paroszczelnej balkonów. Izolacje wynosimy na ściany na wysokość poziomu wszystkich warstw	m ²	81,600		
594 d.1.2.15	KNBK 7 0105-02	Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW balkonów, pozioma, na sucho	m ²	68,0		
595 d.1.2.15	KNBK 7 0109-03	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych ułożona na wierzchu konstrukcji, pozioma, na sucho	m ²	68,0		
596 d.1.2.15	KNBK 7 0105-02	Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pozioma, na sucho - 2 x folia	m ²	68,0		
597 d.1.2.15	BC 2 0418-01	Wylewka samopoziomująca, warstwa wylewki grubości 5 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m ²	68,0		
598 d.1.2.15	KNR-W 7-11 0605-0501	Wykonanie nacięć dylatacyjnych szer. ok 6 mm tworząc pola max. 20 m ² - naciecie na gł. 2/5 grubości jastrychu	m	10		
599 d.1.2.15	KNR AT-22 0105-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej sznurem dylatacyjnym i elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m	10,00		
600 d.1.2.15	BC 2 0218-01	Gruntowanie preparatem głębokopenetrującym powierzchni poziomych tarasu wraz ze szlamowaniem w pasie montażu blachy okapowej	m ²	14,0		
601 d.1.2.15	KNNR 2 0504-0204	Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, z cynku 0.60 mm	m ²	14,000		
602 d.1.2.15	KNR 9-32 0110-01	Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych na styku płyta balkonowa - ściana poprzez wtopienie taśmy uszczelniającej i szlamu uszczelniającego	m	29,00		
603 d.1.2.15	BC 2 0218-01	Wykonanie izolacji pełnopowierzchniowej bezszwowej z wyniesieniem na ściany	m ²	40,8		
604 d.1.2.15	KNR 2-02 1118-10	Okładzina balkonów z płyt z granitu grub. 5 cm kolor szary, faktura płomieniowana układane na klej wysokoelastyczny z wypełnieniem spoin masą fugową elastyczną	m ²	68,00		
605 d.1.2.15	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie istniejącej nawierzchni tarasu z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ze złożeniem materiałów z rozbiórki w przyzmy	m ²	124,00		
606 d.1.2.15	KNR 4-04 0301-08	Rozebranie podłoża, z betonu gruzowego grubości ponad 15 cm ze złożeniem materiałów z rozbiórki w przyzmy	m ³	24,8		
607 d.1.2.15	KNR 2-31 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm ze złożeniem materiałów z rozbiórki w przyzmy	m ²	124,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
608 d.1.2.15	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach murków tarasu	m ²	36,46		
609 d.1.2.15	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Załadunek i wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³	62,73		
610 d.1.2.15	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm wykonywana metodą stabilizacji mechanicznej - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	124,00		
611 d.1.2.15	KNR 2-31 0104-05 0104-06	Warstwa odsączająca z piasku wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	124,00		
612 d.1.2.15	KNR 2-02 1101-01	Podkład betonowy na podłożu gruntowym z betonu C20/25 o grub. 15 cm	m ³	18,60		
613 d.1.2.15	KNR 2-02 1106-07	Zbrojenie siatką stalową podkładu betonowego	m ²	124,00		
614 d.1.2.15	KNR BC-02 0218-01	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych	m ²	124,00		
615 d.1.2.15	KNR 19-01 0715-0402	Uszczelnienie poprzez wykonanie fasety uszczelniającej na styku ściana-taras	m	30,10		
616 d.1.2.15	KNBK 7 0105-02	Wykonanie izolacji paroszczelnej . Izolacje wynosimy na ściany na wysokość poziomu wszystkich warstw	m ²	132,000		
617 d.1.2.15	KNR 9-32 0106-02	Izolacja przeciwwilgociowa posadzek z jastrychem pływającym w warunkach wilgoci gruntowej i wody nie wywierającej ciśnienia(Izolacje wynosimy na ściany na wysokość poziomu wszystkich warstw)	m ²	148,05		
618 d.1.2.15	KNR 2-02 0616-02 analogia	Izolacje z folii PE 0,2 mm na sucho pozioma - dwie warstwy, z wywinięciem na ściany	m ²	128,81		
619 d.1.2.15	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Jastrych cementowy z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarty na ostro z nadaniem spadku	m ²	124,00		
620 d.1.2.15	KNR 9-32 0110-01	Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych na styku płyta tarasowa - ściana poprzez wtopienie taśmy uszczelniającej i szlamu uszczelniającego	m	49,10		
621 d.1.2.15	KNR AT-03 0101-03	Wykonanie nacięć dylatacyjnych szer. ok 6 mm tworząc pola max. 20 m ² - naciecie na gł. 2/5 grubosci jastrychu	m	16,80		
622 d.1.2.15	KNR AT-22 0105-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej sznurem dylatacyjnym i elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 6 mm	m	16,80		
623 d.1.2.15	KNR 9-32 0106-02	Izolacja przeciwwilgociowa posadzek z jastrychem pływającym	m ²	124,00		
624 d.1.2.15	KNR 2-02 1118-10	Okładzina tarasu z płyt z granitu grub. 5 cm kolor szary, faktura płomieniowana układane na klej wysokoelastyczny z wypełnieniem spoin masą fugową elastyczną	m ²	124,00		
625 d.1.2.15	KNR 9-26 0101-01	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu z rusztem żeliwnym o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia A15	m	10,00		
626 d.1.2.15	KNR 0-26 0642-01	Tynki renowacyjne na podłożach z cegły na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie - Murki tarasu	m ²	36,46		
627 d.1.2.15	KNR-W 2-02 1519-02	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m ²	36,46		
628 d.1.2.15	KNR BC-02 0202-01	Czyszczenie strumieniowo - ściernie powierzchni betonowych poziomych niemalowanych - schodów betonowych	m ²	38,88		
629 d.1.2.15	KNR BC-02 0210-01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej konstrukcji schodów betonowych	m ²	38,88		
630 d.1.2.15	KNR BC-02 0212-01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm - wyrównanie schodów do danego profilu	m ²	38,88		
631 d.1.2.15	KNR BC-02 0202-01	Czyszczenie strumieniowo - ściernie powierzchni betonowych poziomych niemalowanych - nakryw muru oporowego tarasu	m ²	29,26		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
632 d.1.2.15	KNR BC-02 0211-01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni nakryw betonowych muru oporowego tarasu zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm	m ²	29,26		
Razem dział: RENOWACJA TARASU I BALKONÓW						
1.2.16		ŚWIETLIK				
633 d.1.2.16	TZKNBK	Konserwacja szklanych luksferów świetlika w stropodachu nad wejściem głównym wg. programu konserwatorskiego	m ²	1,8		
Razem dział: ŚWIETLIK						
Razem dział: PIĘTRO						
Razem dział: PRACE KOCERWATORSKIE						
2	45262520-2	ROBOTY BUDOWLANE				
2.1		IZOLACJA FUNDAMENTÓW				
634 d.2.1	KNR 0-39 0101-05	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości gr. 3 cegieł metodą iniekcji grawitacyjnej	m	176,90		
Razem dział: IZOLACJA FUNDAMENTÓW						
2.2		ROBOTY MURARSKIE I ŻELBETOWE				
635 d.2.2	KNR 4-04 0303-02	Rozebranie fragmentów ścian budynku	m ³	24,50		
636 d.2.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładkowym na odległość 5 km	m ³	24,50		
637 d.2.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³	16,40		
638 d.2.2	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą smarowania	m ²	650,00		
639 d.2.2	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg.	m ²	138,00		
640 d.2.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	16,00		
641 d.2.2	KNR 4-01 0354-11 analogia	Wykucie z muru podokienników drewnianych	szt	96,00		
642 d.2.2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie parapetów wewnętrznych drewnianych	szt.	106,00		
643 d.2.2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ z cegły klinkierowej	m ³	18,60		
644 d.2.2	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - ręczne układanie betonu	m ²	15,20		
645 d.2.2	KNR 2-02 0290-01/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t	0,30		
Razem dział: ROBOTY MURARSKIE I ŻELBETOWE						
2.3		TOALETY NA PIĘTRZE (SKRZYDŁO TECHNICZNE)				
646 d.2.3	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg.	m ²	94,00		
647 d.2.3	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	6,00		
648 d.2.3	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe drewniane w kolorze brązowym dla drzwi wewnętrznych	szt.	5,00		
649 d.2.3	KNR 2-02 1015-08	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z drewna klejonego - według Projektu Budowlano-Wykonawczego	m ²	9,23		
650 d.2.3	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²	187,00		
651 d.2.3	KNR 0-12 1118-03 z. sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gres antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Układanie w "karo".	m ²	25,00		
652 d.2.3	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²	128,30		
653 d.2.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich ścian i sufitów	m ²	83,70		
654 d.2.3	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta pod opaskę w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²	88,45		
655 d.2.3	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa opaski o grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	88,45		
656 d.2.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	176,90		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: TOALETY NA PIĘTRZE (SKRZYDŁO TECHNICZNE)						
2.4		NOWE OTWORY DRZWIOWE W ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH				
657 d.2.4	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³	1,14		
658 d.2.4	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do l NP 180 mm	m	20,00		
659 d.2.4	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m	20,00		
Razem dział: NOWE OTWORY DRZWIOWE W ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH						
2.5		WYKONANIE KOMINÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ				
660 d.2.5	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.	m ³	10,85		
Razem dział: WYKONANIE KOMINÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ						
2.6		DEMONTAŻ STROPU NA PODDASZU WRAZ Z BUDOWĄ SCHODÓW				
661 d.2.6	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka stropów o konstrukcji betonowej zbrojonych	m ³	4,10		
662 d.2.6	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³	4,10		
663 d.2.6	KNR 2-02 0218-02 0218-06	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 12 cm - ręczne układanie betonu	m ²	18,60		
664 d.2.6	KNR 2-02 0290-01/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t	0,43		
665 d.2.6	KNR 2-02 1207-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych ozdobne	m	24,00		
666 d.2.6	KNR 2-02 1208-03	Pochwył stalowy na wspornikach	m	12,00		
Razem dział: DEMONTAŻ STROPU NA PODDASZU WRAZ Z BUDOWĄ SCHODÓW						
2.7		OKNO ODDYMIAJĄCE I WYŁAZY DACHOWE				
667 d.2.7	KNR-W 2-02 1017-02	Okno oddymiające dachowe klasy wg EN 12101-2: RE 1000(+10000), SL 500, WL1500, T(00), B300 o wymiarach 100x140 cm o powierzchni czynnej 0,70 m2 z dwoma siłownikami elektrycznym 24V, z kołnierzem uszczelniającym montowane na dachu pochylm krytym blachą trapezową i wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich	kpl	1,00		
Razem dział: OKNO ODDYMIAJĄCE I WYŁAZY DACHOWE						
2.8	45261100-5	KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU				
668 d.2.8	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m	266,00		
669 d.2.8	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja grzybobójcza i ogniochronna elementów konstrukcyjnych dachu	m ²	1 380,00		
670 d.2.8	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie	m	70,00		
671 d.2.8	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - kleszcze	m	24,00		
672 d.2.8	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny	m	16,00		
673 d.2.8	KNR 4-01 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m	18,00		
674 d.2.8	KNR 2-02 0408-03	Konstrukcja drewniana lukarny przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³	4,52		
675 d.2.8	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie pełne połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m ²	1 153,00		
Razem dział: KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU						
2.9	45261210-9	POKRYCIE DACHOWE				
676 d.2.9	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	217,00		
677 d.2.9	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	104,00		
678 d.2.9	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	1 153,0		
679 d.2.9	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach 140 do 24 cm	m ²	1 153,00		
680 d.2.9	KNR 2-02 0501-01	Folia paroprzepuszczalna zbrojona układana na deskowaniu	m ²	1 153,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
681 d.2.9	KNNR 2 0501-01 z. sz.5 9906- 01 analogia	Mata strukturalna pod pokrycie dachowe na dachach drewnianych jednowarstwowe	m ²	1 153,00		
682 d.2.9	KNR-W 2-02 0508-03	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.50 mm; rozstaw rąbka prostokątnego do okapu 90 cm	m ²	1 153,00		
683 d.2.9	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi co do 100 cm	m ²	1 153,00		
684 d.2.9	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²	168,30		
685 d.2.9	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m	176,90		
686 d.2.9	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m	104,00		
Razem dział: POKRYCIE DACHOWE						
2.10	45421131-1	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
687 d.2.10	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe drewniane w kolorze brązowym dla drzwi wewnętrznych	szt.	62,00		
688 d.2.10	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe drewniane w kolorze brązowym dla drzwi zewnętrznych	szt.	2,00		
689 d.2.10	KNR 2-02 1015-08	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne z drewna klejonego - według Projektu Budowlano-Wykonawczego	m ²	126,65		
690 d.2.10	KNR 2-02 1015-08	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne z drewna klejonego - według Projektu Budowlano-Wykonawczego	m ²	3,69		
691 d.2.10	KNR 0-19 0930-08 analogia	Okna rozwiernie z drewna klejonego w kolorze brązowym z szybą dwukomorową ciepłochronną niskoemisyjną (4/16Ar/4) U<=0,90 W/m ² K z obrobieniem ościeży wewnętrznych i zewnętrznych - okno o wymiarach w świetle ościeży 1000x1400 mm, profil ościeżnicy i skrzydeł według Projektu Budowlano-Wykonawczego	szt.	10,00		
Razem dział: STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA						
2.11	45321000-3	DOCIEPLENIE DACHU PODDASZA				
692 d.2.11	KNR 4-01 0429-04 analogia	Rozebranie zabudowy poddasza z płyty g-k z izolacją termiczną z wełny mineralnej	m ²	596,71		
693 d.2.11	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³	119,34		
694 d.2.11	KNR AT-43 0205-02	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych wodo i ogniochronnych grub. 2x15 mm (widoczna konstrukcja więźby dachowej) ; pokrycie dwuwarstwowe z wykonaniem izolacji cieplnej z wełny mineralnej grub. 20 cm i izolacji z folii izolacyjnej PE, wełna mineralna o współczynniku przewodzenia ciepła < 0,040 [W/mK]	m ²	639,21		
695 d.2.11	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej wysoko paroprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji drewnianej dachu	m ²	639,21		
Razem dział: DOCIEPLENIE DACHU PODDASZA						
2.12	45410000-4	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE				
696 d.2.12	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²	2 784,00		
697 d.2.12	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów	m ²	878,00		
698 d.2.12	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³	73,24		
699 d.2.12	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²	2 858,00		
700 d.2.12	KNR 4-01 0719-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych	m ²	2 784,00		
701 d.2.12	KNR 2-02 0806-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na stropach	m ²	911,80		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
702 d.2.12	KNR 4-01 0719-08	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach	m ²	878,00		
703 d.2.12	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²	84,30		
Razem dział: TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE						
2.13	45442100-8	ROBOTY MALARSKIE				
704 d.2.13	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich ścian i sufitów	m ²	4 473,10		
705 d.2.13	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze RAL 1013 płyt gipsowo-kartonowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	639,21		
Razem dział: ROBOTY MALARSKIE						
2.14	45432100-5	POSADZKI				
706 d.2.14	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki lastrykowej i płytek na zaprawie cementowej	m ²	261,20		
707 d.2.14	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³	5,22		
708 d.2.14	KNR 2-02 0616-01 analogia	Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,3 mm pozioma - dwie warstwy Krotność = 2	m ²	261,20		
709 d.2.14	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²	261,20		
710 d.2.14	KNR 2-02 1106-07	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	261,20		
711 d.2.14	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²	449,70		
712 d.2.14	KNR 0-12 1120-04	Okładziny schodów z płytek klinkierowych szklwionych antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych na klej	m ²	65,00		
713 d.2.14	KNR 2-02 1111-01	Posadzki z deszczulek z listwami przpodłogowymi drewnianymi	m ²	188,50		
714 d.2.14	KNR 0-12 1118-03 z. sz. 5.3.d	Posadzki z płytek gres antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Układanie w "karo".	m ²	171,20		
715 d.2.14	KNR 0-12 1119-05	Cokoliki, na schodach z płytek klinkierowych o wymiarach 30 x 30 cm wysokości cokolika równej 15 cm	m	45,00		
716 d.2.14	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek klinkierowych o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	260,00		
717 d.2.14	KNR 19-01 0933-02	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych nie zniszczonych	m ²	200,00		
718 d.2.14	KNNR 2 1205-08	Lakierowanie parkietów	m ²	200,00		
719 d.2.14	KNR 19-01 0933-04	Zapastowanie i froterowanie posadzek	m ²	200,00		
Razem dział: POSADZKI						
2.15		WINDA OSOBOWA				
720 d.2.15	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego	m ³	0,75		
721 d.2.15	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka stropów o konstrukcji betonowej zbrojonych	m ³	4,10		
722 d.2.15	KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m	18,00		
723 d.2.15	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³	4,85		
724 d.2.15	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C12/15	m ³	0,94		
725 d.2.15	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m ²	6,25		
726 d.2.15	KNR 2-02 0202-04	Płyta fundamentowa żelbetowa - beton C25/30	m ³	6,60		
727 d.2.15	KNR 2-02 0206-01 206-02 206-05	Ściany betonowe proste grubości 25 cm, beton C25/30 - ręczne układanie betonu	m ²	74,34		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
728 d.2.15	KNR 2-02 0208-10	Stupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 - ręczne układanie betonu, beton C25/30	m ³	8,50		
729 d.2.15	KNR 2-02 0210-04	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - ręczne układanie betonu, beton C25/30	m ³	2,38		
730 d.2.15	KNR 2-02 0290-01/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli	t	7,47		
731 d.2.15	WKI 4U.101. 01.105	Dostarczenie i montaż windy osobowej hydraulicznej o wymiarach kabiny 1100x1400x2200 mm przystosowanej dla osób niepełnosprawnych o udźwigu 630 kg (8 osób) trzyprzystankowej z atumatycznymi drzwiami jednostronnymi teleskopowymi dwupanelowymi o wymiarach 900x2000 mm, o prędkości 0,52 m/s, sterowanie mikroprocesorowe, z systemem łączności dwustronnej ze służbami ratowniczymi, z kompletnym wyposażeniem (kabina metalowa, podłoga linoleum, lustro, oświetlenie LED z modułem awaryjnym 2 godz. w suficie podwieszanym, kaseła dyspozycji, kaseła wezwań, piętrowskazywacz cyfrowy w kabinie i naprzystanku podstawowym, informacja głosowa w kabinie, drzwi rozsuwane ognioodporne z kompletną instalacją elektryczną i automatyki sterowniczej, z kosztami odbioru dźwigu przez UDT).	kpl.	1		
Razem dział: WINDA OSOBOWA						
2.16	45311200-2	INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA				
732 d.2.16	KNR 4-03 1120-02	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.	250,00		
733 d.2.16	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.	150,00		
734 d.2.16	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	120,00		
735 d.2.16	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafoń przykręcanych	szt.	180,00		
736 d.2.16	KNR 5-08 0401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących - pod rozdzielnice	aparat	10,00		
737 d.2.16	KNR 5-08 0404-08	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - Rozdzielnica Główna z wyposażeniem	szt.	1,00		
738 d.2.16	KNR 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - Rozdzielnice Piętrowe z wyposażeniem	szt.	7,00		
739 d.2.16	KNR 5-08 0401-03	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat	1,00		
740 d.2.16	KNR 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - wyłącznik p.poż.	szt.	1,00		
741 d.2.16	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.	658,00		
742 d.2.16	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.	293,00		
743 d.2.16	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.	415,00		
744 d.2.16	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	91,00		
745 d.2.16	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem IP44 w puszkach z podłączeniem	szt.	18,00		
746 d.2.16	KNR 5-08 0309-12	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem 3-biegunowych przykręcanych 16A/4 mm ² z podłączeniem	szt.	1,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
747 d.2.16	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	32,00		
748 d.2.16	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	37,00		
749 d.2.16	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	33,00		
750 d.2.16	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym - YDY 3x1,5 mm ²	m	1 091,00		
751 d.2.16	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym - YDY 3x2,5 mm ²	m	1 064,00		
752 d.2.16	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym - YDY 4x1,5 mm ²	m	160,00		
753 d.2.16	KNR 5-08 0210-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-30/Al-40 mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym - YDY 5x6 mm ²	m	16,00		
754 d.2.16	KNR 5-08 0210-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-30/Al-40 mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym - YDY 5x10 mm ²	m	190,00		
755 d.2.16	KNR 5-08 0204-07	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 50 mm ² wciągane do rur - LgY 50 mm ²	m	250,00		
756 d.2.16	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie brzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	2 530,00		
757 d.2.16	KNR 5-08 0108-04	Rury winidurowe o śr. 50 mm układane p.t. w betonie w gotowych brzdach, bez zaprawiania brzd	m	50,00		
758 d.2.16	KNR 5-08 0108-01	Rury winidurowe o śr. 32 mm układane p.t. w betonie w gotowych brzdach, bez zaprawiania brzd	m	149,00		
759 d.2.16	KNR 5-08 0502-09	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.	49,00		
760 d.2.16	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.	109,00		
761 d.2.16	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych opkrągłych szczelnych IP 65 ze świetlówką kompaktową 22W	szt.	34,00		
762 d.2.16	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych oświetlenia ewakuacyjnego z modulem awaryjnym 2 godz.	szt.	15,00		
763 d.2.16	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x36 W - przykręcanych	szt.	86,00		
764 d.2.16	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x36 W IP65 - przykręcanych	szt.	14,00		
765 d.2.16	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x36 W z modulem awaryjnym - przykręcanych	szt.	9,00		
766 d.2.16	KNR 5-08 0406-01	Czujka podczerwienie do sterowania oświetleniem wewnętrznym z podłączeniem i przygotowaniem podłoża	szt.	14,00		
767 d.2.16	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych - kinkiety ozdobne podwójne z żarówkami energooszczędnyymi 11 W mocowane na ścianie	szt.	46,00		
768 d.2.16	KNR 5-08 0501-02	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (il. mocowań 2)	kpl.	39,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
769 d.2.16	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych - Żyrandole ozdobne na 5 żarówek energooszczędnych o mocy 11 W	szt.	39,00		
770 d.2.16	KNR 5-10 1002-05	Montaż wysięgników stylowych ozdobnych typu R 24 Art Metal lub inny równoważny na ścianie zewnętrznej budynku	szt.	4,00		
771 d.2.16	KNR 5-10 1005-09	Montaż na zamontowanym wysięgniku oprawy ozdobnej Aries 04 ArtMetal lub inny równoważny (kinkiet stylowy) układem zapłonowym 70 W z żarówką metalohalogenkową 70W	szt.	4,00		
772 d.2.16	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	65,00		
773 d.2.16	KNR 4-03 1001-32	Ręczne wykucie bruzd dla rur o śr. 40 mm w cegle	m	16,00		
774 d.2.16	KNR 4-03 1001-13	Ręczne wykucie bruzd dla rur o śr. 22 mm w cegle	m	192,00		
775 d.2.16	KNR 5-08 0108-04	Rury winidurowe o śr. 40 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m	16,00		
776 d.2.16	KNR 5-08 0108-01	Rury winidurowe o śr. 22 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m	192,00		
777 d.2.16	KNR 5-08 0607-09	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 120 mm ²	m	32,00		
778 d.2.16	KNR 5-08 0607-02	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr. 8 mm	m	70,00		
779 d.2.16	KNR 5-08 0606-03	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach - pręt FeZn o śr. 8 mm układany w zamontowanych rurach winidurowych	m	192,00		
780 d.2.16	KNR 5-08 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.	16,00		
781 d.2.16	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.	16,00		
782 d.2.16	KNR 5-08 0303-07	Montaż na gotowym podłożu puszek 140x140 mm z tworzywa sztucznego - mocowanych przez przykręcanie - puszki na złącze kontrolne	szt.	16,00		
783 d.2.16	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka 30x4 mm - otok wokół budynku w gotowych wykopach	m	190,00		
784 d.2.16	KNR 5-08 0617-01	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm ²	szt.	16,00		
785 d.2.16	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	16,00		
786 d.2.16	KNNR 5 0303-09	Puszka przelotowa z tworzywa sztucznego o wym. 155x80x35 mm o odporności ogniowej E90 n/t montowana wewnątrz budynku z przygotowaniem podłoża	szt.	6,00		
787 d.2.16	KNNR 5 0406-01 analogia	Sygnalizator akustyczno-optyczny sygnalizacji pożaru o zasięgu min. 9,0 m montowany wewnątrz budynku z podłączeniem i przygotowaniem podłoża	szt.	6,00		
788 d.2.16	KNNR 5 0406-01 analogia	Sygnalizator akustyczno-optyczny sygnalizacji pożaru o zasięgu min. 9,0 m montowany na zewnątrz budynku z podłączeniem i przygotowaniem podłoża	szt.	1,00		
789 d.2.16	KNNR 5 0406-01	Optyczna czujka dymu z gniazdem montowana wewnątrz budynku z podłączeniem i przygotowaniem podłoża	szt.	102,00		
790 d.2.16	KNNR 5 0405-06	Centrala oddymiania w obudowie blaszanej mocowana do podłoża przez przykręcenie - centrala umożliwiająca: wykrywanie pożaru (zadymienia); uruchamianie automatyczne lub ręczne urządzeń przeciwpożarowych instalowanych w systemach oddymiania; sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanów pracy urządzeń (alarm, uszkodzenie); automatyczną kontrolę zadziałania urządzeń przeciwpożarowych (siłowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania; system automatycznego powiadamiania dwutorowego (radiowy, przewodowy), automatyczną kontrolę własnych układów i obwodów centrali, bateria umożliwiająca podtrzymanie napięcia z podłączeniem i przygotowaniem podłoża	szt.	1,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
791 d.2.16	KNNR 5 0406-01 analogia	Przycisk oddymiania do uruchamiania klap dymowych montowany wewnątrz budynku z sygnalizacją: "pożar", "ok", "uszkodzenie" i z wyłącznikiem kasującym z podłączeniem i przygotowaniem podłoża	szt.	3,00		
792 d.2.16	KNNR 5 0406-01 analogia	Przycisk przewietrzania klap dymowych montowany wewnątrz budynku z kluczykiem z podłączeniem i przygotowaniem podłoża	szt.	1,00		
793 d.2.16	KNR 4-03 1011-09	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.50 dm3 w podłożu ceglanym	szt.	10,00		
794 d.2.16	KNNR 5 0406-01	Przycisk p.poż. p/t montowany w gotowej wnęcie	szt.	10,00		
795 d.2.16	KNNR 5 0205-01 + KNNR 5 1207-04 + KNNR 5 1208-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w bruzdach z ich wykonaniem, zaprawieniem, wykonaniem niezbędnych przepustów przez ściany i stropy i wykonaniem robót malarskich i okładzinowych - HDGS PH90 3x1,5 mm2	m	30,00		
796 d.2.16	KNNR 5 0205-01 + KNNR 5 1207-04 + KNNR 5 1208-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w bruzdach z ich wykonaniem, zaprawieniem, wykonaniem niezbędnych przepustów przez ściany i stropy i wykonaniem robót malarskich i okładzinowych - HDGS PH90 2x1,5 mm2	m	5,00		
797 d.2.16	KNNR 5 0203-01 + KNNR 5 0103-05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur z ich montażem n/t - HDGS PH90 2x1,5 mm2	m	12,00		
798 d.2.16	KNNR 5 0205-01 + KNNR 5 1207-04 + KNNR 5 1208-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w bruzdach z ich wykonaniem, zaprawieniem, wykonaniem niezbędnych przepustów przez ściany i stropy i wykonaniem robót malarskich i okładzinowych - HDGS PH90 3x1,0 mm2	m	22,00		
799 d.2.16	KNNR 5 0205-01 + KNNR 5 1207-04 + KNNR 5 1208-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w bruzdach z ich wykonaniem, zaprawieniem, wykonaniem niezbędnych przepustów przez ściany i stropy i wykonaniem robót malarskich i okładzinowych - HTKSH PH90 1x2x1,0 mm2	m	49,00		
800 d.2.16	KNNR 5 0205-01 + KNNR 5 1207-04 + KNNR 5 1208-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w bruzdach z ich wykonaniem, zaprawieniem, wykonaniem niezbędnych przepustów przez ściany i stropy i wykonaniem robót malarskich i okładzinowych - HTKSH PH90 4x2x0,8 mm2	m	43,00		
801 d.2.16	KNNR 5 0205-01 + KNNR 5 1207-04 + KNNR 5 1208-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w bruzdach z ich wykonaniem, zaprawieniem, wykonaniem niezbędnych przepustów przez ściany i stropy i wykonaniem robót malarskich i okładzinowych - YnTKSY 1x2x0,8 mm2	m	420,00		
802 d.2.16	KNNR 5 0212-01 + KNNR 5 0111-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych z ich montażem i wykonaniem niezbędnych przepustów przez ściany i stropy - YnTKSY 1x2x0,8 mm2	m	145,00		
803 d.2.16	Kalkulacja własna	Badanie i sprawdzenie instalacji oddymiania	kpl.	1,00		
804 d.2.16	KNR 5-06 1203-01 analogia	Dostarczenie i montaż uchwyty do obudowy kamer	szt.	9,00		
805 d.2.16	KNR 5-06 1201-01 analogia	Dostarczenie i montaż do zamontowanego uchwyty kamery zewnętrznej stacjonarnej IP 1.3 (dzień/noc) z obiektywem do 3 MPx 3 - 10 mm lub inny równoważny z obudową zewnętrzną z grzałką z podłączeniem	szt.	9,00		
806 d.2.16	KNNR 5 1207-05	Wykucie bruzd dla rur peszel w cegle	m	178,00		
807 d.2.16	KNNR 5 0102-06	Rury winidurowe karbowane (giętkie) peszel o śr. 21 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	40,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
808 d.2.16	KNNR 5 0102-07	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) peszel o śr.do 25 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	0,00		
809 d.2.16	KNNR 5 0102-08	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) peszel o śr. 32 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	27,00		
810 d.2.16	KNNR 5 0102-08	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) peszel o śr. 40 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	27,00		
811 d.2.16	KNR 4-03 1003-21	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.	10,00		
812 d.2.16	KNR 4-03 1003-23	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 60 mm	otw.	4,00		
813 d.2.16	KNR 4-03 1003-07	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 40 mm	otw.	6,00		
814 d.2.16	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	178,00		
815 d.2.16	KNNR 5 0201-04	Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur - przewód UTP kat 5e	m	518,00		
816 d.2.16	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur - przewód OWY 2x1,5 mm ²	m	93,00		
817 d.2.16	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur - przewód OWY 2x1,0 mm ²	m	95,00		
818 d.2.16	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.	6,00		
819 d.2.16	KNNR 5 0304-03	Puszki rozgałęźne 160x160x70 mm	szt.	6,00		
Razem dział: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA						
2.17	45332000-3	INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA WEWNĘTRZNA				
820 d.2.17	KNNR 8 0108-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm na ścianie	m	95,00		
821 d.2.17	KNNR 8 0122-04	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywawkowej	szt.	20,00		
822 d.2.17	KNNR 8 0122-03	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 50 mm	szt.	4,00		
823 d.2.17	KNNR 8 0128-04	Demontaż termy elektrycznej	szt.	6,00		
824 d.2.17	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.	20,00		
825 d.2.17	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl.	16,00		
826 d.2.17	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	249,00		
827 d.2.17	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	156,00		
828 d.2.17	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym - przejścia pionów kanalizacyjnych i wodociągowych	szt.	27,00		
829 d.2.17	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Załadunek i wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³	2,70		
830 d.2.17	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	156,00		
831 d.2.17	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	65,00		
832 d.2.17	KNNR 4 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	10,00		
833 d.2.17	KNNR 4 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm	szt.	10,00		
834 d.2.17	KNNR 4 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	43,00		
835 d.2.17	KNNR 4 0211-03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	27,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
836 d.2.17	KNNR 4 0106-06	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych w budynkach niemieszkalnych, układane w brzdach ściennych lub pod posadzką	m	42,00		
837 d.2.17	KNNR 4 0106-05	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych w budynkach niemieszkalnych, układane pod posadzką	m	15,00		
838 d.2.17	KNNR 4 0106-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych w budynkach niemieszkalnych, układane w brzdach ściennych lub pod posadzką	m	28,00		
839 d.2.17	KNNR 4 0112-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych układane pod posadzką	m	15,00		
840 d.2.17	KNNR 4 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych, układane pod posadzką	m	30,00		
841 d.2.17	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych w budynkach niemieszkalnych, układane w brzdach ściennych lub pod posadzką	m	139,00		
842 d.2.17	KNR 4-02 0111-02	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	szt.	30,00		
843 d.2.17	KNNR 4 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m	85,00		
844 d.2.17	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.	1,00		
845 d.2.17	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	184,00		
846 d.2.17	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	269,00		
847 d.2.17	KNR 0-31 0114-07	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm o odporności na temperaturę do +95 °C powlekane folią; rurociąg o śr.zew. 20 mm	m	139,00		
848 d.2.17	KNR 0-31 0114-08	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm o odporności na temperaturę do +95 °C powlekane folią; rurociąg o śr.zew. 25 mm	m	30,00		
849 d.2.17	KNR 0-31 0114-09	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 9 mm o odporności na temperaturę do +95 °C powlekane folią; rurociąg o śr.zew. 32 mm	m	15,00		
850 d.2.17	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii natryskowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	2,00		
851 d.2.17	KNNR 4 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	34,00		
852 d.2.17	KNNR 4 0115-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów hydrantowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm	szt.	6,00		
853 d.2.17	KNNR 4 0132-01	Zawory odcinające kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	20,00		
854 d.2.17	KNNR 4 0132-01	Zawory kulowe fi 1/2"X1/2" do spłuczki ustępowej w instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	10,00		
855 d.2.17	KNNR 4 0138-03	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany we wnęce	szt.	6,00		
856 d.2.17	KNNR 4 0142-02	Szafki hydrantowe wewnętrzne z miejscem na gaśnicę z kompletnym wyposażeniem (z prądnicą i wężem półsztywnym o dług. 30 m)	kpl.	6,00		
857 d.2.17	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową porcelanową typu "kompakt" i deską sedesową typu twardego	kpl.	8,00		
858 d.2.17	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową porcelanową typu "kompakt" i deską sedesową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych	kpl.	2,00		
859 d.2.17	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe o szer. 55 cm z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego	kpl.	10,00		
860 d.2.17	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe o szer. 65 cm z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego przystosowana dla osób niepełnosprawnych	kpl.	2,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
861 d.2.17	KNNR 4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.	10,00		
862 d.2.17	KNR 0-35 0125-01	Kabiny natryskowe z szybami ze szkła hartowanego z brodzikiem natryskowym	kpl.	2,00		
863 d.2.17	KNNR 4 0137-05	Baterie natryskowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,00		
864 d.2.17	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	10,00		
865 d.2.17	KNNR 4 0137-02	Baterie zlewozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,00		
866 d.2.17	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm przystosowana dla osób niepełnosprawnych	szt.	2,00		
867 d.2.17	KNR 0-31 0105-03	Przepływowy elektryczny umywalkowy podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej o mocy Q=3,5 kW 230 V	kpl.	12,00		
868 d.2.17	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.	27,00		
869 d.2.17	KNR 4-01 0705-04	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m	405,00		
870 d.2.17	KNR 2-02 1218-01 analogia	Montaż uchwytów uchylnych do WC dla osób niepełnosprawnych o długości 50 cm	szt.	8,00		
Razem dział: INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA WEWNĘTRZNA						
2.18						
ELEWACJA BUDYNKU						
871 d.2.18	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²	1 375,00		
872 d.2.18	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³	27,50		
873 d.2.18	KNR 2-02 0903-01	Tynki zewnętrzne zwykłe doborowe kat. IV na ścianach płaskich wykonywane ręcznie	m ²	1 245,00		
874 d.2.18	KNR 2-02 0904-03	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach o szerokości 20 cm	m ²	130,00		
875 d.2.18	KNNR 2 1405-05	Gruntowanie tynków zewnętrznych	m ²	1 375,00		
876 d.2.18	KNNR 2 1405-02	Trzykrotne malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi w kolorach pastelowych	m ²	1 375,00		
877 d.2.18	KNR 2-02 0916-07	Zewnętrzne profile ciągnione szlachetne gładzone blichowane o szerokości w rozwinięciu do 40 cm	m	180,00		
878 d.2.18	KNR 2-02 0918-03	Zewnętrzne bonie prostokątne w tynku szlachetnym	m	90,00		
879 d.2.18	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	1 375,00		
Razem dział: ELEWACJA BUDYNKU						
2.19						
POMPA CIEPŁA - ODNAWIALNE ŹRÓDŁO ENERGII						
880 d.2.19	KNNR 4 0503-01 analogia	Dostarczenie i montaż powietrznej pompy ciepła o następujących parametrach: moc grzewcza 35,0 kW, 2 sprężarki, współczynnik COP min. 3,0, klasa energetyczna A+, zasilanie 400V, z wyposażeniem: moduł łagodnego rozruchu sprężarek z ochroną silnika, panel sterujący pompy ciepła z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, wbudowane czujniki temperatury i przepływu, czujnik kontroli faz, zabezpieczenie czasu pracy sprężarki, kompaktowa skrzynka elektryczna z zabezpieczeniami i systemem sterującym, obudowa zabezpieczona malowaniem proszkowym	szt.	1,00		
881 d.2.19	KNR 0-35 0208-01	Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania z elektronicznym regulatorem prędkości obrotowej wraz z wykonaniem podejścia	szt.	1,00		
882 d.2.19	KNNR 4 0506-03 analogia	Dostarczenie i montaż zbiornika buforowego pionowego o pojemności nominalnej min. V=500 dm ³ , zbiornik emaliowany z anodą magnezową, izolacja z pianki poliuretanowej lub polistyrenowej	szt.	1,00		
883 d.2.19	KNR 0-31 0213-03	Naczynia wzbiorcze przeponowe 0,6 MPa o pojemności całkowitej 50 dm ³	szt.	1,00		
884 d.2.19	KNNR 4 0130-01	Zawory bezpieczeństwa sprężyn. gwintowane instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,00		
885 d.2.19	KNNR 4 0130-08 analogia	Zawór trójdrogowy gwintowany o śr. nominalnej 50 mm z siłownikiem 230V	szt.	1,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
886 d.2.19	KNNR 4 0130-06	Zawory odcinające kulowe o śr. nominalnej 50 mm	szt.	5,00		
887 d.2.19	KNNR 4 0531-01	Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei	szt.	1,00		
888 d.2.19	KNNR 4 0531-04	Manometry 0-1,6 MPa montowane wraz z wykonaniem tulei	szt.	1,00		
889 d.2.19	KNNR 4 0403-06	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	m	4,00		
890 d.2.19	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą termoodporną rur stalowych o śr.do 50 mm	m	4,00		
891 d.2.19	KNR 0-31 0114-12 analogia	Otuliny termoizolacyjne z pianki poliuretanowej gr. 40 mm powlekane płaszczem z PCV o odporność na temperaturę do +135 st.C; rurociąg o śr. zew. 63 mm	m	4,00		
892 d.2.19	KNR 2-17 0137-02	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - kratka żaluzjowa 30x30 cm	szt.	2,00		
893 d.2.19	KNR 2-17 0104-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/II o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %	m ²	5,40		
894 d.2.19	KNR 9-25 0410-03	Izolacja powierzchni kanałów wentylacyjnych płytami poliuretanowymi lub polietylenowymi gr. 50 mm; przewody o obwodzie ponad 800 do 1200 mm	m ²	5,40		
895 d.2.19	KNR 4-01 0333-12	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2,00		
896 d.2.19	KNR 5-08 0404-07	Montaż skrzynki sterowniczej do sterowania pompy ciepła w współpracy z istniejącym węzłem cieplnym z kompletnym wyposażeniem- mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.	1,00		
Razem dział: POMPA CIEPŁA - ODNAWIALNE ŹRÓDŁO ENERGII						
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE						
3	32340000-8	WYPOSAŻENIE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROJEKTU				
897 d.3	WKI 6.111. 03.100	Dostarczenie i montaż foteli konferencyjnych tapicerowanych z podłokietnikami i składanym siedziskiem o następujących parametrach: wysokość - 850 - 1100 mm, szerokość - 500-600 mm, głębokość - 350-550 mm, tkanina - trudnozapalna, wypełnienie - pianka poliuretanowa, mechanizm składania - grawitacyjny, stelaż - stalowy.	szt.	40		
898 d.3	WKI 6.129. 04.100	Dostarczenie i montaż systemu projekcyjnego 3LCD wraz z nagłośnieniem i ekranem ramowym o następujących parametrach: I. SYSTEM PROJEKCYJNY 1) Ilość - 1 szt. 2) Typ - 3LCD 3) Zasilanie - 230 V, 47-570 W 4) Główne parametry: Obraz: 1) Natężenie światła barwnego 7000 lumen- 5600 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4 2) Natężenie światła białego 7000 lumen - 5600 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118: 2012 3) Natężenie światła barwnego w orientacji pionowej 5600 lm 4) Natężenie światła białego w orientacji pionowej 5600 lm 5) Rozdzielczość WUXGA, 1920 x 1200, 16:10 6) High Definition Optymalizacja 4K 7) Współczynnik proporcji obrazu 16:10 8) Stosunek kontrastu 50.000 : 1 9) Native Contrast 2.000 : 1 10) Lampa 400 W, 3.000 h Żywotność, 4.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym) 11) Lampa (tryb pionowy) 400 W, 2.000 Godziny Durability 12) Przetwarzanie wideo 10 Bit 13) Odwzorowanie kolorów do 1,07 mld kolorów UKŁAD OPTYCZNY 14) Stosunek projekcji 1,44 - 2,33:1 15) Przesunięcie soczewki Z silnikiem - Pionowo ±	kpl.	1		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
		67 %, poziomo ± 30 % 16) Rozmiar projekcji 50 cale - 300 cale 17) Odległość projekcyjna, system szerokokątny 1,5 m - 9,4 m (50 cal ekran szerokokątny) 18) Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego 1,7 - 2,3 19) Wymienne obiektywy Przyłącza Złącze USB 2.0 typu A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX/ 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n (opcja), Wejście VGA, Wyjście VGA, Wejście DVI, Wejście BNC, HDBaseT, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne, wejście audio mini-jack (3x), HDMI (HDCP 2.2) II. NAGŁOŚNIENIE Wzmacniacz 1) Kanał - 7.2 2) Moc wyjściowa 150W 3) Cinema DSP - 3D, 17 programów 4) VPS, VSBS, Virtual Cinema Front, Dolby Atmos, True HD, Digital, Surround, DTS:X, DTS:HD 5) Formaty plików - MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: do 48 kHz/16 bitów, ALAC: do 96 kHz/24 bitów,FLAC: do 192 kHz/24 bitów, WAV / AIFF: do 192 kHz/32 bitów, DSD: do 11,2 MHz 6) HDMI - 5wej / 2 wyj 7) Technologia multiroom Głośniki 1) Głośniki kostkowe Direct/Reflecting series II - 4 szt. 2) Poziomy głośnik kanału centralnego - 1 szt. III. EKRAN 1) Typ - ramowy 2) Rama - aluminiowa 3) Typ projekcji - przednia 4) Format - 16:10 5) Szerokość - minimum 300 cm 6) Wysokość - minimum 187 cm 7) Głębokość - minimum 27 mm 8) Współczynnik odbicia światła - 1,1 9) Kolor - biały 10) Kąt widzenia - 150 stopni				
Razem dział: WYPOSAŻENIE NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROJEKTU						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: