
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw na Terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Międzyrzecu
Podlaskim - wykonanie ogrodzenia i nawierzchni
ADRES INWESTYCJI : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Lubelska 63, działka nr 243/18
INWESTOR : Miasto Międzyrzec Podlaski
ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Poczтовая 8
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT 23% : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	45112723-9	NAWIERZCHNIA					
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, wskaźnik zagęszczenia podłoża $Is=0,98$	m ²	568,0			
2 d.1	KNR 2-21 0211-01 + KNR 2-21 0211-02 x 8	Ręczne rozrzućenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim o grubość warstwy 10 cm	ha	0,0566			
3 d.1	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych z siewem nasionami traw szlachetnych na gruncie kat. II z nawożeniem i przekopaniem gleby	m ²	565,6			
4 d.1	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia dojścia do furtek szutrowa z tłuczni kamienno 0+31,5 mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	2,4			
5 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C8/10	m ³	0,14			
6 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe czerwone o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	4,8			
Razem dział: NAWIERZCHNIA							
2	45112723-9	OGRODZENIE					
7 d.2	kalkulacja własna	Rozbiórka istniejącego ogrodzenia panelowego o wysokości 1,0 m wykonanego z prętów zgrzewanych punktowo	m	1,0			
8 d.2	kalkulacja własna	Wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokości 1,0 m, panele wykonane z prętów zgrzewanych punktowo (2 przetłoczenia), pręty poziome i pionowe ocynkowane powlekane poliestrem w kolorze zielonym (RAL 6005) o średnicy 5,0 mm, oczko panela max 50x200mm, górny i boczne brzegi panela zakończone prętem (bez wystających ostrych krawędzi), maksymalna długość przęsła 2,60 m, słupki z profili zamkniętych ocynkowanych powlekane poliestrem w kolorze zielonym (RAL 6005) 40x60 mm z zatyczką PCV osadzone w gruncie, podmurówka betonowa prefabrykowana o wysokości 30 cm osadzona w gruncie, z wykonaniem fundamentów słupków z betonu minimum C12/15 o głębokości 1,0 m	m	91,0			
9 d.2	kalkulacja własna	Wykonanie i montaż kompletnej furtki ze słupkami z kompletem zawiasowo-zamkowym (regulowane zawiasy), furtka o szerokości światła przejścia 90 cm i wysokości 100 cm, konstrukcja ramy furtki wykonana z profili zamkniętych ocynkowanych powlekane poliestrem w kolorze zielonym (RAL 6005), słupki z profili zamkniętych kwadratowych minimum 60x60 mm ocynkowanych, wypełnienie ramy furtki z prętów zgrzewanych punktowo (2 przetłoczenia), pręty poziome i pionowe ocynkowane powlekane poliestrem w kolorze zielonym (RAL 6005) o średnicy 5,0 mm, oczko panela max 50x200mm, z wykonaniem fundamentów słupków z betonu minimum C12/15 o głębokości 1,0 m	szt	3			
Razem dział: OGRODZENIE							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: