
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodników na osiedlu Zarówie w Międzyrzecu Podlaskim
ADRES INWESTYCJI : Międzyrzec Podlaski, ul. Zarówie
INWESTOR : Miasto Międzyrzec Podlaski
ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT 23% : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,086		
2	KNNR 6 0806-02	Ręczne rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem materiałów z rozbiórki w stosy	m	196,0		
3	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej ze złożeniem materiałów z rozbiórki w stosy	m	532,0		
4	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ze złożeniem materiałów z rozbiórki w stosy	m ²	726,0		
5	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km	m ³	51,5		
6	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta pod chodniki w gruncie kat. II o głębokości 15 cm z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem dna koryta	m ²	439,7		
7	KNR 2-31 0101-01+0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik wzmocniony w gruncie kat. II o głębokości 30 cm z profilowaniem i mechanicznym zagęszczeniem dna koryta	m ²	262,7		
8	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 15x30 cm w gruncie kat.I-II	m	196,0		
9	KNNR 1 0206-02 + KNNR 1 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m ³ w gruncie kat. II w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - wywiezienie nadmiaru gruntu z koryta	m ³	145,7		
10	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem (0,057 m ³ /mb) z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	151,0		
11	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe zjazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem (0,057 m ³ /mb) z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	45,0		
12	KNNR 6 0108-01	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej ulicy przy krawężnikach betonem asfaltowym o uziarnieniu 0-12,8 mm zamkniętego dla ruchu KR1-KR2	t	2,4		
13	KNR 2-31 0402-04	Ława z oporem z betonu C12/15 pod obrzeża	m ³	16,4		
14	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	118,0		
15	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	478,0		
16	KNNR 6 0109-01	Wykonanie podbudowy pod chodnik z mieszanki betonowej o Rm=2,5 MPa o grub. warstwy 10 cm po zagęszczeniu pielęgnowanej piaskiem i wodą	m ²	613,0		
17	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej "cegiełki" grubości 6 cm kolor czerwony na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	613,0		
18	KNNR 6 0109-01	Wykonanie podbudowy pomocniczej pod chodnik wzmocniony z mieszanki betonowej o Rm=2,5 MPa o grub. warstwy 10 cm po zagęszczeniu pielęgnowanej piaskiem i wodą	m ²	245,0		
19	KNNR 6 0113-01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm (kruszywo ze skał magmowych lub osadowych)	m ²	245,0		
20	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia chodnika wzmocnionego z kostki brukowej betonowej "cegiełki" grubości 8 cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	245,0		
21	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa istniejących studzienek rewizyjnych żelbetowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej	szt.	7		
22	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa skrzynek zasuw wodociagowych	szt.	2		
23	KNNR 1 0503-01	Ręczne plantowanie poboczy z ewentualnym uzupełnieniem gruntem pochodzącym z koryta	m ²	367,5		
24	KNNR 1 0507-01	Humusowanie poboczy z obsianiem nasionami traw przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²	367,5		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7

Słownie: