

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika przy ul. Wyszyńskiego
ADRES INWESTYCJI : Międzyrzec Podlaski, ul. Wyszyńskiego
INWESTOR : Miasto Międzyrzec Podlaski
ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Poczтова 8
DATA OPRACOWANIA : 9 sierpień 2017 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
			100,0/1000	km	0,100	
					RAZEM	0,100
2	KNR 2-01 0701-0102	D-02.01.01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II - odkopanie istniejącego kabla energetycznego	m		
			47,5	m	47,5	
					RAZEM	47,5
3	KNNR 5 0705-01 analogia km 0+127 ÷ 0+279	D-02.01.01	Ułożenie rury PCW osłonowej dwudzielnej fi 110 mm na istniejących kablach energetycznych	m		
			152,0	m	152,0	
					RAZEM	152,0
4	KNR 2-01 0704-0103	D-02.01.01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II	m		
			47,5	m	47,5	
					RAZEM	47,5
5	KNNR 6 0101-02	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie o głębokości 20 cm w gruncie kat. II na całej szerokości chodników z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym dna koryta (zdjęcie warstwy humusu z wbudowaniem w pobocze)	m ²		
			100,0*1,82	m ²	182,0	
					RAZEM	182,0
6	KNR 2-31 0105-03 0105-04	D-04.02.01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - częściowe wyrównanie terenu pod warstwy konstrukcyjne chodnika	m ²		
			60,0*1,50	m ²	90,0	
					RAZEM	90,0
7	KNR 2-31 0402-04	D-08.03.01	Ława z oporem z betonu C12/15 pod obrzeża	m ³		
			0,032*200,0	m ³	6,4	
					RAZEM	6,4
8	KNNR 6 0404-01	D-08.03.01	Obrzeża betonowe kolor czerwony o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
			200,0	m	200,0	
					RAZEM	200,0
9	KNNR 6 0109-01	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy pod chodnik z mieszanki betonowej o Rm=2,5 MPa o grub. warstwy 10 cm po zagęszczeniu pielęgnowanej piaskiem i wodą	m ²		
			100,0*1,50	m ²	150,0	
					RAZEM	150,0
10	KNNR 6 0502-02	D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej "cegiełki" grubości 6 cm kolor czerwony na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
			100,0*1,50	m ²	150,0	
					RAZEM	150,0
11	KNR 2-31 1406-03	D-05.03.23a	Regulacja pionowa włączów żeliwnych istniejących studni rewizyjnych żelbetowych kanalizacji sanitarnej	szt.		
			1	szt.	1	
					RAZEM	1
12	KNNR 1 0503-01	D-02.01.01	Ręczne plantowanie poboczy z ewentualnym uzupełnieniem gruntem pochodzącym z koryta	m ²		
			100,0*0,50*2	m ²	100,0	
					RAZEM	100,0
13	KNNR 1 0507-01	D-02.01.01	Humusowanie poboczy z obsianiem nasionami traw przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
			100,0*0,5*2	m ²	100,0	
					RAZEM	100,0