
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika przy ul. Wyszyńskiego
ADRES INWESTYCJI : Międzyrzec Podlaski, ul. Wyszyńskiego
INWESTOR : Miasto Międzyrzec Podlaski
ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT 23% : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,100		
2	KNR 2-01 0701-0102	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II - odkopanie istniejącego kabla energetycznego	m	47,5		
3	KNNR 5 0705-01 analogia	Ułożenie rury PCW osłonowej dwudzielnej fi 110 mm na istniejących kablach energetycznych	m	152,0		
4	KNR 2-01 0704-0103	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II	m	47,5		
5	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie o głębokości 20 cm w gruncie kat. II na całej szerokości chodników z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym dna koryta (zdjęcie warstwy humusu z wbudowaniem w pobocze)	m ²	182,0		
6	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - częściowe wyrównanie terenu pod warstwy konstrukcyjne chodnika	m ²	90,0		
7	KNR 2-31 0402-04	Ława z oporem z betonu C12/15 pod obrzeża	m ³	6,4		
8	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe kolor czerwony o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	200,0		
9	KNNR 6 0109-01	Wykonanie podbudowy pod chodnik z mieszanki betonowej o Rm=2,5 MPa o grub. warstwy 10 cm po zagęszczeniu pielęgnowanej piaskiem i wodą	m ²	150,0		
10	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej "cegiełki" grubości 6 cm kolor czerwony na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	150,0		
11	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa włączów żeliwnych istniejących studni rewi- zyjnych żelbetowych kanalizacji sanitarnej	szt.	1		
12	KNNR 1 0503-01	Ręczne plantowanie poboczy z ewentualnym uzupełnieniem gruntem pochodzącym z koryta	m ²	100,0		
13	KNNR 1 0507-01	Humusowanie poboczy z obsianiem nasionami traw przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²	100,0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: