
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika przy ul. Lubelskiej - działka nr 175/1

ADRES INWESTYCJI : Międzyrzec Podlaski, ul. Lubelska

INWESTOR : Miasto Międzyrzec Podlaski

ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT 23% : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,028		
2	KNNR 6 0803-08	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem materiałów z rozbiórki w stosy	m ²	16,0		
3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie o głębokości 25 cm w gruncie kat. IV na całej szerokości chodników z profilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym dna koryta	m ²	121,0		
4	KNNR 1 0206-03 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. IV w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 2 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi - załadunek i wywóz nadmairu gruntu z koryta	m ³	30,3		
5	KNR 2-31 0402-04	Ława z oporem z betonu C12/15 pod obrzeża betonowe	m ³	0,5		
6	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe kolor szary o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	15,0		
7	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem (0,045 m ³ /mb) z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	6,0		
8	KNNR 6 0109-02	Wykonanie podbudowy pod chodnik z mieszanki betonowej o Rm=7,0 MPa o grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu pielęgnowanej piaskiem i wodą	m ²	121,0		
9	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej "cegiełki" grubości 8 cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	121,0		
10	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa włączów żeliwnych istniejących studni rewizyjnych żelbetowych kanalizacji sanitarnej	szt.	3		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: