
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika przy ul. Lubelskiej - działka nr 265

ADRES INWESTYCJI : Międzyrzec Podlaski, ul. Lubelska

INWESTOR : Miasto Międzyrzec Podlaski

ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT 23% : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,073		
2	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie ze złożeniem materiałów z rozbiórki w stosy	m ²	54,0		
3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Załadunek i wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 2 km	m ³	2,2		
4	KNNR 1 0104-05	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w grun- tach kat. I-II o normalnej wilgotności	szt.	1,0		
5	KNNR 1 0105-02	Ręczne karczowanie drzew o średnicy 16-25 cm	szt.	1,0		
6	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	0,5		
7	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	mp	0,2		
8	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp	0,2		
9	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie o głębokości 20 cm w grun- cie kat. IV na całej szerokości chodników z profilowaniem i za- gęszczeniem mechanicznym dna koryta	m ²	42,0		
10	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie o głębokości 25 cm w grun- cie kat. IV na całej szerokości chodników z profilowaniem i za- gęszczeniem mechanicznym dna koryta	m ²	142,0		
11	KNNR 1 0206-03 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. IV w ziemi uprzednio zmagazyno- wanej w hałdach z transportem urobku na odległość 2 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyla- dowczymi - załadunek i wywóz nadmairu gruntu z koryta	m ³	43,9		
12	KNR 2-31 0402-04	Ława z oporem z betonu C12/15 pod obrzeża betonowe	m ³	0,8		
13	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe kolor szary o wymiarach 30x8 cm na podsyp- ce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cemento- wą	m	25,0		
14	KNNR 6 0109-01	Wykonanie podbudowy pod chodnik z mieszanki betonowej o Rm=2,5 MPa o grub. warstwy 10 cm po zagęszczeniu pielęgn- owanej piaskiem i wodą	m ²	42,0		
15	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej "cegiełki" grubości 6 cm kolor czerwony na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	42,0		
16	KNNR 6 0109-02	Wykonanie podbudowy pod chodnik z mieszanki betonowej o Rm=7,0 MPa o grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu pielęgn- owanej piaskiem i wodą	m ²	142,0		
17	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej "cegiełki" grubości 8 cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	142,0		
18	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa skrzynek zasuw wodociągowych	szt.	1,0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: