

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa ulicy Akacjowej w Międzyrzecu Podlaskim

Lp.	Pozycja katalogu	Opis pozycji kosztorysowych	Jm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		1. Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-31 0813-0100	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	13		
2	KNR 2-31 0812-0300	Mechaniczne rozebranie betonowej ławy pod krawężniki	m3	0,8		
3	KNR 2-31 0803-0300 0803-0400	Rozebranie nawierzchni bitumicznej o grub. 5cm	m2	30		
4	KNR 2-31 0818-0800	Rozebranie znaku drogowego	szt.	1		
5	KNR 2-31 1406-0300	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt.	2		
6	KNR 2-31 1406-0400	Regulacja pionowa skrzynek zasuw	szt.	3		
7	KNR 5-10 0303-0200	Ułożenie dwudzielnych rur osłonowych śr. 110mm z wykopem i zasypką	m	23		
8	KNR 4-04 1103-0100	Załadunek gruzu koparko-ladowarką na samochody samowyładowcze	m3	2,9		
9	KNR 4-04 1103-0400 1103-0500	Transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość do 5 km	m3	2,9		
		2. Roboty ziemne				
10	KNR 2-01 0207-0110 0214-0320	ODKŁAD Z ODWOZEM - roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną 1,20 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 15 t na odległość do 5.0km	m3	237		
		3. Odwodnienie				
11	KNR 2-31 1406-0300 - analogia	Wymiana włazu kanałowego pełnego na właz żeliwny okrągły DN 600 z rusztem, kl. D400 wraz z koszem osadowym	kpl.	1,0		
		4. Chodnik				
12	KNR 2-31 0402-0400	Wykonanie ławy z betonu C 12/15 pod obrzeża betonowe 8x30 cm (0.045m2)	m3	0,4		
13	KNR 2-31 0407-0400	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm	m	9		
14	KNR 2-31 0103-0400	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV	m2	10		
15	KNR 2-31 0109-0300 0109-0400	Wykonanie podbudowy z mieszanki piaskowo-cementowej o grub. w-wy 15 cm i wytrzymałości Rm=2,5 MPa	m2	10		
16	KNR 2-31 0511-0201	Wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej, wibroprasowanej o grubości 6 cm, na podsypce cem-piask. o grubości 4cm, z wypełnieniem spoin piaskiem łamanym - kolor szary	m2	10		
		5. Jezdnia, plac nawrotowy, zjazdu				
17	KNR 2-31 0402-0400	Wykonanie ławy z betonu C 12/15 pod krawężniki 15x22 cm (0.06 m2/m)	m3	7,0		
18	KNR 2-31 0403-0300	Ustawienie krawężników betonowych ulicznych 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	116		
19	KNR 2-31 0103-0400	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV	m2	457		
20	KNR 2-31 0104-0500	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku średnioziarnistego o grubości 10 cm	m2	457		

Lp.	Pozycja katalogu	Opis pozycji kosztorysowych	Jm.	Przedmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
21	KNR 2-31 0109-0300 0109-0400	Wykonanie ulepszanego podłoża z mieszanki piaskowo-cementowej o grub. w-wy 15 cm i wytrzymałości Rm=2,5 MPa	m2	422		
22	KNR 2-31 0109-0300 0109-0400	Wykonanie podbudowy z mieszanki piaskowo-cementowej o grub. w-wy 15 cm i wytrzymałości Rm=5,0 MPa	m2	422		
23	KNR 2-31 0511-0300	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wibroprasowanej o grubości 8cm, na podsypce cemp. piask. o grubości 4cm, z wypełnieniem spoin piaskiem łamanym, kolor szary	m2	422		
		6. Roboty wykończeniowe				
24	KNNR 1 0503-0500	Plantowanie (obrobienie na czysto) zieleńców wykonywanych mechanicznie w gruncie kat I-III	m2	97		
25	KNNR 1 0507-0100	Humusowanie z obsianiem skarp zieleńców mieszanką traw - grubość warstwy 5 cm	m2	97		
26	KNNR 6 0702-0100	Ustawienie nowych słupków do znaków z rur stalowych ocynkowanych ϕ 60 mm	szt	2		
27	KNNR 6 0702-0100	Ustawienie znaku drogowego z rozbiórki	szt	1		
28	KNNR 6 0702-0400	Przymocowanie nowych tablic znaków drogowych	szt	2		
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO						
Podatek VAT - 23%						
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO						