
KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika przy ulicy Radzyńskiej w Międzyrzecu Podlaskim

ADRES INWESTYCJI : Międzyrzec Podlaski ul. Radzyńska

INWESTOR : Miasto Międzyrzec Podlaski

ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym.	km	0,240		
2	KNR AT-03 0101-02	Cięcie piłą krawędzi nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	39,20		
3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe zjazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem (0,057 m3/mb) z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	39,20		
4	KNNR 6 0312-05 analogia	Wypełnienie szczelin o szerokości 4 cm i głębokości 14 cm między krawężnikiem a krawędzią jezdni masą bitumiczną asfaltową jednostronnie	m	39,20		
5	KNNR 6 0102-01	Koryta o głębokości 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni - pod umocnione pobocze	m ²	167,60		
6	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie o głębokości 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników i dojeżdż do furtek	m ²	329,10		
7	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie o głębokości 40 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów	m ²	141,10		
8	KNNR 1 0206-03 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku na odległość 5 km samochodami samowyładowczymi - załadunek i wywóz nadmiaru gruntu z koryta	m ³	139,02		
9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa istniejących włazów żeliwnych studzienek re-wizyjnych żelbetonowych kanalizacji sanitarnej	szt.	2		
10	KNNR 5 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. II - odkopanie istniejącego kabla telefonicznego	m ³	25,44		
11	KNR 5-10 0303-01	Zabezpieczenie kabla telefonicznego rurami dwudzielnymi z tworzyw sztucznych o średnicy 58 mm wykopie	m	106,00		
12	KNNR 5 0702-01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. II	m ³	25,44		
13	KNR 2-31 0402-04	Ława z oporem z betonu C12/15 pod obrzeża	m ³	21,72		
14	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25 cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	543,00		
15	KNNR 6 0109-01	Wykonanie podbudowy pod chodnik i dojeżdża do furtek z mieszanki betonowej o Rm=2,5 MPa o grub. warstwy 10 cm po zagęszczeniu pielęgnowanej piaskiem i wodą	m ²	329,10		
16	KNNR 6 0502-02	Chodniki i dojeżdża do furtek z kostki brukowej betonowej "cegiełki" grubości 6 cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	329,10		
17	KNNR 6 0109-02	Wykonanie wzmocnienia podłoża pod zjazdy z mieszanki betonowej o Rm=5,0 MPa o grub. warstwy 15 cm po zagęszczeniu pielęgnowanej piaskiem i wodą	m ²	141,00		
18	KNNR 6 0113-01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm (kruszywo ze skał magmowych lub osadowych)	m ²	141,00		
19	KNNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej "cegiełki" grubości 8 cm kolor grafit na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	141,00		
20	KNNR 6 0113-05	Wykonanie umocnienia poboczy między jezdnią a chodnikiem z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm (kruszywo ze skał magmowych lub osadowych)	m ²	167,60		
21	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie poboczy z obsianiem nasionami traw przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²	200,00		
22	KNNR 6 0702-01 analogia	Przestawienie (demontaż i ponowny montaż w nowym miejscu) istniejących znaków drogowych ze słupkami z rur stalowych z wykonaniem fundamentu o wym. 30x30x60 cm z betonu C12/15	szt.	4		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: