
KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodnika w ul. Pleszczyńskiego w Międzyrzecu Podlaskim
ADRES INWESTYCJI : Międzyrzec Podlaski ul. Pleszczyńskiego
INWESTOR : Miasto Międzyrzec Podlaski
ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Poczтова 8
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym.	km	0,136		
2	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej ze złożeniem materiałów z rozbiórki w stosy	m ²	291,00		
3	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem materiałów z rozbiórki w stosy	m	34,00		
4	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej ze złożeniem materiałów z rozbiórki w stosy	m	117,00		
5	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³	23,30		
6	KNR AT-03 0101-02	Cięcie piłą krawędzi nawierzchni bitumicznych przy istniejącym krawężniku na gł. 6-10 cm	m	16,00		
7	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe zjazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem (0,057 m3/mb) z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,00		
8	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe skosowe o wymiarach 15x22/30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem (0,057 m3/mb) z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	6,00		
9	KNNR 6 0312-05 analogia	Wypełnienie szczelin o szerokości 4 cm i głębokości 14 cm między krawężnikiem a krawędzią jezdni masą bitumiczną asfaltową jednostronnie	m	16,00		
10	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem (0,057 m3/mb) z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	18,00		
11	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie o głębokości 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników	m ²	279,00		
12	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie o głębokości 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zjazdów	m ²	12,00		
13	KNNR 1 0206-03 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 5 km samochodami samowyladowczymi - załadunek i wywóz nadmiaru gruntu z koryta	m ³	30,30		
14	KNR 2-31 0402-04	Ława z oporem z betonu C12/15 pod obrzeża	m ³	4,68		
15	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	117,00		
16	KNNR 6 0109-01	Wykonanie podbudowy pod chodnik z mieszanki betonowej o Rm=2,5 MPa o grub. warstwy 10 cm po zagęszczeniu pielęgnowanej piaskiem i wodą	m ²	279,00		
17	KNNR 6 0502-02	Chodnik z kostki brukowej betonowej "cegiełki" grubości 6 cm kolor czerwony na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	279,00		
18	KNNR 6 0109-02	Wykonanie podbudowy pod zjazdy z mieszanki betonowej o Rm=5,0 MPa o grub. warstwy 15 cm po zagęszczeniu pielęgnowanej piaskiem i wodą	m ²	12,00		
19	KNNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej "cegiełki" grubości 8 cm kolor grafit na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	12,00		
20	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie poboczy z obsianiem nasionami traw przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²	117,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: