
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Leśnej - I etap w Międzyrzecu Podlaskim

ADRES INWESTYCJI : Międzyrzec Podlaski, ul. Leśna

INWESTOR : Miasto Międzyrzec Podlaski

ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8

DATA OPRACOWANIA : 2 luty 2018 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym	km		
			247,0/1000	km	0,247	
					RAZEM	0,247
2	KNNR 6 0806-02	D-01.02.04	Ręczne rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem materiałów z rozbiórki w stosy	m		
			433,0	m	433,0	
					RAZEM	433,0
3	KNR AT-03 0102-01	D-05.03.11	Frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej o średniej grubości do 2 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 2 km (w pasie 1,0 m przy krawężniku)	m ²		
			247,0*1,0*2	m ²	494,0	
					RAZEM	494,0
4	KNR 4-01 0108-11 0108-12	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 6 km	m ³		
			0,15*0,30*poz.2	m ³	19,5	
					RAZEM	19,5
5	KNR AT-03 0101-02	D-01.02.04	Cięcie piłą krawędzi nawierzchni bitumicznych przy istniejącym krawężniku na gł. 6-10 cm	m		
			433,0	m	433,0	
					RAZEM	433,0
6	KNNR 6 0403-03	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 100x30x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości warstwy 5 cm z ławą betonową z oporem z betonu C 12/15	m		
			241,0	m	241,0	
					RAZEM	241,0
7	KNNR 6 0403-03	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych zjazdowych o wymiarach 100x22x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości warstwy 5 cm z ławą betonową z oporem z betonu C 12/15	m		
			158,0	m	158,0	
					RAZEM	158,0
8	KNNR 6 0403-03	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych skosowych o wymiarach 100x30/22x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości warstwy 5 cm z ławą betonową z oporem z betonu C 12/15	m		
			34,0	m	34,0	
					RAZEM	34,0
9	KNNR 6 1005-06	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
			1797,0	m ²	1 797,0	
					RAZEM	1 797,0
10	KNR 2-31 1004-07	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową kationową w ilości 0,5 kg/m ² czystego asfaltu - istniejącej nawierzchni bitumicznej	m ²		
			1797,0	m ²	1 797,0	
					RAZEM	1 797,0
11	KNNR 6 0108-02	D-05.03.05b	Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczo-profilującej istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC16W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 2 cm dla kategorii ruchu KR2 (kruszywo ze skał magmowych)	t		
			1797,0*0,025*2	t	89,9	
					RAZEM	89,9
12	KNR 2-31 1004-07	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową kationową w ilości do 0,5 kg/m ² czystego asfaltu - warstwy wyrównująco-profilującej	m ²		
			1797,0	m ²	1 797,0	
					RAZEM	1 797,0
13	KNR 2-31 0310-05 0310-06	D-05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 dla kategorii ruchu KR2 - warstwa ścieralna o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm (kruszywo ze skał magmowych)	m ²		
			1797,0	m ²	1 797,0	
					RAZEM	1 797,0
14	KNR 2-31 1406-04	D-05.03.05a	Regulacja pionowa istniejących skrzynek zaworów wodociągowych	szt.		
			5	szt.	5	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	5
15	KNR 2-31 1406-03	D-05.03.05a	Regulacja pionowa istniejących włączów żeliwnych studni żelbetowych kanalizacji sanitarnej	szt.		
			5	szt.	5	
					RAZEM	5
16	KNR 2-31 1406-03	D-05.03.05a	Regulacja pionowa istniejących włączów żeliwnych studni PCW kanalizacji sanitarnej	szt.		
			3	szt.	3	
					RAZEM	3
17	KNR 2-31 1406-02	D-05.03.05a	Regulacja pionowa kratek ściekowych żeliwnych ulicznych	szt.		
			4	szt.	4	
					RAZEM	4
18	KNNR 6 0705-06 P-10	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową do malowania jezdni - linie na przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m ²		
			4,0*0,5*7	m ²	14,0	
					RAZEM	14,0
19	KNNR 6 0705-03 P-14	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową do malowania jezdni - linie przerywane malowane mechanicznie	m ²		
			0,75*0,50*9	m ²	3,4	
					RAZEM	3,4
20	KNR 2-01 0505-01	D-06.01.01	Ręczne plantowanie poboczy w pasie 0,5 m przy krawężniku z ewentualnym uzupełnieniem gruntu	m ²		
			27,0*0,5*2	m ²	27,0	
					RAZEM	27,0
21	KNR 2-01 0510-03	D-06.01.01	Obsianie nasionami traw poboczy przy krawężniku	m ²		
			27,0*0,5*2	m ²	27,0	
					RAZEM	27,0