
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Leśnej - I etap w Międzyrzecu Podlaskim
ADRES INWESTYCJI : Międzyrzec Podlaski, ul. Leśna
INWESTOR : Miasto Międzyrzec Podlaski
ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Poczтова 8
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT 23%	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym	km	0,247		
2	KNNR 6 0806-02	Ręczne rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem materiałów z rozbiórki w stosy	m	433,0		
3	KNR AT-03 0102-01	Frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej o średniej grubości do 2 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 2 km (w pasie 1,0 m przy krawężniku)	m ²	494,0		
4	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km	m ³	19,5		
5	KNR AT-03 0101-02	Cięcie piłą krawędzi nawierzchni bitumicznych przy istniejącym krawężniku na gł. 6-10 cm	m	433,0		
6	KNNR 6 0403-03	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 100x30x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości warstwy 5 cm z ławą betonową z oporem z betonu C 12/15	m	241,0		
7	KNNR 6 0403-03	Ustawienie krawężników betonowych zjazdowych o wymiarach 100x22x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości warstwy 5 cm z ławą betonową z oporem z betonu C 12/15	m	158,0		
8	KNNR 6 0403-03	Ustawienie krawężników betonowych skosowych o wymiarach 100x30/22x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości warstwy 5 cm z ławą betonową z oporem z betonu C 12/15	m	34,0		
9	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	1 797,0		
10	KNR 2-31 1004-07	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową kationową w ilości 0,5 kg/m ² czystego asfaltu - istniejącej nawierzchni bitumicznej	m ²	1 797,0		
11	KNNR 6 0108-02	Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczo-profilującej istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC16W 50/70 wg PN-EN 13108-1 o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 2 cm dla kategorii ruchu KR2 (kruszywo ze skał magmowych)	t	89,9		
12	KNR 2-31 1004-07	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową kationową w ilości do 0,5 kg/m ² czystego asfaltu - warstwy wyrównująco-profilującej	m ²	1 797,0		
13	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 dla kategorii ruchu KR2 - warstwa ścieralna o grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm (kruszywo ze skał magmowych)	m ²	1 797,0		
14	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa istniejących skrzynek zaworów wodociągowych	szt.	5		
15	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa istniejących włączów żeliwnych studni żelbetowych kanalizacji sanitarnej	szt.	5		
16	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa istniejących włączów żeliwnych studni PCW kanalizacji sanitarnej	szt.	3		
17	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa kratek ściekowych żeliwnych ulicznych	szt.	4		
18	KNNR 6 0705-06	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową do malowania jezdni - linie na przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m ²	14,0		
19	KNNR 6 0705-03	Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową do malowania jezdni - linie przerywane malowane mechanicznie	m ²	3,4		
20	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie poboczy w pasie 0,5 m przy krawężniku z ewentualnym uzupełnieniem gruntu	m ²	27,0		
21	KNR 2-01 0510-03	Obsianie nasionami traw poboczy przy krawężniku	m ²	27,0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: