
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulicy Pułaskiego i Placu Dworcowego - I etap w Międzyrzecu Podlaskim

ADRES INWESTYCJI : ul. Pułaskiego i ul. Plac Dworcowy w Międzyrzecu Podlaskim

INWESTOR : Miasto Międzyrzec Podlaski

ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Poczтова 8

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT 23% : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe	
2	45111000-8	Roboty ziemne	
3	45233330-1	Krawężniki i ścieki przykrawężnikowe	
4	45233330-1	Podbudowa	
5	45233252-0	Nawierzchnia ulicy	
6	45233260-9	Chodnik i zjazdy	
7	45233290-8	Oznakowanie poziome i pionowe	
		RAZEM netto	
		Podatek VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej ze złożeniem materiałów z rozbiórki w stosy	m	475,0		
2 d.1	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem ze złożeniem materiałów z rozbiórki w stosy	m ²	1 389,0		
3 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej ze złożeniem materiałów z rozbiórki w stosy	m	135,0		
4 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ze złożeniem materiałów z rozbiórki w stosy	m ²	338,0		
5 d.1	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.	1		
6 d.1	KNR 4-04 1103-01 + 1103-04 + 1103-05	Wywiezienie z terenu rozbiórki gruzu zgromadzonego w stosach i hałdach - załadowanie gruzu koparko-ładowarką i transport samochodami samowyladowczymi na odległość do 3 km	m ³	250,7		
7 d.1	KNR AT-03 0101-02	Cięcie piłą krawędzi nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	15,0		
8 d.1	KNR AT-03 0102-02/03	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km	m ²	15,0		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2	45111000-8	Roboty ziemne				
9 d.2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,240		
10 d.2	KNR 2-01 0206-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km	m ³	397,6		
11 d.2	KNR 5 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. II - odkopanie istniejącego kabla energetycznego	m ³	11,8		
12 d.2	KNR 5-10 0303-02	Zabezpieczenie kabla energetycznych rurami dwudzielnymi z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm wykopie	m	7,0		
13 d.2	KNR 5-10 0303-02	Zabezpieczenie kabla energetycznych rurami dwudzielnymi z tworzyw sztucznych o średnicy 160 mm wykopie	m	30,0		
14 d.2	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy kabla ułożonego w ziemi folią kalandrowaną	m	7,0		
15 d.2	KNR 5 0702-01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. II	m ³	11,8		
16 d.2	KNR 5 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. II - odkopanie istniejącego kabla telefonicznego	m ³	24,9		
17 d.2	KNR 5-10 0303-01	Zabezpieczenie kabla telefonicznego rurami dwudzielnymi z tworzyw sztucznych o średnicy 58 mm wykopie	m	89,0		
18 d.2	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy kabla telefonicznego ułożonego w ziemi folią kalandrowaną	m	89,0		
19 d.2	KNR 5 0702-01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. II	m ³	24,9		
Razem dział: Roboty ziemne						
3	45233330-1	Krawężniki i ścieki przykrawężnikowe				
20 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki z oporem z betonu C12/15	m ³	33,7		
21 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	400,0		
22 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	63,0		
23 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe skosowe o wymiarach 15x30/15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	12,0		
24 d.3	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	24,0		
25 d.3	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	8,0		
26 d.3	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe skosowe o wymiarach 20x30/20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	2,0		
27 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod ścieki przykrawężnikowe betonowa zwykła z betonu C12/15	m ³	16,1		
28 d.3	KNR 2-31 0606-03 R*2/3	Ścieki przykrawężnikowe z prefabrykatów betonowych 10x28x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm	m	479,0		
29 d.3	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie poboczy w pasie 0,5 m przy krawężniku z ewentualnym uzupełnieniem gruntu	m ²	479,0		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30 d.3	KNR 2-01 0510-03	Obsianie nasionami traw poboczy przy krawężniku	m ²	479,0		
Razem dział: Krawężniki i ścieki przykrawężnikowe						
4	45233330-1	Podbudowa				
31 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicy w gruncie kat. I-II	m ²	1 389,0		
32 d.4	KNNR 6 0109-02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z piasku stabilizowanego cementem (mieszanka wykonana w betoniarnie) o Rm=2,5 MPa o grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu z pielęgnacją piaskiem i wodą	m ²	1 389,0		
33 d.4	KNR 2-31 0114-07 + 12*0114-08	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (kruszywo ze skał magmowych o uziarnieniu 0 ÷ 31,5 mm)	m ²	1 254,9		
Razem dział: Podbudowa						
5	45233252-0	Nawierzchnia ulicy				
34 d.5	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - podbudowy z kruszywa pod nawierzchnię bitumiczną (warstwę wiążącą)	m ²	1 254,9		
35 d.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową kationową - pod warstwę wiążącą	m ²	1 254,9		
36 d.5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dla kategorii ruchu KR2 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (kruszywo ze skał magmowych)	m ²	1 254,9		
37 d.5	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - pod warstwę ścieralną	m ²	1 254,9		
38 d.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową kationową - pod warstwę ścieralną	m ²	1 254,9		
39 d.5	KNR 2-31 0310-05 + 0310-06	Nawierzchnia asfaltowa - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla kategorii ruchu KR2 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (kruszywo ze skał magmowych)	m ²	1 254,9		
40 d.5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa istniejących włazów kanalizacyjnych studni żelbetowych	szt.	13		
41 d.5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa istniejących włazów kanalizacyjnych studni PCW teleskopowych	szt.	5		
42 d.5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa istniejących skrzynek zasuw wodociągowych	szt.	8		
43 d.5	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa krtek ściekowych żeliwnych ulicznych	szt.	9,0		
Razem dział: Nawierzchnia ulicy						
6	45233260-9	Chodnik i zjazdy				
44 d.6	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdów w gruncie kat. I-II	m ²	338,0		
45 d.6	KNR 2-31 0402-04	Ława z oporem z betonu C12/15 pod obrzeża	m ³	5,1		
46 d.6	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	135,0		
47 d.6	KNNR 6 0109-01	Wykonanie podbudowy pod chodnik i zjazdy z mieszanki betonowej o Rm=2,5 MPa o grub. warstwy 10 cm po zagęszczeniu pielęgnowanej piaskiem i wodą	m ²	338,0		
48 d.6	KNNR 6 0113-02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm (kruszywo ze skał magmowych lub osadowych) - pod zjazdy	m ²	74,5		
49 d.6	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej "cegiełki" grubości 6 cm kolor czerwony na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem płukany	m ²	263,5		
50 d.6	KNNR 6 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej "cegiełki" grubości 8 cm kolor grafit na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem płukany	m ²	74,5		
51 d.6	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek prefabrykowanych telefonicznych	szt.	1,0		
52 d.6	KNR 2-31 1203-05	Rozebranie i ponowne ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - regulacja wysokościowa obrzeży przy istniejącym chodniku	m	65,0		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
53 d.6	KNR 2-31 1206-03 analogia	Rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem płukany	m ²	102,0		
Razem dział: Chodnik i zjazdy						
7	45233290-8	Oznakowanie poziome i pionowe				
54 d.7	KNR 2-31 0706-02	Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbą akrylową drogową	m ²	22,6		
55 d.7	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 70 mm z wykonaniem fundamentu z betonu C12/15 o wym. 20x20x50 cm	szt.	3		
56 d.7	KNR 2-31 0703-01	Montaż tablic znaków drogowych nakazu, zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych do słupków, podkład z blachy ocynkowanej z podwójnie zagiętą krawędzią, lico z folii odblaskowej minimum I-szej generacji, wielkość znaków mała	szt.	3		
Razem dział: Oznakowanie poziome i pionowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: