

R-III.271.9.2018

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Budowa ulicy Asnyka wraz z budową kanalizacji deszczowej – I etap w Międzyrzeczu Podlaskim**”

Ogłoszenie nr 513995-N-2018 z dnia 2018-02-05 r.

Miasto Międzyrzec Podlaski jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579, z późn.zm.) wprowadza następujące zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W Załączniku nr 7 - Przedmiar Robót Lp. – 80 d.2.5

treść o brzmieniu:

Dostarczenie kompletnej przepompowni wód deszczowych z prefabrykowanych elementów polimerobetonowych D=2500 mm, H=6,55 m, z dwiema pompami zatapialnymi Q=12,00 dm³/s, Hp=4,50 m, P=12,5 kW, z kompletną szafką i instalacją sterująco-zasilającą, z kompletnym orurowaniem wewnętrznym ze stali kwasoodpornej, z włazem ze stali kwasoodpornej, z wywietrznikami, drabinką i pomostem technologicznym wykonanych ze stali kwasoodpornej

1

Zmienia się na:

Dostarczenie kompletnej przepompowni wód deszczowych z prefabrykowanych elementów polimerobetonowych D=2500 mm, H=6,55 m, z dwiema pompami zatapialnymi każda o parametrach: Q=120,00 dm³/s, Hp=4,50 m, P=12,5 kW, z kompletną szafką i instalacją sterująco-zasilającą, z kompletnym orurowaniem wewnętrznym ze stali kwasoodpornej, z włazem ze stali kwasoodpornej, z wywietrznikami, drabinką i pomostem technologicznym wykonanych ze stali kwasoodpornej

1

W Załączniku nr 8 - Kosztorys Ofertowy Lp. – 80 d.2.5

treść o brzmieniu:

Dostarczenie kompletnej przepompowni wód deszczowych z prefabrykowanych elementów polimerobetonowych D=2500 mm, H=6,55 m, z dwiema pompami zatapialnymi Q=12,00 dm³/s, Hp=4,50 m, P=12,5 kW, z kompletną szafką i instalacją sterująco-zasilającą, z kompletnym orurowaniem wewnętrznym ze stali kwasoodpornej, z włazem ze stali kwasoodpornej, z wywietrznikami, drabinką i pomostem technologicznym wykonanych ze stali kwasoodpornej

Zmienia się na:

Dostarczenie kompletnej przepompowni wód deszczowych z prefabrykowanych elementów polimerobetonowych D=2500 mm, H=6,55 m, z dwiema pompami zatapialnymi każda o parametrach: Q=120,00 dm³/s, H_p=4,50 m, P=12,5 kW, z kompletną szafką i instalacją sterująco-zasilającą, z kompletnym orurowaniem wewnętrznym ze stali kwasoodpornej, z włazem ze stali kwasoodpornej, z wywietrznikami, drabinką i pomostem technologicznym wykonanych ze stali kwasoodpornej

W załączeniu:

Zal nr 7 - Przedmiar Robót po zmianie

Zal nr 8 - Kosztorys Ofertowy po zmianie

BURMISTRZ MIASTA

Zbigniew Kot