

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

**NAZWA INWESTYCJI** : Przebudowa drogi dojazdowej na osiedlu Brzeska 57 w Międzyrzecu Podlaskim  
**ADRES INWESTYCJI** : ul. Brzeska w Międzyrzecu Podlaskim  
**INWESTOR** : Miasto Międzyrzec Podlaski  
**ADRES INWESTORA** : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Poczтова 8  
**WYKONAWCA ROBÓT** :  
**ADRES WYKONAWCY** :  
**DATA OPRACOWANIA** :

---

**Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** : zł  
**Podatek VAT 23%** : zł  
**Ogółem wartość kosztorysowa robót** : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp.                                        | Nazwa              | Wartość |
|--------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1                                          | 2                  | 3       |
| 1                                          | Roboty rozbiórkowe |         |
| 2                                          | Roboty ziemne      |         |
| 3                                          | Krawężniki         |         |
| 4                                          | Podbudowa          |         |
| 5                                          | Nawierzchnia ulicy |         |
|                                            | RAZEM netto        |         |
|                                            | Podatek VAT        |         |
|                                            | Razem brutto       |         |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót          |                    |         |
| W tym:                                     |                    |         |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |                    |         |
| Podatek VAT                                |                    |         |

Słownie:

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.                                    | Podstawa wy-ceny                     | Opis                                                                                                                                                                                                                | Jedn. miary    | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1                                      | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4              | 5     | 6       | 7                  |
| <b>1</b>                               | <b>45111100-9</b>                    | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                                                                                           |                |       |         |                    |
| 1 d.1                                  | KNR 2-31 0813-01                     | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej ze złożeniem materiałów z rozbiórki w stosy                                                                                                        | m              | 289,0 |         |                    |
| 2 d.1                                  | KNR 2-31 0811-01                     | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem ze złożeniem materiałów z rozbiórki w stosy                                                                       | m <sup>2</sup> | 547,0 |         |                    |
| 3 d.1                                  | KNR 2-31 0815-02                     | Rozebranie nawierzchni parkingu płytek chodnikowych betonowych 50x50 cm ze złożeniem materiałów z rozbiórki w stosy                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 193,0 |         |                    |
| 4 d.1                                  | KNR 4-04 1103-01 + 1103-04 + 1103-05 | Wywiezienie z terenu rozbiórki gruzu zgromadzonego w stosach i hałdach - załadowanie gruzu koparko-ładowarką i transport samochodami samowyladowczymi na odległość do 6 km                                          | m <sup>3</sup> | 108,6 |         |                    |
| 5 d.1                                  | KNR AT-03 0101-02                    | Cięcie piłą krawędzi nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm                                                                                                                                                        | m              | 10,0  |         |                    |
| <b>Razem dział: Roboty rozbiórkowe</b> |                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                |       |         |                    |
| <b>2</b>                               | <b>45111000-8</b>                    | <b>Roboty ziemne</b>                                                                                                                                                                                                |                |       |         |                    |
| 6 d.2                                  | KNR 2-01 0119-03                     | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym                                                                                                                                 | km             | 0,118 |         |                    |
| 7 d.2                                  | KNR 2-01 0206-01 0214-03             | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 6 km                                       | m <sup>3</sup> | 308,7 |         |                    |
| 8 d.2                                  | KNNR 5 0701-01                       | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. II - odkopanie istniejącego kabla energetycznego i telefonicznego                                                                                            | m <sup>3</sup> | 24,0  |         |                    |
| 9 d.2                                  | KNR 5-10 0303-01                     | Zabezpieczenie kabla energetycznego i telefonicznego rurami dwudzielnymi z tworzyw sztucznych o średnicy 58 mm wykopie                                                                                              | m              | 75,0  |         |                    |
| 10 d.2                                 | KNR 2-19 0219-01                     | Oznakowanie trasy kabla ułożonego w ziemi folią kalandrowaną                                                                                                                                                        | m              | 75,0  |         |                    |
| 11 d.2                                 | KNNR 5 0702-01                       | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. II                                                                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 24,0  |         |                    |
| 12 d.2                                 | Dostawa                              | Dostarczenie piasku średnioziarnistego do zasypania wykopów po przykanalikach wpustów deszczowych                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 27,0  |         |                    |
| 13 d.2                                 | KNNR 1 0214-04 z.o.2.11.4. 9911-02   | Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijkami (grub. warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I - wskaźnik zagęszczenia Js=1,00                                                           | m <sup>3</sup> | 27,0  |         |                    |
| <b>Razem dział: Roboty ziemne</b>      |                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                |       |         |                    |
| <b>3</b>                               | <b>45233330-1</b>                    | <b>Krawężniki</b>                                                                                                                                                                                                   |                |       |         |                    |
| 14 d.3                                 | KNR 2-31 0402-04                     | Ława pod krawężniki z oporem z betonu C12/15                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 16,5  |         |                    |
| 15 d.3                                 | KNR 2-31 0403-03                     | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                                                                  | m              | 192,0 |         |                    |
| 16 d.3                                 | KNR 2-31 0403-03                     | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                                                                  | m              | 85,0  |         |                    |
| 17 d.3                                 | KNR 2-31 0403-03                     | Krawężniki betonowe skosowe o wymiarach 15x30/15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                                                              | m              | 12,0  |         |                    |
| 18 d.3                                 | KNR 2-01 0505-01                     | Ręczne plantowanie poboczy w pasie 0,5 m przy krawężniku z ewentualnym uzupełnieniem gruntu                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 96,0  |         |                    |
| 19 d.3                                 | KNR 2-01 0510-03                     | Obsianie nasionami traw poboczy przy krawężniku                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 96,0  |         |                    |
| <b>Razem dział: Krawężniki</b>         |                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                |       |         |                    |
| <b>4</b>                               | <b>45233330-1</b>                    | <b>Podbudowa</b>                                                                                                                                                                                                    |                |       |         |                    |
| 20 d.4                                 | KNR 2-31 0103-04                     | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicy w gruncie kat. I-II                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 791,0 |         |                    |
| 21 d.4                                 | KNNR 6 0109-01                       | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z piasku stabilizowanego cementem (mieszanka wykonana w betoniarni) o Rm=5,0 MPa o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu z pielęgnacją piaskiem i wodą                          | m <sup>2</sup> | 791,0 |         |                    |
| 22 d.4                                 | KNR 2-31 0114-07 + 12*0114-08        | Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (kruszywo ze skał magmowych lub osadowych o uziarnieniu 0 ÷ 31,5 mm)           | m <sup>2</sup> | 791,0 |         |                    |
| <b>Razem dział: Podbudowa</b>          |                                      |                                                                                                                                                                                                                     |                |       |         |                    |
| <b>5</b>                               | <b>45233252-0</b>                    | <b>Nawierzchnia ulicy</b>                                                                                                                                                                                           |                |       |         |                    |
| 23 d.5                                 | KNNR 6 0502-03                       | Nawierzchnia ulicy z kostki brukowej betonowej cegielki 8x10x20 cm o grubości 8 cm kolor szary klasy "35" gatunek I na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem łamanym lub płukanym | m <sup>2</sup> | 746,0 |         |                    |

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.                                               | Podstawa wy-<br>ceny | Opis                                                                                                                                                                                                                | Jedn.<br>miary | Ilość | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------|--------------------------|
| 1                                                 | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                   | 4              | 5     | 6          | 7                        |
| 24<br>d.5                                         | KNNR 6 0502-03       | Nawierzchnia ulicy z kostki brukowej betonowej cegielki 8x10x20 cm o grubości 8 cm kolor grafit klasy "35" gatunek I na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem łamanym lub płukany | m <sup>2</sup> | 45,0  |            |                          |
| 25<br>d.5                                         | KNR 2-31 1406-03     | Regulacja pionowa istniejących włączów kanalizacyjnych studni żelbetowych                                                                                                                                           | szt.           | 10    |            |                          |
| 26<br>d.5                                         | KNNR 4 1308-03       | Kanał z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 i grub. ścianki 5,9 mm o sztywności obwodowej SN 8 kN/m <sup>2</sup> - przykanaliki do wpustów ulicznych ściekowych                   | m              | 15,5  |            |                          |
| 27<br>d.5                                         | KNNR 4 1424-02       | Wpusty deszczowe uliczne żelbetowe o śr.500 mm z osadnikiem z wpustem ściekowym żeliwnym krawężnikowo-jezdniowym klasy C-250 zawiasowy                                                                              | szt.           | 6     |            |                          |
| <b>Razem dział: Nawierzchnia ulicy</b>            |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                |       |            |                          |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                |       |            |                          |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                |       |            |                          |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                      |                                                                                                                                                                                                                     |                |       |            |                          |

Słownie: