
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45236119-7 Naprawa boisk sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej przy Zespole
Placówek Oświatowych Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim
ADRES INWESTYCJI : Międzyrzec Podlaski ul. Partyzantów 8
INWESTOR : Miasto Międzyrzec Podlaski
ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8
DATA OPRACOWANIA : 9 lipiec 2018 r.

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalkulacja własna	Usunięcie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej wraz z utylizacją 30,0*62,0	m ² m ²	1 860,0	
				RAZEM	1 860,0
2	kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej o następujących parametrach: włókna polietylenowe monofilowe, dwa różne rodzaje i odcienie koloru zielonego włókien w pęczku, wysokość włókna: minimum 60 mm, grubość włókna: minimum 300/350 mikronów, ciężar całkowity włókna: minimum 12 500 Dtex, gęstość włókien: minimum 114 000 włókien/m ² , ilość pęczków: minimum 9 500/m ² , waga włókien: minimum 1 600 gr/m ² , całkowita waga nawierzchni: minimum 2 800 gr/m ² , wypełnienie nawierzchni: piasek kwarcowy i granulaty gumowy EPDM z liniami boiska do piłki nożnej 30,0*62,0	m ² m ²	1 860,0	
				RAZEM	1 860,0