
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia przy ulicy Łukowskiej w Międzyrzecu Podlaskim

ADRES INWESTYCJI : Międzyrzec Podlaski, ul. Łukowska

INWESTOR : Miasto Międzyrzec Podlaski

ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8

DATA OPRACOWANIA : 27 sierpień 2018 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0401-01	Szafka oświetleniowa SzO Nr 2 z fundamentem z kompletnym wyposażeniem zgodnie z rys. nr 3 Projektu Budowlanego 1	kpl. kpl.	1,0	
				RAZEM	1,0
2	KNR 2-01 0701-0102	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II 148,0-26,0	m m	122,0	
				RAZEM	122,0
3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego i na kabel o grubości warstwy 10 cm o szerokości 0,4 m Krotność = 2 148,0-26,0-2,0	m m	120,0	
				RAZEM	120,0
4	KNR 2-01 0704-0103	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II 122,0	m m	122,0	
				RAZEM	122,0
5	KNNR 5 0723-01	Przewierty mechaniczne wykonywane rurami PCW o średnicy 75 mm pod wjazdami 20,0+6,0	m m	26,0	
				RAZEM	26,0
6	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy 75 mm w wykopie 2,0+14,0+2,0	m m	18,0	
				RAZEM	18,0
7	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki FeZn 25x4 mm w rowach kablowych 153,0	m m	153,0	
				RAZEM	153,0
8	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKY 4x25 mm2 172,0-44,0	m m	128,0	
				RAZEM	128,0
9	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach - kabel YAKY 4x25 mm2 26,0+18,0	m m	44,0	
				RAZEM	44,0
10	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach - kabel YKY 4x10 mm2 5,0	m m	5,0	
				RAZEM	5,0
11	KNR 5-10 0603-07	Zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 16	szt. szt.	16,0	
				RAZEM	16,0
12	KNNR 5 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych stalowych ocynkowanych ośmiokątnych lub sześciokątnych lub okrągłych o wysokości 7,0 m z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego F 100 8	kpl. kpl.	8,0	
				RAZEM	8,0
13	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych stalowych ocynkowanych 0,3 x 1,0 m na słupie 8	szt. szt.	8,0	
				RAZEM	8,0
14	KNR 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w słupy oświetleniowe - przewód YDY 3x2,5 mm2 6,0*8	m m	48,0	
				RAZEM	48,0
15	KNR-W 5-10 1001-03 analogia	Montaż w słupie oświetleniowym złączy bezpiecznikowych typu IZK-4-01 z wkładką topikową 6A 8	szt. szt.	8,0	
				RAZEM	8,0
16	KNR-W 5-10 1001-03 analogia	Montaż w słupie oświetleniowym złączy izolacyjnych słupowych fazowych typu IZK-4-02 16	szt. szt.	16,0	
				RAZEM	16,0
17	KNR-W 5-10 1001-03 analogia	Montaż w słupie oświetleniowym złączy izolacyjnych słupowych zerowych typu IZK-4-03 8	szt. szt.	8,0	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,0
18	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - Oprawa LED o mocy 48 W wg. Projektu Budowlanego	szt.		
		8	szt.	8,0	
				RAZEM	8,0
19	KNR-W 5-08 50817-02 + KNR-W 5-08 50817-03 x 3	Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanych fi 14,2 mm o długości 12,0 m - metodą udarową w gruncie kat II	szt.		
		3	szt.	3,0	
				RAZEM	3,0
20	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
		8	odc.	8,0	
				RAZEM	8,0