
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa oświetlenia przy ulicy Łukowskiej w Międzyrzecu Podlaskim
ADRES INWESTYCJI : Międzyrzec Podlaski, ul. Łukowska
INWESTOR : Miasto Międzyrzec Podlaski
ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT 23% : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 5 0401-01	Szafka oświetleniowa SzO Nr 2 z fundamentem z kompletnym wyposażeniem zgodnie z rys. nr 3 Projektu Budowlanego	kpl.	1,0		
2	KNR 2-01 0701-0102	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II	m	122,0		
3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego i na kabel o grubości warstwy 10 cm o szerokości 0,4 m Krotność = 2	m	120,0		
4	KNR 2-01 0704-0103	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II	m	122,0		
5	KNNR 5 0723-01	Przewierty mechaniczne wykonywane rurami PCW o średnicy 75 mm pod wjazdami	m	26,0		
6	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy 75 mm w wykopie	m	18,0		
7	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki FeZn 25x4 mm w rowach kablowych	m	153,0		
8	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcz- nie - kabel YAKY 4x25 mm2	m	128,0		
9	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach - kabel YAKY 4x25 mm2	m	44,0		
10	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rurach - kabel YKY 4x10 mm2	m	5,0		
11	KNR 5-10 0603-07	Zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz- nych	szt.	16,0		
12	KNNR 5 1007-02	Montaż latarni oświetleniowych stalowych ocynkowanych ośmio- kątnych lub sześciokątnych lub okrągłych o wysokości 7,0 m z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego F 100	kpl.	8,0		
13	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych stalowych ocynkowanych 0,3 x 1,0 m na słupie	szt.	8,0		
14	KNR 5-10 1004-03	Wciąganie przewodów w słupy oświetleniowe - przewód YDY 3x2,5 mm2	m	48,0		
15	KNR-W 5-10 1001-03 analogia	Montaż w słupie oświetleniowym złączy bezpiecznikowych typu IZK-4-01 z wkładką topikową 6A	szt.	8,0		
16	KNR-W 5-10 1001-03 analogia	Montaż w słupie oświetleniowym złączy izolacyjnych słupowych fazowych typu IZK-4-02	szt.	16,0		
17	KNR-W 5-10 1001-03 analogia	Montaż w słupie oświetleniowym złączy izolacyjnych słupowych zerowych typu IZK-4-03	szt.	8,0		
18	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - Oprawa LED o mocy 48 W wg. Projektu Budowlanego	szt.	8,0		
19	KNR-W 5-08 50817-02 + KNR-W 5-08 50817-03 x 3	Montaż uziomów ze stali profilowanej miedziowanych fi 14,2 mm o długości 12,0 m - metodą udarową w gruncie kat II	szt.	3,0		
20	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	8,0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: