
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej na osiedlu Brzeska 57 w Międzyrzecu Podlaskim
ADRES INWESTYCJI : ul. Brzeska w Międzyrzecu Podlaskim
INWESTOR : Miasto Międzyrzec Podlaski
ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Poczтовая 8
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT 23% : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe	
2	45111000-8	Roboty ziemne	
3	45233330-1	Krawężniki	
4	45233330-1	Podbudowa	
5	45233252-0	Nawierzchnia ulicy	
		RAZEM netto	
		Podatek VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej ze złożeniem materiałów z rozbiórki w stosy	m	289,0		
2 d.1	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem ze złożeniem materiałów z rozbiórki w stosy	m ²	547,0		
3 d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie nawierzchni parkingu płytek chodnikowych betonowych 50x50 cm ze złożeniem materiałów z rozbiórki w stosy	m ²	193,0		
4 d.1	KNR 4-04 1103-01 + 1103-04 + 1103-05	Wywiezienie z terenu rozbiórki gruzu zgromadzonego w stosach i hałdach - załadowanie gruzu koparko-ładowarką i transport samochodami samowyladowczymi na odległość do 6 km	m ³	108,6		
5 d.1	KNR AT-03 0101-02	Cięcie piłą krawędzi nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	10,0		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
2	45111000-8	Roboty ziemne				
6 d.2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,118		
7 d.2	KNR 2-01 0206-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 6 km	m ³	308,7		
8 d.2	KNNR 5 0701-01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. II - odkopanie istniejącego kabla energetycznego i telefonicznego	m ³	24,0		
9 d.2	KNR 5-10 0303-01	Zabezpieczenie kabla energetycznego i telefonicznego rurami dwudzielnymi z tworzyw sztucznych o średnicy 58 mm wykopie	m	75,0		
10 d.2	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy kabla ułożonego w ziemi folią kalandrowaną	m	75,0		
11 d.2	KNNR 5 0702-01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. II	m ³	24,0		
12 d.2	Dostawa	Dostarczenie piasku średnioziarnistego do zasypania wykopów po przykanalnikach wpustów deszczowych	m ³	27,0		
13 d.2	KNNR 1 0214-04 z.o.2.11.4. 9911-02	Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijkami (grub. warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I - wskaźnik zagęszczenia Js=1,00	m ³	27,0		
Razem dział: Roboty ziemne						
3	45233330-1	Krawężniki				
14 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki z oporem z betonu C12/15	m ³	16,5		
15 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	192,0		
16 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	85,0		
17 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe skosowe o wymiarach 15x30/15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	12,0		
18 d.3	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie poboczy w pasie 0,5 m przy krawężniku z ewentualnym uzupełnieniem gruntu	m ²	96,0		
19 d.3	KNR 2-01 0510-03	Obsianie nasionami traw poboczy przy krawężniku	m ²	96,0		
Razem dział: Krawężniki						
4	45233330-1	Podbudowa				
20 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulicy w gruncie kat. I-II	m ²	791,0		
21 d.4	KNNR 6 0109-01	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z piasku stabilizowanego cementem (mieszanka wykonana w betoniarni) o Rm=5,0 MPa o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu z pielęgnacją piaskiem i wodą	m ²	791,0		
22 d.4	KNR 2-31 0114-07 + 12*0114-08	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (kruszywo ze skał magmowych lub osadowych o uziarnieniu 0 ÷ 31,5 mm)	m ²	791,0		
Razem dział: Podbudowa						
5	45233252-0	Nawierzchnia ulicy				
23 d.5	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia ulicy z kostki brukowej betonowej cegielki 8x10x20 cm o grubości 8 cm kolor szary klasy "35" gatunek I na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem łamanym lub płukanym	m ²	746,0		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.5	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia ulicy z kostki brukowej betonowej cegielki 8x10x20 cm o grubości 8 cm kolor grafit klasy "35" gatunek I na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem łamanym lub płukany	m ²	45,0		
25 d.5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa istniejących włączów kanalizacyjnych studni żelbetowych	szt.	10		
26 d.5	KNNR 4 1308-03	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC łączonych na wcisk o średnicy zewnętrznej 200 i grub. ścianki 5,9 mm o sztywności obwodowej SN 8 kN/m ² - przykanaliki do wpustów ulicznych ściekowych	m	15,5		
27 d.5	KNNR 4 1424-02	Wpusty deszczowe uliczne żelbetowe o śr.500 mm z osadnikiem z wpustem ściekowym żeliwnym krawężnikowo-jezdniowym klasy C-250 zawiasowy	szt.	6		
Razem dział: Nawierzchnia ulicy						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: