
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45312310-3 Ochrona odgromowa

NAZWA INWESTYCJI : Głęboka termomodernizacja budynku MOPS w Międzyrzecu Podlaskim - Instalacja odgromowa

ADRES INWESTYCJI : Międzyrzec Podlaski ul. Piłsudskiego 6

INWESTOR : Miasto Międzyrzec Podlaski

ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8

DATA OPRACOWANIA : 22 styczeń 2020 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0615-05 analogia	Maszty odgromowe stalowe ocynkowane wolnostojące montowane na dachu o wysokości H=4,0 m	kpl.		
		3	kpl.	3	
				RAZEM	3
2	KNNR 5 0601-01	Przewody instalacji odgromowej z drutu ocynkowanego FeZn fi 8 mm nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych na dachu krytym papą	m		
		85,0+26,0+10,0+11,0	m	132,0	
				RAZEM	132,0
3	KNNR 5 0101-05	Rury winidurkowe o śr. 20 mm niepalne układane w dociepleniu ścian zewnętrznych na podłożu innym niż beton	m		
		8,0*6	m	48,0	
				RAZEM	48,0
4	KNNR 5-08 0606-03 analogia	Montaż zwodów pionowych z pręta stalowego ocynkowanego o śr. 8 mm w rurach osłonowych	m		
		8,0*6	m	48,0	
				RAZEM	48,0
5	KNNR 5 0101-08	Rury winidurkowe o śr. 47 mm niepalne układane w dociepleniu ścian zewnętrznych na podłożu innym niż beton	m		
		6*1,0	m	6,0	
				RAZEM	6,0
6	KNNR 5-08 0608-07 analogia	Układanie bednarki FeZn 30x4 mm w rurach osłonowych	m		
		1,0*6	m	6,0	
				RAZEM	6,0
7	KNNR 5 0304-04	Odgąłęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane - Puszka 190x190 mm IP 54	szt.		
		6	szt.	6	
				RAZEM	6
8	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
		6	szt.	6	
				RAZEM	6
9	KNNR 5 0606-02 + KNNR 5 0606-03	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane lub ocynkowane o długości 12,0 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II	szt.		
		6	szt.	6	
				RAZEM	6
10	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		6	szt.	6	
				RAZEM	6
11	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
		6	szt.	6	
				RAZEM	6