
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika w ul. Balladyny w Międzyrzecu Podlaskim

ADRES INWESTYCJI : ul. Balladyny w Międzyrzecu Podlaskim

INWESTOR : Miasto Międzyrzec Podlaski

ADRES INWESTORA : 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8

WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT 23% : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej ze złożeniem materiałów z rozbiórki w stosy	m	70,0		
2	KNR 4-04 1103-01 + 1103-04 + 1103-05	Wywiezienie z terenu rozbiórki gruzu zgromadzonego w stosach i hałdach - załadowanie gruzu koparko-ladowarką i transport samochodami samowyladowczymi na odległość do 6 km	m ³	3,2		
3	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,070		
4	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie o głębokości 20 cm w gruncie kat. III na całej szerokości chodników z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m ²	198,3		
5	KNNR 1 0206-01 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m ³ w gruncie kat. III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 3 km samochodami samowyladowczymi - wywóz nadmiaru gruntu z korytowania	m ³	39,7		
6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki z oporem z betonu C12/15	m ³	4,6		
7	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	70,0		
8	KNR 2-31 0402-04	Ława z oporem z betonu C12/15 pod obrzeża	m ³	3,3		
9	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	73,2		
10	KNNR 6 0109-01	Wykonanie podbudowy pod chodnik z gotowej mieszanki cementowo-piaskowej o Rm=2,5 MPa o grub. warstwy 10 cm po zagęszczeniu pielęgnowanej piaskiem i wodą	m ²	168,0		
11	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej "cegiełki" grubości 6 cm kolor czerwony na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem płukanym	m ²	168,0		
12	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie poboczy w pasie 0,5 m przy obrzeżu z ewentualnym uzupełnieniem gruntu	m ²	36,1		
13	KNR 2-01 0510-03	Obsianie nasionami traw poboczy przy obrzeżu	m ²	36,1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: